


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	2045
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	24.03.2021
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಗ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಾಗಿ "ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 57 ಹೆಚ್‌ಎಚ್‌ಚ್ 2017, ದಿನಾಂಕ: 23.10.2017 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 31 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2019 (ಭಾಗ-1), ದಿನಾಂಕ: 16.01.2020 ರಲ್ಲಿ "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ" ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1014 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ (ಮುಫತ್ತಾಗಿ) ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
(ಆ)	ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಇ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,00,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಜಿ+3 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರೂ. 6000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 27.12.2017 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು (In principle approval) ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷದಂತೆ ರೂ. 1500.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತವಾದ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ರೂ. 600.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
(ಈ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪಾಲನೆ ಆಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹೌದು, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 46,499 (ಜಿ+3 ಯಿಂದ ಎಸ್+14) ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ನಿಗಮವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನಿಯಮಗಳು, 2000 ರನ್ವಯ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ / ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್‌ವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
(ಉ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಯ ವಿವರಗಳೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

(ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 68 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2021)


(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಸಚಿವರು.

ಅನುಬಂಧ-1

"1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವ 46,499 (ಜೆ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14) ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಜೆ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14)			ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
			1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	
1	1	ಮೆ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ.	4960	507	5467	594.38
2	2	ಮೆ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ.	3148	740	3888	418.50
3	3	ಮೆ ರಾಮ್ಪಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ.	3594	1063	4657	494.04
4	4	ಮೆ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಲಿ.	6822	624	7446	747.88
5	5	ಮೆ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ.	4193	451	4644	483.01
6	6	ಮೆ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ.	3322	1067	4389	491.44
7	7	ಮೆ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿ.	2128	524	2652	297.28
8	8ಎ	ಮೆ ಮಧುವೀರ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	0	96	96	16.25
9	8ಬಿ	ಮೆ ಜಿ.ವಿ.ಗೋಪಾಲರಡ್ಡಿ	140	0	140	13.63
10	8ಸಿ	ಮೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಮಾಕ್ಸ್	1350	0	1350	136.37
11	8ಡಿ	ಮೆ ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.ಕಾರ್ಕಳ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ.	482	0	482	53.93
12	8ಇ	ಮೆ ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್.ಕಾರ್ಕಳ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ.	260	144	404	44.61
13	8ಎಫ್	ಮೆ ಆಭಯ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿ.	0	160	160	25.66
14	9ಎ	ಮೆ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ.	7488	480	7968	841.88
15	9ಬಿ	ಮೆ ಡಿ.ಇ.ಸಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ.	516	2240	2756	376.49
		ಒಟ್ಟು	38403	8096	46,499	5035.35

Gummalakota 20/3/21
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

“1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ”ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-2

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1,00,000 ಮನೆಗಳು (ಜಿ+3 ಮಾದರಿ)
	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ.6000 ಕೋಟಿಗಳು.
ಹಂತ-1: 46,499 ಬಹುಮಹಡಿ (ಜಿ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14) ಮನೆಗಳು	
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	46,499 ಮನೆಗಳು (ಜಿ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14)
	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ.4475.57 ಕೋಟಿಗಳು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	45,149 ಮನೆಗಳು
LOA ನೀಡಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1,350 ಮನೆಗಳು
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	38,451 ಮನೆಗಳು
ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [Site Clearance / Levelling]	22,764 ಮನೆಗಳು
ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [Earth Work Excavation]	3,669 ಮನೆಗಳು
ತಾಳಪಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [Foundation level]	5,250 ಮನೆಗಳು
ಪ್ಲಿಂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [Plinth level]	6,524 ಮನೆಗಳು
ಛಾವಣಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [Roof Casted]	244 ಮನೆಗಳು

ಹಂತ-2: 53,501 (ಜಿ+3) ಮಾದರಿಯ ಮನೆಗಳು

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	3,264 ಮನೆಗಳು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ.349.70 ಕೋಟಿಗಳು.
ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	8,000 ಮನೆಗಳು
ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	8,944 ಮನೆಗಳು

S. S. S. S. S.
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
30/07/11

ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು.

ಹಂತ-1: 46499 (ಜಿ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14) ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು	ವಿಭಾಗ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಫಲ
						1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	ಹೊರಮಾಪು ಅಗರ ಸ.ನಂ.104/1 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	02-00	ಜಿ+3	192	0	192	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	ಕ್ಯಾಲಿಸನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.15 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	03-02	ಜಿ+3	332	0	332	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.193 ಮಹದೇವಪುರ	19-12	ಎಸ್+14	4199	0	4199	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	ನಿಂಬೇಕಾಯಪುರ ಸ.ನಂ.52 ಮಹದೇವಪುರ	02-00	ಎಸ್+14	0	507	507	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
5	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಹೆಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.37 ಆನೇಕಲ್	04-02	ಎಸ್+3	237	0	237	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಕೂಗೂರು ಸ.ನಂ.69 ಆನೇಕಲ್	02-00	ಜಿ+3	253	0	253	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.71 ಆನೇಕಲ್	03-00	ಎಸ್+13	530	0	530	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಗೂಳಮಂಗಲ ಸ.ನಂ.67 ಆನೇಕಲ್	03-28	ಎಸ್+8& ಎಸ್+12	344	148	492	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ ಸ.ನಂ.11 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	06-17	ಜಿ+3	483	0	483	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ದೇವಗೆರೆ ಸ.ನಂ.68 ಕೆಂಗೇರಿ	02-20	ಎಸ್+14	614	0	614	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಹುಲಿಮಂಗಲ ಸ.ನಂ.156 ಆನೇಕಲ್	05-10	ಎಸ್+14	0	592	592	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
12	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಕೂತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.68 ಆನೇಕಲ್	05-00	ಎಸ್+13	924	0	924	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಟಿಪ್ಪಣಿ
						1 ಬೆಹಚ್‌ಕೆ	2 ಬೆಹಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಲಿಂಗಾಪುರ ಸ.ನಂ.112 ಆನೇಕಲ್	05-00	ಎಸ್+13	530	266	796	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
14	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ.ನಂ.509 ಆನೇಕಲ್	19-20	ಎಸ್+10, ಎಸ್+12 & ಎಸ್+13	2387	653	3040	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
15	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಎಸ್.ಭಂಗೀಪುರ ಸ.ನಂ.179 ಆನೇಕಲ್	05-00	ಜೆ+3	480	0	480	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
16	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಎಸ್.ಭಂಗೀಪುರ ಸ.ನಂ.154 ಆನೇಕಲ್	08-00	ಜೆ+3	197	0	197	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
17	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆನೇಕಲ್	ಕೊಪ್ಪ ಸ.ನಂ.110 ಆನೇಕಲ್	01-30	ಎಸ್+4	0	144	144	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
18	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಆಗ್ರಹಾರಪಾಳ್ಯ ಸ.ನಂ.30 ಯಲಹಂಕ	05-00	ಜೆ+3	488	0	488	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
19	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.53 ಯಲಹಂಕ	03-17	ಜೆ+3	306	0	306	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
20	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.74 ವಾಸರಹಳ್ಳಿ	05-00	ಎಸ್+11 & ಎಸ್+13	796	135	931	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
21	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಗೋವಿಂದಪುರ ಸ.ನಂ.2 ಯಲಹಂಕ	05-00	ಎಸ್+7	701	0	701	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
22	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.111 ಯಲಹಂಕ	03-30	ಎಸ್+8	521	0	521	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
23	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬಿಳಿಜಾಜಿ ಸ.ನಂ.27 ಯಲಹಂಕ	18-00	ಎಸ್+14	3592	0	3592	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
24	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.63 ಯಲಹಂಕ	04-01	ಎಸ್+7	418	489	907	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
25	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಆಪರ)	ಕುದುರೆಗೆರೆ ಸ.ನಂ.59 & 55 ಬ್ಯಾಟಲಾಯನಪುರ	05-00	ಎಸ್+7	1085	147	1232	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಪರಾ
						1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ	ಒಟ್ಟು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಪರ)	ನವರತ್ನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸ.ನಂ.14 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	01-00	ಎಸ್+7	140	0	140	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಪರ)	ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.30 ಯಲಹಂಕ	01-29	ಜಿ+3	125	0	125	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಪರ)	ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.77 ಯಲಹಂಕ	08-29	ಜಿ+3	628	0	628	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಪರ)	ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.78 ಯಲಹಂಕ	06-20	ಜಿ+3	487	0	487	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಪರ)	ಜೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.80 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	09-5.6	ಎಸ್+14	1528	304	1832	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಪರ)	ಬೋಯಿಲಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.56 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	4-20	ಎಸ್+7	200	0	200	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
32	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಕೆಂಚನಪುರ ಸ.ನಂ.63 ಕೆಂಗೇರಿ	10-12	ಎಸ್+12 & ಎಸ್+14	225	1067	1292	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಸ.ನಂ.46 ಕೆಂಗೇರಿ	18-14	ಎಸ್+9, ಎಸ್+10 & ಎಸ್+14	3097	0	3097	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ನೆಲಗುಳಿ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-2 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	06-15.08	ಎಸ್+14	818	360	1178	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ನೆಲಗುಳಿ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-3 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	04-20	ಎಸ್+14	734	164	898	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ನೆಲಗುಳಿ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-4 ಮತ್ತು ಭಾಗ-5 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	03-36	ಎಸ್+12	576		576	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ-ಗು)	ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಪ್ರಗತಿ
						1 ಬೆಡ್‌ರೂಮ್	2 ಬೆಡ್‌ರೂಮ್	ಒಟ್ಟು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಸ.ಸಂ.118 ಕೆಂಗಳೇರಿ	02-08	ಎಸ್+12	0	96	96	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ವೇದಗೇರಿ ಸ.ಸಂ.67 ಕೆಂಗಳೇರಿ	01-17	ಜೆ+3	140	-	140	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಚಿನ್ನಹುರ್ಚಿ ಸ.ಸಂ.47 ಕೆಂಗಳೇರಿ	10-00	ಎಸ್+14	1350	-	1350	ಪೂರಾಂಶ ಸಮೀಪ
40	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮನಗಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.13 ಕೆಂಗಳೇರಿ	04-00	ಎಸ್+14	482	-	482	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ತೋಟಗೆರೆ ಸ.ಸಂ.14 ಯಲಹಂಕ	06-08	ಜೆ+3	260	144	404	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಸ.ಸಂ.40 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	01-21	ಎಸ್+10	-	160	160	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
43	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮುದ್ದಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.28 ಕೆಂಗಳೇರಿ	46-31.4	ಎಸ್+14	7488	480	7968	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮುದ್ದಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.28 ಕೆಂಗಳೇರಿ	11-3.2	ಎಸ್+14	0	1344	1344	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಚಿಕ್ಕಬ್ಬಾರು ರಾಂಪುರ ಸ.ಸಂ.1	02-00	ಎಸ್+14	516	0	516	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
46	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮುದ್ದಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಸಂ.28 ಕೆಂಗಳೇರಿ	05-00	ಎಸ್+14	0	896	896	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	311-38.28		38403	8096	46499	

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರ
03/31