


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 804 (743)
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ
(ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 20-09-2022
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ												
(ಅ)	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಗೆ ಬಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು Estimate (ಅಂದಾಜು) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಗೆ ಬಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳಕಂಡ ಮೂರು (3) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p align="center">ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ: (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳು)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು</th> <th>ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಸಗಟು ನೀರಿನ ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರಾಹಿ ನದಿಯಿಂದ)</td> <td>ರೂ.122.50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಲಾಡಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 45 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ)</td> <td>ರೂ. 48.31</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ನೀರು (24/7) ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ</td> <td>ರೂ. 119.59</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ: ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಗೆ ಬಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು 1-ಎ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	1	ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಸಗಟು ನೀರಿನ ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರಾಹಿ ನದಿಯಿಂದ)	ರೂ.122.50	2	ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಲಾಡಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 45 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ)	ರೂ. 48.31	3	ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ನೀರು (24/7) ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ರೂ. 119.59
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ												
1	ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಸಗಟು ನೀರಿನ ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರಾಹಿ ನದಿಯಿಂದ)	ರೂ.122.50												
2	ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಲಾಡಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 45 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ)	ರೂ. 48.31												
3	ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ನೀರು (24/7) ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	ರೂ. 119.59												
(ಆ)	ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು;	<p>ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಬಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ 27 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ನೀರು (24/7) ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿಗಳು. 												
(ಇ)	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ? (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)													

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
		<p>• ಅದೇ ರೀತಿ ಬಜೆ ಬಳಿಯ 27 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ Sludge Management System ನ್ನು ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 4.47 ಕೋಟಿಗಳು</p> <p>ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ಗಳ Soft copy ನ್ನು CD ಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.)</p> <p>ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ: ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ಎ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 138 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2022



(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

(ಡಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ತಗಲಿದ ವೆಚ್ಚ

	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ	91 lakh
1	ಬಜೆ ವೆಂಟಿಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.	60.95
2	ಬಜೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇವರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	99.00
	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ	
3	ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಪಿ‌ಎಸ್‌ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	48.40
4	ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	45.00
	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ	
5	ಶಿರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00
6	ಬಜೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಗೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	37.70
7	ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.30
	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿ	
8	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 400 HP ಪಂಪ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.50
9	ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶಿರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು	3.65
10	ಶಿರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಪೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದು	5.90
11	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧೀನದ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿ ಶಿರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು	5.05
12	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter Tank ನ 350 mm ವ್ಯಾಸದ D.I. outlet valve (ಪಾಲ್ಟ್ ಸಂ 3,4,5,6) ಅಳವಡಿಸುವ (ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00
13	ಬಜೆ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂನ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು Lift ಮಾಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್ ರೋಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.80

14	ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೂಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು	4.00
15	ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಫ್ಲೋಕ್ಯುರೇಟರ್‌ವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.05
16	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter Tank ನ 350 mm ವ್ಯಾಸದ 2 D.I. outlet valve ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	465.80


Municipal Commissioner
City Municipal Council
 UDUPI

1

ಶ್ರೀಮಂಥ - 1(A)

ಶ್ರೀಮಂಥಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :

ಬಜೆ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-60,95,000.00


ವರದಿ

ಬಜೆ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. 2018 -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರವಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 60,95,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 Providing and laying insitu vibrated M-20 (28 days cube compressive strength not less than 15N / sq mm)
- 2 Providing fabricating and placing in position reinforcement steel bars for RCC works including cleaning
- 3 Providing and laying insitu vibrated M-20 (28 days cube compressive strength not less than 15 N / sq mm)
- 4 KSRRBM 2800-11. Epoxy bonding of new concrete to old concrete complete as per specifications MORTH Specification No. 2805
- 5 Providing and inserting nipples with approved fixing compound after drilling holes for grouting as per Technical Specifications


ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Senior Engineer
Udupi City Municipal Council
Udupi,


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Assistant Executive Engineer
Udupi City Municipal Council
Udupi.


Name Of Work:- ಬಜೆ ವೆಂಟಿಡ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.


GENERAL ABSTRACT

SI No	Description Of Work		Amount (In Rs)
1	Construction of dam portion and allied repair works	Rs.	5,071,801.13
2	Add 12% GST	Rs.	608,616.14
3	Total -1	Rs.	5,680,417.27
4	For converting manual gate to Mechanical gate(LS)	Rs.	400,000.00
5	Total -1	Rs.	6,080,417.27
6	Contingencies, Supervision charges & Miscellaneous	Rs.	14,582.73
	GRAND TOTAL	Rs.	6,095,000.00

Rupees Sixty lakhs ninety five thousand only

Certified that the estimate has been prepared based on PWD SR of 2018-19 of Mangalore circle and MI SR 2018-19 of Mangalore circle after inspecting the work spot for most economical and safe way for executing work


Junior Engineer
Udupi City Municipal Council
Udupi,


Executive Engineer
Udupi City Municipal Council

ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿಗಾಗಿ..... ದಿನಾಂಕ
 ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿಗಾಗಿ..... (ರೂಪಾಯಿಗಳು
 ಮಾತ್ರ) ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಕಟ್ಟಡ
 ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ
 ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂತ್ಯ ಸುಮಾರು.....

ಶಂಕರನಾಥ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ. ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :

ಬಜೆಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇವರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ-99,00,000.00

ವರದಿ

ಬಜೆಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇವರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 99,00,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 Design, fabrication, supply, erection, testing and commissioning sliding type interchangeable stoplog gate elements consists of skin plate,
- 2 Supply and fixing flat rubber seals and hot dipped G.i bolts/ nuts/ washers

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

Udupi City Municipal Council
Udupi.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Assistant Executive Engineer

Udupi City Municipal Council
Udupi.


ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಸರು:- ಬಜೆಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇವರಾಜ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು.


GENERAL ABSTRACT

Sl No	Description Of Work		Amount (In Rs)
1	Construction of dam portion	Rs.	8,140,249.77
2	Add 12% GST	Rs.	976,829.97
3	Gate lifting vehicle(LS)	Rs.	750,000.00
			9,867,079.74
4	Contingencies, Petty Supervision charges & Miscellaneous	Rs.	32,920.26
	GRAND TOTAL	Rs.	9,900,000.00


Rupees Ninty One Lakh(s) and Fifty Thousand Only

Certified that the estimate has been prepared based on MI SR 2018-19 of Mangalore circle after inspecting the work spot for most economical and safe way for executing work


Junior Engineer
Udupi City Municipal Council
Udupi.


Assistant Executive Engineer
Udupi City Municipal Council
Udupi

ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ದಿವಾನ್, ಕುರ್ಗಿ, 14/12/2018
 ಈ ಅಂದಾಜು (ಅಂದಾಜುಗಳು) ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ
 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ
 ಅಕ್ಕಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು
 ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ.


Assistant Executive Engineer
 ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಉಪನ್ಯಾಸ.

3



ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ-48,40,000.00 ✓


ವರದಿ

ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು 2018 -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 48,40,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 HSC Pumpset : Supply, delivery, erection ,testing and commissioning at site brand new horizontal Split casing pumpset with 3.3 KV, 50Hz, 3 phase, HT, AC Induction motor with SSCF8M impeller
- 2 Assembly ,wiring ,teting at workshop, supply & erecting at site,with all necessary items, testing and commissioning at site of Neutral soft Starter - 3.3kV, 870HP/640kW
- 3 Assembly ,wiring ,teting at workshop, supply & erecting at site,with all necessary items, testing and commissioning at site of HT Capacitor Panel - 3.3kV, 220kVAR
- 4 Assembly ,wiring ,teting at workshop, supply & erecting at site,with all necessary items, testing and commissioning at site of HT Capacitor Panel - 3.3kV, 220kVAR

ಷರಾ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.


 ಕ್ರಿಯಾ ಅಭಿಯಂಕರರು
Junior Engineer
 ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ
Udupi City Municipal Council
Udupi,


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂಕರರು
Assistant Executive Engineer,
 ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ
Udupi City Municipal Council
Udupi.

Name Of Work:- ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್‌ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

GENERAL ABSTRACT

SI No	Description Of Work		Amount (In Rs)
1	HSC Pumpset : Supply, delivery, erection ,testing and commissioning at site brand new horizontal Split casing pumpset with 3.3 KV, 50Hz, 3 phase, HT, AC Induction motor with SSCF8M impeller	Rs.	3,800,000.00
2	Assembly ,wiring ,teting at workshop, supply & erecting at site,with all necessary items, testing and commissioning at site of Neutral soft Starter - 3.3kV, 870HP/640kW	Rs.	520,000.00
	Total -1	Rs.	4,320,000.00
3	Add 12% GST	Rs.	518,400.00
	Total -2	Rs.	4,838,400.00
4	Contingencies, Supervision charges & Miscellaneous	Rs.	1,600.00
	GRAND TOTAL	Rs.	4,840,000.00

Fourty Eight lakhs fourty thousand only

Junior Engineer
Udupi City Municipal Council
Udupi.

Assistant Executive Engineer
Udupi City Municipal Council
Udupi.

ನಂ. 344 / 21-22

ಅಂಚಾಚು

ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡನೆ

ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿ

Udupi

Udupi

Udupi



ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :


ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-45,00,000.00 ✓

ವರದಿ

ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಮಾಡಲು 2018 -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 45,00,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 Supply and erection of 50 HP suitable HP of submersible, HEAD - 40M , CF 8 Impeller, 15mts suitable size copper cable
- 2 CONTROL PANEL WITH 50HP SA-SD STARTER: Supply, delivery and commissioning at site brand new board approved ADARSH ELECTRICAL
- 3 5 MVA Air insulated bus bar made of high conductivity, high strength aluminum alloy complying with the requirements


ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
Junior Engineer
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ
Udupi City Municipal Council
Udupi.


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ASSISTANT EXECUTIVE Engineer
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ
Udupi City Municipal Council
Udupi.

Name Of Work:- ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

GENERAL ABSTRACT

SI No	Description Of Work		Amount (In Rs)
1	V.T PUMP SET : Supplying delivery erection of pump in the exiting jackwell with necessary madification in ,floor testing	Rs.	3,100,000.00
2	Assembly ,wiring ,teting at workshop, supply & erecting at site,with all necessary items, testing and commissioning at site of Control Panel 270HP Pump	Rs.	555,000.00
3	Assembly ,wiring ,teting at workshop, supply & erecting at site,with all necessary items, testing and commissioning at site of FCMA soft starter 270HP Pump	Rs.	362,000.00
	Total -1	Rs.	4,017,000.00
4	Add 12% GST	Rs.	482,040.00
	Total -2	Rs.	4,499,040.00
5	Contingencies, Supervision charges & Miscellaneous	Rs.	960.00
	GRAND TOTAL	Rs.	4,500,000.00

Fourty five lakhs only

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಂಜೂರಾತಿ

ಸಂಖ್ಯೆ: 345/21-22.

ಅಂದಾಜು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಸೇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
 ರೂ.45,00,000/- (ಚಾಚಾಂಟಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಿ.ಆರ್.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Junior Engineer
 Udupi City Municipal Council
 Udupi.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 Assistant Executive Engineer
 Udupi City Municipal Council
 Udupi


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-35,00,000-00

ವರದಿ

ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2021 -22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 2,05,00,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 Demolishing R.C.C. work manually/ by mechanical means including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material to the appropriate disposal area as per direction of Engineer-in-charge
- 2 Dismantling steel work in built up sections in angles, tees, flats and channels including all gusset plates, bolts, nuts,
- 3 Providing Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting,
- 4 Providing and laying in Reinforced cement concrete for all Basement & surface level works, return walls, retaining walls,


ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಮಗಾರಿ ಹೆಸರು: ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ

Sl.No.	Description	Amount (Rs)
1	Dam Reapir	3,061,805.00
2	Add GST 12%	367,416.60
	Total-2	3,429,221.60
3	Miscellaneous and other unforeseen items L.S Electrical pole shifting & Utility shifting, L.S Water supply work	70779.00 71,907.36
	TOTAL	(3,501,128.96)

= 35,00,000.00

ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ನಂ. 172/15.06.2022

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ

ರೂ. 35,00,000.00 (ಪಂಚದಶ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಾಗಿ)

ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ.

ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆ


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : ಬಜೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಗೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಡಲು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- 37,70,000-00

ವರದಿ

ಬಜೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಗೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಡಲು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹೊಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ 35,00,000.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ರೂ 37,70,000-00 ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,70,000.00 ಗಳನ್ನು ಸಾಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2021 -22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 37,70,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.


- 1 Earth work excavation for Foundation by mechanical means for all works & depth upto 3 m, as per drawing and technical specifications
- 2 Earth work excavation by manual means for drains, canals, waste weir, draft, approach channels, key trenches, foundation
- 3 Providing and laying in position plain cement concrete for levelling course for all works in foundation. The granite/trap/basalt crushed graded coarse aggregates
- 4 Providing Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more Steel reinforcement for R.C.C. work
- 5 Providing and constructing Size Stone masonry with hard stone in foundation & plinth with Cement mortar 1:6
- 6 Providing and laying in Reinforced cement concrete for all Basement & surface level works, return walls, retaining walls, sunken floors etc.
- 7 Construction of Embankment by excavating the available approved Gravel/Murum deposited at a place or borrow pits
- 8 Construction of Embankment with approved materials deposited at site from roadway cutting and excavation from drain and foundation



ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಾಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಾಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

೨೨೨೨ ಹೆಸರು: ಬಜೆಟ್ ಕಿಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಗೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಡಲು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ


No.	Description	Amount (Rs)
	Building	3,361,616.00
2	Add GST 12%	403,393.92
	Total-2	3,765,009.92
3	Miscellaneous and other unforeseen items L.S Electrical pole shifting & Utility shifting, L.S Water supply work	4,990.08
	TOTAL	3,770,000.00


 Junior Engineer
 Udipi City Municipal Council
 Udipi.


 Assistant Executive Engineer
 Udipi City Municipal Council
 Udipi.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಸಂಖ್ಯೆ 174/16-06-2022...ರಲ್ಲಿ
 ಅಂದಾಜು ಪಕ್ಕ ಬಳಿ, ಲಾಕೆವಲಾಡ್ ವೆಂಕ್ಟ
 ರೂ.37.70 (ದೂವಾಂ...ನುಮಕ್ಕೆ...ಬಳಿ...ಬ್ಲಡ್...ಎಬ್ಬೆ)
 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೂಡಲಾಗಿದೆ.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಛರಿ
 ಉಪವಿಭಾಗ

8


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಬೆಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ-86,30,000.00

ವರದಿ

ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಬೆಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ 84,20,000.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ರೂ 86,30,000-00 ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,10,000.00 ಗಳನ್ನು ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2021 -22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಸಂಖ್ಯೆ : ಮ.ನ.ಪಾ/ಇಂ.ವಿ ದರಸೂಚಿ 21/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 30-09-2020 ರಂತೆ ರೂ 86,30,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 Collecting, supplying and laying of the filter media of following sizes including cost of material
- 2 Providing T.M.T. steel reinforcement for R.C.C work
- 3 Providing and laying in Reinforced cement concrete for all Basement & surface level works
- 4 Removing of OLD slushy filter media and other organic matter etc; complete conveying OLD
- 5 Cleaning washing with water sieving and grading and stacking old filter pebbles and gravel 50mm x 35mm, 35mm x 15mm 50% -Quotation rate
- 6 Top layer consisting of high grade bituminous coal/antrosite coal effective size of 1mm(0.85-16mm range)
- 7 HDPE Grade


ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
Junior Engineer
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ
Udupi City Municipal Council
Udupi.


ASSISTANT ENGINEER
Udupi City Municipal Council

01/2022-23 ಎಂ.ನಂ. 28/06/22
ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,10,000.00 ಗಳನ್ನು ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2021 -22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಸಂಖ್ಯೆ : ಮ.ನ.ಪಾ/ಇಂ.ವಿ ದರಸೂಚಿ 21/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 30-09-2020 ರಂತೆ ರೂ 86,30,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ESTIMATE

ವಿಷಯ : ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಬೆಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ


Est Amt: 86,38,00.00,

Sl.No	Description of work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6
1	Collecting, supplying and laying of the filter media of following sizes including cost of material loading unloading cost of transportation with all leads at the existing water treatment plant in Thumbe, Mangalore Rate approved by SIE on 02/11/20				
a)	Pebbles - 50mm to 35mm size 0.15m depth				
	8 3.80 6.00 0.15 = 27.36				
	Considering 20% = 5.47	Per Cum	5.47	21,500.00	117605.00
b)	Pebbles - 35mm to 15mm size 0.10m depth				
	8 3.80 6.00 0.10 = 18.24				
	Considering 25% = 4.56	Per	4.56	21,500.00	98040.00
c)	Gravel - 15mm to 6mm size 0.10m depth				
	8 3.80 6.00 0.10 = 18.24				
	= 18.24	Per	18.24	21,500.00	392160.00
d)	Grit - 6mm to 3mm size 0.10m depth				
	8 3.80 6.00 0.10 = 18.24	Per	18.24	21,700.00	395808.00
e)	Course Sand - 3mm to 1mm size 0.15m depth				
	8 3.80 6.00 0.15 = 27.36	Per	27.36	21,000.00	574560.00
f)	6. Fine Sand - effective size 0.40mm to 0.60mm size (0.65m depth)				
	8 3.80 6.00 0.25 = 45.60	Per Cum	45.60	21,500.00	980400.00
2	Providing Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position, binding and anchoring to adjacent members wherever necessary complete as per Design including cost of material, labour, usage charges complete as per specifications. (The laps and wastages shall not be measured separately) (Revised rate (date07-04-22) Page no 84, item no11.32 , UNI SR 2021-22) Vol-2				
a)	Basic Rate 106.00				
	Add Area weightage 12% 12.72				
	118.72 Kg				
	8mm 60 6 0.39 140.4				
	200 2 0.39 156				
	= 296.40	Kg	296.40	118.72	35189.00
3	Providing and laying in Reinforced cement concrete for all Basement & surface level works, return walls, retaining walls, sunken floors etc. The granite/trap/basalt crushed graded coarse aggregates and fine aggregates as per relevant IS Codes machine mixed with super plasticisers, laid in layers, well compacted using needle vibrators, providing weep holes wherever necessary, including all lead & lifts, cost of all materials of quality. labour, Usage charges of machinery, curing and all other appurtenances required to complete the work as per technical specifications. (The cost of steel reinforcement & formwork to be paid separately)M20 Design Mix Using 20 mm nominal size graded crushed coarse aggregates(Page no 16, item no2.3.1 . UNI SR 2021-22)				
a)					

Sl.No	Description of work						Unit	Qty	Rate	Amount	
	Basic Rate								6256		
	Centring 5%								312.8		
	Add Area weightage 12%								788.256		
									7357.056	/Cum	
		8	6.00	1.20	0.05	=		2.88			
		16	6.00	0.08	0.30	=		2.16			
									=	5.04	
							Per cum	5.04	7,357.06	37080.00	
5	Removing of OLD slushy filter media and other organic matter etc; complete conveying OLD slushy filter media to distance 50meter and siacked as directed by the Engineer incharge of the work and Refilling the OLD & NEW filter media to the proper layer to bed including all lead & lift etc; complete (Rate Approved by SE Mangalore) on 21/11/2020						Nos	4	186,000.00	744000.00	
6	Cleaning washing with water sieving and grading and stacking old filter pebbles and gravel 50mm x 35mm, 35mm x 15mm 50% - Quotation rate (Rate Approved by SE Mangalore)						Nos	4	75,000.00	300000.00	
7	Top layer consisting of high grade bituminous coal/antrosite coal effective size of 1mm(0.85-16mm range) with specific gravity of 1.4, uniformity co-efficient of 1.3 to 1.5 depths of 0.3mtr to 0.4mtr. (Rate Approved by SE Mangalore)										
		8	3.80	6.00	0.35	=		63.84	Per Cum	63.84	
								63,000.00		4021920.00	
8	HDPE Grade PE100-PN 3.0, 90mm KUWSDB Uni Sor, Page 20, SI No. 701. Mat code 6113										
	Basic Rate : 85.00										
	a) 90mm dia HDPE Grade PE 100 Rates confirming to IS 4984:1995,						Rmtr	56.00	97.75		5474.00
	Sub-Total Rs.										7702236.00
	GST 12%										924268.32
											8626504.32
	Miscellaneous rounding off										11495.68
											Total Rs. 8638000.00

8630000-


 Junior Engineer
 Udipi City Municipal Council
 Udipi.


 Assistant Executive Engineer
 Udipi City Municipal Council
 Udipi

01/2022-25 on 22/06/2022
 Rs. 8638000.00
 Date: 22/06/2022
 [Signature]

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 400ಎಚ್.ಪಿ ಪಂಪ್ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಎಚ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್)

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-20,50,000.00

ವರದಿ

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 400ಎಚ್.ಪಿ ಪಂಪ್ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಎಚ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್)

MCC Mangalore wide order No. 05. 02. 2014 ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 20,50,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

Providing, Supplying and installing pump of following specification and suitable for existing 400KW/550 HP motor at pure water sump in bajje.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಸಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 400ಎಚ್.ಪಿ ಪಂಪ್

ನಗರಸಭಾ (ಎಚ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್)

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-20,50,000.00

Sl.No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Providing, Supplying and installing pump of following specification and suitable for existing 400KW/550 HP motor at pure water sump in baje. Description: Flow/duty point: 1045cum/hr, Head: 105 Mtr , shut off head : 109 mtr, inlet/outlet size: 300x250mm, Impeller type : radial impeller dia: 560.3mm, Min. impeller dia ; 472mm, Max. Impeller dia: 590mm. Rate approved by SE MCC Mangalore wide order no. ರೂ. 05-02-ಎರವಿ								
	Basic Rate		18,30,357.00	each					
		1				1			
						Total	1		
						TOTAL	1 each	18,30,357.00	18,30,357.00
								Total -1	18,30,357.00
2	Add GST 12%								219643.00
								ToTal-2	2050000.00
3	Miscellanious & Rounding Off								0.00
									20,50,000.00
								TOTAL	


ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಿರಿನಿವಾಸ
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-3,65,000.00 ಲಕ್ಷ

ವರದಿ

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. 2018 -19 & 2014-

15 ನೇ ಸಾಲಿನ PWP & IWTD Mangalore Circle ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 3,65,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

1 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ (ಮರಳು ಚೀಲ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದು.)

2 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಪೈನ್ ಪುಲ್ಲಿ ಉಪಗೋಗಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ

3 Cleaning gates/hoists/embedded parts for repainting by removing rust, old paint, grease etc, by using wire brush, scrubber, rust remover and applying a coat of rust inhibitive compound

4 Providing two coats of Painting 100 micron dry film thickness each coat to embedded parts/gates with cold applied coat tar epoxy pint of approved quality including removing rust, cleaning surface

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಶಿಬಿ ಹೆಸರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಿಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ

Discription of work	No	L	B	D	Rate	Unit	Rate	Amount
Demolishing R.C.C. work manually/ by mechanical means including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material to the appropriate disposal area as per direction of Engineer-in-charge.(Pg 8, Item No. 19.3 Vol 2 PWDSR 2021-22)								
Basic rate		1858.00						
Area weightage12%		222.96						
		2080.96	Cum					
Earth cutting	4	1.80	0.45	3.00	9.72			
					9.72			
					9.72	cum	2080.96	20,227.00
Dismantling steel work in built up sections in angles, tees, flats and channels including all gusset plates, bolts, nuts, cutting rivets, welding etc. including dismembering and stacking to the appropriate disposal area as per direction of Engineer-in-charge.(Pg 165, Item No. 19.18 Vol 2 PWDSR 2021-22)								
Basic rate		3.00						
Area weightage12%		0.36						
		3.36	/Kg					
Gates	20	260.00			5,200.00			
Gatevalves	2	150.00			300.00			
					5500.00			
					5500.00	Kg	3.36	18,480.00
3 Providing Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position, binding and anchoring to adjacent members wherever necessary complete as per Design including cost of material, labour, usage charges complete as per specifications. (The laps and wastages shall not be measured separately)								
Basic rate		106.00						
Area weightage12%		12.72						
		118.72						
Slab								
Main Bar 10mmφ 15cm c/c	16 x	85.00 x		x 0.62	=	6324		
Distribution Bar 10mmφ 20cm c/c	425 x	3.20 x		x 0.62	=	101.18		
Vent								
Main Bar 10mmφ 15cm c/c	48 x	3.00 x		x 0.62	=	223.2		
Main Bar 10mmφ 20cm c/c	45 x	3.20 x		x 0.62	=	101.18		
Peir								
Main Bar 16mmφ 15cm c/c	36 x	2.00 x		x 1.58	=	379.2		
Main Bar 10mmφ 20cm c/c	40 x	3.20 x		x 0.62	=	101.18		
					6749.57			
					6749.57	kg	118.72	801,309.00

Providing and laying in Reinforced cement concrete for all Basement & surface level works, return walls, retaining walls, sunken floors etc. The granite/trap/basalt crushed graded coarse aggregates and fine aggregates as per relevant IS Codes machine mixed with super plasticisers, laid in layers, well compacted using needle vibrators, providing weep holes wherever necessary, including all lead & lifts, cost of all materials of quality, labour, Usage charges of machinery, curing and all other appurtenances required to complete the work as per technical specifications. (The cost of steel reinforcement & formwork to be paid separately)M20 Design Mix Using 20 mm nominal size graded crushed coarse aggregates(Page no 16, item no2.3.1 , UNI SR 2021-22)

Basic rate			6256.00																
Formwork, Centering &			500.48																
Area weightage12%			810.78																
			7567.26	Cum															
Vent	3	x	1.80	x	0.45					x	3.30	=	8.02						
BRIDGE	1	x	80.00	x	1.60					x	0.13	=	16.00						
													24.02						
													24.02	cum	7567.26				181,758.00

5 Providing and laying in Reinforced cement concrete for all Basement & surface level works, return walls, retaining walls, sunken floors etc. The granite/trap/basalt crushed graded coarse aggregates and fine aggregates as per relevant IS Codes machine mixed with super plasticisers, laid in layers, well compacted using needle vibrators, providing weep holes wherever necessary, including all lead & lifts, cost of all materials of quality, labour, Usage charges of machinery, curing and all other appurtenances required to complete the work as per technical specifications. (The cost of steel reinforcement & formwork to be paid separately)M20 Design Mix Using 20 mm nominal size graded crushed coarse aggregates(Page no 16, item no2.3.1 , UNI SR 2021-22)

Basic rate			6256.00																
Formwork, Centering &			625.60																
Area weightage12%			825.79																
			7707.39	Cum															
Peir	3	x	1.80	x	0.45					x	1.00	=	2.43						
													2.43						
													2.43	cum	7707.39				18,729.00

6 Fabrication, supply, erection, testing and commissioning of sliding type vertical lift gate consisting of skin plate, horizontal and vertical stiffeners, seal seats, sponge rubber seals lifting handles etc., with all accessories for vented dam / field channel including cost of all materials, labour, cutting, aligning, welding, finishing, cleaning, applying two coats of anticorrosive bituminous black paint over a coat of zinc chromate red oxide primer paint, seal fixing etc., complete as per specifications and approved drawings with all leads and lifts.(Page no 34, item no5.2 , MI UNI SR 2021-22)

Basic rate			196.00																
Area weightage12%			23.52																
			219.52	/Kg															
	6		2.00							16.48Kg/m			197.76						
													197.76						
													197.76	M	219.52				43,412.00

7 Cleaning gates / hoists / embedded parts to expose fresh metal surface for repainting by sand blasting method as per specifications including cost of all materials, labour, machinery, scaffolding, applying a coat of rust inhibitive compound etc., complete with all lead and all lifts.(Pg 92, Item No. 7.25 WRD SR 2021-22)

Basic rate			774.00																
Area weightage12%			92.88																
			866.88	Cum															
Gates	2		220.00		2.00					0.65			572.00						
													572.00						
													572.00	Sqm	866.88				495,855.00

Finishing with Epoxy paint (two coats) at all locations prepared and applied as per manufacturer's specifications including appropriate priming coat, preparation of surface, etc. complete. On steel work including preparing the surface after thoroughly cleaning oil, grease, dirt and foreign matter, cost of materials, labour complete as per specifications and as per directions of Engineer-in-charge.(Item No.8.36.1, page,47, PWD SR 2021-22)

Basic rate		138.00								
Area weightage12%		16.56								
		154.56	Sqm							
Gates	2	220.00	2.00			0.65	572.00			
							572.00			
							572.00	Sqm	154.56	88,408.00


9 Supplying and fixing flat rubber seals and hot dipped G.I bolts /nuts / washers of approved quality including cost of all materials, labour, removing existing worn out / damaged flat type rubber seals from gates cleaning surface, making holes in new seals, fixing new seals / bolts / nuts / washers tightly in position, scaffolding etc., complete with all leads and all lifts.(Page no 94, item no7.34 , WRD, UNI SR 2021-22)


Basic rate		1169.00								
Area weightage12%		140.28								
		1309.28	/M							
	220	4.50					990.00			
							990.00			
							990.00	M	1309.28	1,296,187.00

10 Design, fabrication, supply, erection and commissioning of rail track using 45 kg / m standard rails on spillway bridge for movement of gantry crane for handling and operating spillway stoplog gate elements / river sluice / canal sluice emergency gate including cost of all materials, machinery, labour, aligning, anchoring, welding, cleaning, applying one coat of zinc rich epoxy primer and two coats of cold applied coal tar epoxy paint for buffers and rail supporting plates etc., complete as per specifications and approved drawings with all lead and all lifts including packing / forwarding charges for other materials.(Page no 73, item no6.9 , Vol-2, WRD UNI SR 2021-22)

Basic rate		8700.00								
Area weightage12%		1044.00								
		9744.00	/M							
	1	10.00					10.00			
							10.00			
							10.00	M	9744.00	97,440.00

TOTAL AMOUNT RS: 3,061,805.00


ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :


ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದು.


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ.5,90,000-00

ವರದಿ

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದು. 2017 -18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್.ಎ.ಎಸ್.ಆರ್ ಇಲಾಖಾ ಧರಣಿಯಂತೆ ರೂ 5,90,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 Cleaning gates/hoists/embedded parts for repainting by removing rust, old paint, grease etc,
- 2 Supplying and fixing flat rubber seals and hot dipped GI bolts/nuts/washers
- 3 Cleaning of vent and inserting crest gate on the existing vents of the vented dam with leads & lift from store room to dam including H.O.M of equipments
- 4 Providing two coats of Painting 100 micron dry film thickness each coat to embedded parts/gates with cold applied coat tar epoxy paint of approved quality


ಕರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
 ಉಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ವೈಯಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು
 ತೇಲಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ-5,90,000.00 ಲಕ್ಷ


SI.No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Cleaning gates/hoists/embedded parts for repainting by removing rust, old paint, grease etc, by using wire brush, scrubber, rust remover and applying a coat of rust inhibitive compound etc., complete. SI No. 41 Page No. 135/MI SR 2014-15								
	Basic Rate		45.00	/cum					
	Aw 2%		0.90	✓					
			45.90	/cum	✓				
		185	2.00	2.35	0.50	434.00	✓		
		185	4.00	2.35	0.15	260.00	✓		
		185	6.00	0.50	0.12	66.00	✓		
					Total	760.00			
					TOTAL	760.00	/cum	45.90	34,884.00
2	Supplying and fixing flat rubber seals and hot dipped G.I bolts/nuts/washers of approved quality including removing existing worn out/damaged flat type rubber seals from gates cleaning surface making holes in new seals fixing seals bolts tightly in position cost of all labour materials scaffolding etc. compite with all leads and all lifts.SI no 62. 139/SR 2014-15								
	Basic Rate		760.00	/Rmt					
	Aw 2%		15.20	✓					
			775.20	/Rmt	✓				
		2*75	2.35			352.50	✓		
					Total	352.50			
					TOTAL	352.50	Rmt	775.20	273,258.00
3	Cleaning of vent and inserting crest gate on the existing vents of the vented dam with leads & lift from store room to dam including HOM of equipments (Chain black and crane) and all labours (As per last year sanctioned rate)								
	Rate		530.00	Each					
		185				185.00			
					TOTAL	185.00	Each	530.00	98,050.00
4	Providing two coats of Painting 100 micron dry film thickness each coat to embedded parts/gates with cold applied coat tar epoxy pint of approved quality including removing rust, cleaning surface , cost of all matrrials, labour , scaffolding etc., complete with all leads & lifts.. SI. No. 44 Page No. 135/MISR 2014-15								
	Basic Rate		152.00	/Sqm					
	Aw 2%		3.04	✓					
			155.04	/Sqm	✓				
		186	2.00	2.35	0.50	437.10	✓		
		186	4.00	2.35	0.15	262.26	✓		

Sl.No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
		186	6.00	0.50	0.12	66.96	✓		
					Total	766.32	✓		
				TOTAL		766.32	Sqm	155.04	118,810.00
								Total-1	525,002.00
4	For GST 12%								63,000.00
								Total-2	588,002.00
5	Miscellaneous and rounding off								1,998.00
				TOTAL					590,000.00


 ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಅಭಿಯಂತರರು
 ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


 ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಅಭಿಯಂತರರು
 ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 215/21-22 ದಿನಾಂಕ 20-9-21 ರಲ್ಲಿ
 ಅಂಚಾಟನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಸಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,90,000/-
 (ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಏಳು ಸಾವಿರ 200 ರೂಪಾಯಿ) ರೂ. 5,90,000/-
 ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


 155. Executive Engineer
 CITY MUNICIPAL COUNCIL
 UDUPI

(19)

→→→

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : ಸ್ವರ್ಣನದಿ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್
ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-5,05,000.00 ಲಕ್ಷ

ವರದಿ

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರ್ಣನದಿ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲು 2014 -15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 5,05,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ,
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 Providing and placing sand bags consisting of empty cement bags filled with 35 to 40 kg locally available sand for forming ring bund including plugging thr joints with selected earth
- 2 Filling clayey soil between two rows of sand bags placed for forming ring bund including tamping, plugging leakage points etc.,
- 3 Plastic sheet cover the sand bags (L.S)

ಕಿರಿಯ ಅಧಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಸಮಾಯೋಜಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಮುಗಿಯಿತು ಹೆಸರು: ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರ್ಣನದಿ ಶೀಲದರು ಕೆಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟೆ ಮೂಲ ತಾಂತ್ರಿಕ
ಬಂಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-5,05,000.00 ಲಕ್ಷ

Sl.No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Providing and placing sand bags consisting of empty cement bags filled with 35 to 40 kg locally available sand for forming ring bund including plugging thr joints with selected earth, cost of all labour, materials etc., complete with lead upto 50m and lift upto 1.50m I No. 36 Page No. 104/MI SR 2014-15 mysore circle								
	Total Length of Vented Dam					97.00	M		
	Length of one sand bag					0.35	M		
	Total number of sand bag/row	97/0.35 = 277.14		say		277.00	bags		
	4 rows x 277 bags/row x 9 bag height = 9972 ✓								
	2 rows x 277 bags/row x 2 bag height = 1108 ✓								
	Add for support	1,300.00 ✓							
		12380 Bags ✓							
	Basic Rate		29.00						
	Aw 2%		0.58						
			29.58	/Unit ✓					
	Add Head load charges per bag upto 100.00mtr								
	12380.00 x 40.00 kg/bag = 495200.00								
	1600 kg/Cum	495200.00/1600 = 309.50 cum ✓							
	Rs.58.40/Cum x 309.50 Cum =	18,075.00 ✓							
		18075.00/12380.00 =				1.46			
	Add lift Charges								
	309.50 cum x 7.30/cum =	2,259.35 ✓							
		2259.35/12380.00 =				0.18			
						31.22			
		12380.00 bags				Rs.31.22/Bag		Rs	386,504.00
2	Filling clayey soil between two rows of sand bags placed for forming ring bund including tamping, plugging leakage points etc., complete with lead upto 50m and lift upto 1.50m ,P.no 104 I.No 37 M.I.S.R 2014-15 Mysore circle								
		1	97.00	0.40	1.60	62.08	cum		
	Basic Rate		209.00						
	Aw 2%		4.18						
			213.18	/cum ✓					
	Transportation charges for material								
	i.e 1.00Km - 5.00Km = 86.70								
	5Km - 25Km = 20 x 9.10 = 182.00 ✓								
	Add : By Head load charges = 41.90/cum								
	Add lift Charges = 7.30/ cum								
	Add loading charges= 15.80/cum								
		546.88/cum							
		62.08 cum				Rs. 546.88/cum		Rs.	33,950.00

No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
2	Plastic sheet cover the sand bags (L.S)							Rs.	30000.00
							Total-1		450,454.00
4	For GST 12%								54,054.00
							Total-2		504,508.00
5	Miscellaneous and rounding off								492.00
	TOTAL								505,000.00

[Signature]
 ಸಹಾಯಕ ಅಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
 ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಉಡುಪಿ

[Signature]
 ಸಹಾಯಕ ಅಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
 ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಉಡುಪಿ

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 217/21-22 ದಿನಾಂಕ 20-4-21
 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,05,000/-
 (ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಐದೊಂದು ಸಾವಿರ) ರೂ. 505,000/-
 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

[Signature]
 Asst. Executive Engineer
 CITY MUNICIPAL COUNCIL
 UDUPI

13

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : tank ನ 350mm ವ್ಯಾಸದ D.I Outlet Valve (ವಾಲ್ವ್ ನಂ.
3,4,5,6) ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-5,00,000.00 ಲಕ್ಷ


ವರದಿ

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter tank ನ 350mm ವ್ಯಾಸದ D.I Outlet
Valve ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ರೂ 5,00,000-00 ಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ
ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ
ಭರಿಸಬಹುದು.

Supply and delivery of Resilient seated soft sealing Sluice Valves with body, bonnet of Ductile
iron of grade GGG50 (PN 16 , 350mm Dia)

ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ.ಸ.ನೀ ಸ. ಮತ್ತು ಒ.ಚ ಮಂಡಳಿಯ 2018 -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ
ದರದಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಕೆರೆಮೈ ಹೆಸರು: ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನಿರತ ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter tank ನ 350mm ವ್ಯಾಸದ 3 D.I Outlet ಗಳನ್ನು (ವಾಲ್ವ್ ನಂ. 3,4,5,6) ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-5,00,000.00 ರೂ.

Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
Supply and delivery of Resilient seated soft sealing Sluice Valves with body, bonnet of Ductile iron of grade GGG50, wedge fully rubber lined with EPDM and seals of NBR and the valves should be of vacuum tight and 100% leak proof with face dimensions as per BS 5163-89/IS 14846-2000/DIN 3202 F5/F5. The stem sealing should be with Toroidal sealing rings (Minimum 2"O" rings). All the valves should be with electrostatic powder coating both inside and outside with pocket less body passage. The valves shall be supplied with suitable size galvanised bolts and nuts of required number as per relevant IS (page no. 18 Si no.11(8) KUWS&DB 2018-19) (PN 16 , 350mm Dia)								
Basic Rate		110,881.00	/Each					
		110,881.00	/Each ✓					
350mm dia		4.00			4.00			
					4.00			
TOTAL					4.00	/Each	110,881.00	443,524.00
Total-1								443,524.00
2	Add GST 12%							53,223.00
Total-2								496,747.00
3	Miscellaneous & Rounding Off							3,253.00
TOTAL								500,000.00


ಕೆರೆಮೈ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 213/21-22 17-9-16
ದಿನಾಂಕ.....ರಲ್ಲಿ
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,00,000/-
(ರೂಪಾಯಿ ಐದಲಕ್ಷ ಶೇ.ಶಿ.ರೂಪಾಯಿ) ರೂ. 500,000/-
ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


Asst. Executive Engineer
CITY MUNICIPAL COUNCIL
UDUPI

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು

: ಬಜೆ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂ ನ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು Lift ಮಾಡಿ, ಎಮ್.ಎಸ್ ರೋಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-5,80,000.00 ಲಕ್ಷ

ವರದಿ

ಬಜೆ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂ ನ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು Lift ಮಾಡಿ, ಎಮ್.ಎಸ್ ರೋಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. 2014 -15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್,ಐ,ಎಸ್,ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 5,80,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 Providing and placing sand bags consisting of empty cement bags filled with 35 to 40 kg locally available sand for forming ring bund including plugging thr joints with selected earth
- 2 Filling clayey soil between two rows of sand bags placed for forming ring bund including tamping, plugging leakage points etc.,
- 3 Plastic sheet cover the sand bags (L.S)

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನೇರನಘೆ, ಉಡುಪಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನೇರನಘೆ, ಉಡುಪಿ


ಕೆಸರು: ಬಣೆ ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂ ನ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು Lift ಮಾಡಿ, ಎಮ್.ಎಸ್ ರೋಡ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-5,30,000.00 ಅಕ್ಷ

Sl.No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Providing and placing sand bags consisting of empty cement bags filled with 35 to 40 kg locally available sand for forming ring bund including plugging thr joints with selected earth, cost of all labour, materials etc., complete with lead upto 50m and lift upto 1.50m I No. 36 Page No. 104/MI SR 2014-15 mysore circle								
	Total Length of Vented Dam			2 X 5.50		11.00	M		
	Length of one sand bag					0.35	M		
	Total number of sand bag/row	5.5/0.35 = 16	say			16.00	bags		
	4 rows x 16 bags/row x 9 bag height = 576								
	2 rows x 16 bags/row x 2 bag height = 64								
	Add for support	200.00							
		840 Bags							
	Basic Rate		29.00						
	Aw 2%		0.58						
			29.58 /Unit						
	Add Head load charges per bag upto 100.00mtr								
	840.00 x 40.00 kg/bag = 33600.00								
	1600 kg/Cum	33600.00/1600 = 21.00 cum							
	Rs.58.40/Cum x 21.00 Cum=	1,226.40							
		1226.40/840.00 =				1.46			
	Add lift Charges								
	21.00 cum x 7.30/cum =	153.30							
		153.30/840.00 =				0.18			
						31.22			
		1680.00 bags X 2	3360 bags						
	Add support 100 bags		3460 bags			Rs.31.22/Bag		Rs	108,022.00
2	Filling clayey soil between two rows of sand bags placed for forming ring bund including tamping, plugging leakage points etc., complete with lead upto 50m and lift upto 1.50m ,P.no 104 I.No 37 M.I.S.R 2014-15 Mysore circle								
		1	11.00	0.40	1.60	7.04	cum		
	Basic Rate		209.00						
	Aw 2%		4.18						
			213.18 /cum						
	Transportation charges for material								
	i.e 1.00Km - 5.00Km = 86.70								
	5Km - 25Km = 20 x 9.10 = 182.00								
	Add : By Head load charges = 41.90/cum								
	Add lift Charges = 7.30/ cum								
	Add loading charges= 15.80/cum								
		546.88/cum							
		7.04 cum				Rs. 546.88/cum		Rs.	3,850.00


S' No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
3	Supplying Pipe Specials (Market rate)								
	Galvolume Sheet 15x3 1/2" size					26.00	No	3620.00	94,120.00
	MS wire Rope 16mm sqmm					620.00	mtr	244.00	151,280.00
	D Look					177.00	No	120.00	21,240.00
4	G.I pipe 65mm dia B class Sl.no. 500 P.No.XIX, code no. 0155/CSR 2018-19								
	Basic Rate		423.73					/mtr	
	Aw 10%		42.37						
			466.10					mtr	
		16	3.05			48.80			
		6	4.90			29.40			
		28	3.65			102.20			
		2	4.90			9.80			
		2	6.00			12.00			
						202.20	mtr	466.10	94,246.00
5	HOM Of welding and grinding machine Sl.no. 51 P.No.L, code no. 1071/CSR 2018-19								
	Basic Rate		339.00					/Day	
		2	6.00			12.00			
						12.00	Day	339.00	4,068.00
6	KSRB 4-1.6 ; Providing and laying in position plain cement concrete of Mix 1:2:4 with OPC @ 240kgs, with 20mm and down size graded granite metal coarse aggregates @ 0.878 cum and fine aggregates @ 0.53cum, machine mixed, concrete laid in layers not exceeding 15 ems. thick, well compacted, in foundation, plinth and cills, including cost of all materials, labour, HOM curing complete as per specifications. Specification No. KBS 4.1, 4.2 . (P.No.13, I.No. 4.6 of PWD SR 2018-2019)								
	Basic Rate		5,900.00					/cum	
	Aw 10%		590.00						
			6,490.00					/cum	
		2	2.00	2.00	0.150	1.20			
						TOTAL	1.20	cum	6,490.00
									7,788.00
7	Plastic sheet cover the sand bags (L.S)							Rs.	30000.00
									Total-1
									514,614.00
8	For GST 12%								61,754.00
									Total-2
									576,368.00
9	Miscellaneous and rounding off								3,632.00
									TOTAL
									580,000.00


 ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅಭಿಯಂತರರು
 ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಸಂಖ್ಯೆ: 294/2021-22 10/30/3/22
 ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದ ಮೊತ್ತ
 ರೂ. (ರೂ. 3,632.00) ಕ್ಕೆ
 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
 ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ
 ಉಡುಪಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-4,00,000.00 ಲಕ್ಷ

ವರದಿ

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. 2021 -22 & 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ PWP & IWTD Common SR ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ 4,00,000-00 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ (ಮರಳು ಚೀಲ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದು.)
- 2 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಡೈನ್ ಮಾಡಿ ಉಪಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ
- 3 Cleaning gates/hoists/embedded parts for repainting by removing rust, old paint, grease etc, by using wire brush, scrubber, rust remover and applying a coat of rust inhibitive compound
- 4 Providing two coats of Painting 100 micron dry film thickness each coat to embedded parts/gates with cold applied coat tar epoxy pint of approved quality including removing rust, cleaning surface

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಉರುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉರುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ-4,00,000.00 ಲಕ್ಷ

Sl.No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	
1	ಕಿಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸಂವರ್ಧನ ಕೆಲಸ (ಮರುಳು ಡ್ರೂ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚು ತೆಗೆಯುವುದು) PWP & IWTD Common SR 2021- 22 Page No. A 49									
	Shiroor bajе dam	1	100.00	1.35	0.90	121.50				
		1	97.00	1.45	1.00	140.65				
	ಬೇಸುರುವ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರು					158	ಸಂಖ್ಯೆ			
	ದಿನಕೂಲಿ ದರ					496.22				
			158.00	ಸಂಖ್ಯೆ	496.22	Each			78,403.00	
2	ಕಿಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅನೇಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಂವರ್ಧನ ಕೆಲಸ PWP & IWTD Mangalore Circle 2018- 19 Page No. LIV (As per last year's sanctioned Estimate)									
	ಬೇಸುರುವ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರು					250	ಸಂಖ್ಯೆ			
	ದಿನಕೂಲಿ ದರ					496.22				
			250.00	ಸಂಖ್ಯೆ	496.22	Each			124,055.00	
3	Cleaning gates/hoists/embedded parts for repainting by removing rust, old paint, grease etc, by using wire brush, scrubber, rust remover and applying a coat of rust inhibitive compound etc., complete. SI No. 41 Page No. 135/MI SR 2014-15									
	Basic Rate		45.00	/sqm						
	Aw 2%		0.90							
			45.90	/sqm						
		186	2.00	2.35	0.50	437.10				
		186	4.00	2.35	0.15	262.26				
		186	6.00	0.50	0.12	66.96				
						Total		766.32		
						TOTAL	766.32	sqm	45.90	35,174.00
4	Providing two coats of Painting 100 micron dry film thickness each coat to embedded parts/gates with cold applied coat tar epoxy pint of approved quality including removing rust, cleaning surface , cost of all materials, labour , scaffolding etc., complete with all leads & lifts.. SI. No. 44 Page No. 135/MISR 2014-15									
	Basic Rate		152.00	/Sqm						
	Aw 2%		3.04							
			155.04	/Sqm						
		186	2.00	2.35	0.50	437.10				
		186	4.00	2.35	0.15	262.26				
		186	6.00	0.50	0.12	66.96				
						Total		766.32		
						TOTAL	766.32	Sqm	155.04	118,810.00
								total-1	356,442.00	
5	Add GST 12%								42,773.00	
								total-2	399,215.00	
6	Miscellaneous & Rounding Off								785.00	
									400,000.00	

ಕಿಂಡಿ ಅನೇಕಟ್ಟಿನ
ನಗರಸಭೆ, ಉರುಪಿ

TOTAL
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಸಂಖ್ಯೆ 07/22-23 45/5
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 4,00,000.00
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

16

ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :

ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್‌ಯೂನಿಟ್‌ನ ವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ.


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-1,05,000.00


ವರದಿ

ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್‌ಯೂನಿಟ್‌ನ ವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ. ರೂ 1,05,000-00 ಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಬಹುದು.

- 1 Supplying, laying and jointing HDPE pipes of specified grade and conforming to IS 4984-2016 with latest ammendments and conveying to work 110mm
- 2 Lowering,laying and fusion welding Jointing for HDPE Pipes Grade PE-80 / PE-100
- 3 20HP Pump Rewinding & fixing

ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ.ಸ.ನೀ ಸ. ಮತ್ತು ಒ.ಬೆ ಮಂಡಳಿಯ ಹಾಗೂ PWD 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರದಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಮೂಲಕರಿಯ ಹೆಸರು: ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್‌ವೆಲ್ ನಿಂದ ಕ್ಯಾರಿಮ್‌ಪುರೇಟರ್ ವರೆಗೆ ವೈಟ್‌ಪ್ಲಾ ಅಳವಡಿಕೆ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-1,05,000.00

No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Supplying, laying and jointing HDPE pipes of specified grade and conforming to IS 4984-2016 with latest ammendments and conveying to work site including loading and unloading at both destinations and rolling and lowering into trenches, laying true to line and jointing of pipes and specials with electrofusion welding, giving hydraulic test as per relevant ISS with all lead and lifts including encasing the pipe alround to a depth of not less than 15 cms. with soft gravel or selected earth available from the excation, testing and commissioning. The rate is exclusive of required specials and fittings wherever necessary like saddle Tee, stub ends, flanged sets, bedns, reducers etc. complete (Contractor will make his own arrangements for procuring water for testing) etc. Note: Upto 110mm dia Coil shall be used. For Grade HDPE Grade PE100-PN6.0,110mm dia Item No. 10.4 , CODE no KO60D. 4Page No.126 / K.U.W.S & D.B 2021-22								
	Basic Rate		303.00	/M					
	34% to be increased over existing rate		103.02	/M					
			406.02						
	Aw 10%		40.60						
			446.62	/M					
	110mm dia pipe	1	136.00			136.00			
						Total	136.00		
						TOTAL	136.00	M	446.62
									60,741.00
2	Lowering,laying and fusion welding Jointing for HDPE Pipes Grade PE-80 / PE-100 conforming to IS 4984-2016, of specified dia. including hydrualic testing and commissioning etc.(Contractor will make his own arrangements for procuring water for testing) for: . For Grade HDPE Grade PE100-PN6.0,110mm dia Item No. 15 , CODE no K110. Page No.129 / K.U.W.S & D.B 2021-22								
	Basic Rate		82.00	/M					
	Aw 10%		8.20						
			90.20	/M					
		1	136.00			136.00			
						Total	136.00		
						TOTAL	136.00	M	90.20
									12,267.00
3	Supplying HDPE Specials (Market rate)								
	110mm Clamp	1				1.00	No	350.00	350.00
4	20HP Pump Rewinding & fixing								
	Market Rate		20,000.00	/each					
		1				1.00			
						TOTAL	1.00	/each	20,000.00
									20,000.00
								Total-1	93,358.00
5	Add GST 12%							Total -2	11,203.00
									104,561.00
6	Miscellanious & Rounding Off								439.00
									105,000.00

TOTAL
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಕರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಾರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಸಂಖ್ಯೆ 223/22-23, 10/5/23
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಮಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಾರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಬೆಲೆ ಮೊತ್ತ
ರೂ. 1,05,000/- ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಮಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಾರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

Handwritten signature and date at the bottom of the page.

17

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : tank ನ 350mm ವ್ಯಾಸದ 2 D.I Outlet Valve ಅಳವಡಿಸುವ
ಕಾಮಗಾರಿ.


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-2,50,000.00 ಲಕ್ಷ


ವರದಿ

ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter tank ನ 350mm ವ್ಯಾಸದ 2 D.I Outlet
Valve ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ರೂ 2,50,000-00 ಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ
ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ
ಭರಿಸಬಹುದು.

1 Supply and fixing of DI double flanged water type (Concentric)/double eccentrically disc,
butterfly valves conforming to DIN 335/IS 13095 with renewable soft seal on the disc

ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ.ಸ.ನೀ ಸ. ಮತ್ತು ಒ.ಚ ಮಂಡಳಿಯ 2018 -19 ನೇಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ
ದರದಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕೆ.ಸಿ.ಎಂ. ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ


ಗಣಿಯ ಹೆಸರು: ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆಟ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter tank ನ 350mm ವ್ಯಾಸದ 2 D.I Outlet

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-2,50,000.00 ಅಕ್ಷ

No.	Description	No.	Length	Breadth	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Supply and delivery of Resilient seated soft sealing Sluice Valves with body, bonnet of Ductile iron of grade GGG50, wedge fully rubber lined with EPDM and seals of NBR and the valves should be of vacuum tight and 100% leak proof with face dimensions as per BS 5163-89/IS 14846-2000/DIN 3202 F5/F5. The stem sealing should be with Toroidal sealing rings (Minimum 2"O" rings). All the valves should be with electrostatic powder coating both inside and outside with pocket less body passage. The valves shall be supplied with suitable size galvanised bolts and nuts of required number as per relevant IS (page no. 18 Si no.11(8) KUWS&DB 2018-19) (PN 16 , 350mm Dia)								
	Basic Rate		110,881.00	/Each					
			110,881.00	/Each					
	350mm dia								
			2.00			2.00			
						2.00			
						2.00	/Each	110,881.00	221,762.00
								Total-1	221,762.00
2	Add GST 12%								26,611.00
								Total -2	248,373.00
3	Miscellaneous & Rounding Off								1,627.00
									250,000.00
								TOTAL	


ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಗರಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 122 ದಿನಾಂಕ 19-7-2023 ರಲ್ಲಿ
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,50,000/-
(ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಪೈಸ) ಯ
ಶಾಂತಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


Asst. Executive Engineer
CITY MUNICIPAL COUNCIL
UUUPI

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಹಾಗೂ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ

	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ	9n lakh
1	ಬಜೆ ವೆಂಟಿಡ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.	60.95
	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿ	
2	ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು	3.65
3	ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಪೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದು	5.90
4	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧೀನದ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು	5.05
5	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter Tank ನ 350 mm ವ್ಯಾಸದ D.I. outlet valve (ವಾಲ್ವ್ ನಂ 3,4,5,6) ಅಳವಡಿಸುವ (ಕಾಮಗಾರಿ	5.00
6	ಬಜೆ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂನ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು Lift ಮಾಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್ ರೋಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.80
7	ಉಡುಪಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶೀರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 186 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು	4.00
8	ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿಂದ ಕ್ಯಾರಿಮೋಕ್ಯುರೇಟರ್‌ವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.05
9	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ Filter Tank ನ 350 mm ವ್ಯಾಸದ 2 D.I. outlet valve ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	93.90


Municipal Commissioner
City Municipal Council
UDUPI

ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ

	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ	4n lakh
1	ಬಜೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇವರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	99.00
	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ	
2	ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಪಿ‌ಎಸ್‌ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	48.40
3	ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಪಂಪ್, ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	45.00
	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ	
4	ಶಿರೂರು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00
5	ಬಜೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಗೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	37.70
6	ಬಜೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.30
	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿ	
7	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಜೆ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 400 HP ಪಂಪ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.50
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	371.90


 Municipal Commissioner
 City Municipal Council
 UDUPI