

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	203
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	28.01.2026
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವಂತಹ ಸೇತುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ 20560 ಸೇತುವೆಗಳಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಅವು ಯಾವುವು;	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 20560 ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ 3510 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ 833 ಸೇತುವೆಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ)	ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಾರದ ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ 39 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ / ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.2000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 434 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2025(ಇ) ದಿನಾಂಕ:27.11.2025ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 39 ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ / ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನುಳಿದ ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ / ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಲುಸಂಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ)	ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೂತನ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ; ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು?	ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ 112 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು (ಕಾಲುಸಂಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ), ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 77 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 35 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.  ಉತ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 37 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 15

		<p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.</p> <p>ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ 174 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 106 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು  ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p> <p>ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 36 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ  ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 7  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.</p> <p>ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ 3 ನೂತನ ಸೇತುವೆ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು  ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p> <p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>
--	--	--

ಲೋಇ 5 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2026(ಇ)

  
(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

Summary - Bridges

As per Bridge Statistics - Yr 2022 (DRAFT)

District	State Highways (Nos)			MDRs (Nos)			Total (Nos)		
	Minor Br	Major Br	Total	Minor Br	Major Br	Total	Minor Br	Major Br	Total
Bagalkote	503	21	524	893	9	902	1,396	30	1,426
Bangalore Rural	16	-	16	143	1	144	159	1	160
Bangalore Urban	28	2	30	44	-	44	72	2	74
Belgavi	618	43	661	553	18	571	1,171	61	1,232
Bellary	298	10	308	477	6	483	775	16	791
Bidar	390	7	397	394	6	400	784	13	797
Chamarajanagar	150	3	153	175	4	179	325	7	332
Chikkaballapur	88	6	94	149	7	156	237	13	250
Chikkamagalur	66	7	73	97	1	98	163	8	171
Chitradurga	416	8	424	332	11	343	748	19	767
Dakshina Kannada	111	23	134	202	9	211	313	32	345
Davanagere	155	10	165	161	1	162	316	11	327
Dharwad	221	7	228	232	1	233	453	8	461
Gadag	312	15	327	605	13	618	917	28	945
Hassan	392	10	402	1,210	3	1,213	1,602	13	1,615
Haveri	149	5	154	260	9	269	409	14	423
Kalburgi	650	31	681	644	18	662	1,294	49	1,343
Kodagu	84	6	90	63	3	66	147	9	156
Kolar	85	-	85	148	1	149	233	1	234
Koppal	239	5	244	428	16	444	667	21	688
Mandya	216	5	221	391	13	404	607	18	625
Mysore	158	9	167	239	11	250	397	20	417
Raichur	599	34	633	816	27	843	1,415	61	1,476
Ramanagara	65	2	67	198	8	206	263	10	273
Shimogga	169	7	176	220	8	228	389	15	404
Tumkur	189	12	201	565	14	579	754	26	780
Udupi	64	10	74	149	20	169	213	30	243
Uttara Kannada	216	14	230	359	16	375	575	30	605
Vijayanagar	353	13	366	553	11	564	906	24	930
Vijayapur	251	18	269	860	15	875	1,111	33	1,144
Yadgir	399	2	401	715	10	725	1,114	12	1,126
<b>Total Length :</b>	<b>7,650</b>	<b>345</b>	<b>7,995</b>	<b>12,275</b>	<b>290</b>	<b>12,565</b>	<b>19,925</b>	<b>635</b>	<b>20,560</b>

ಅನುಬಂಧ - 1

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ  
ವಿವರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು  
78

## ಅನುಬಂಧ - 2

### Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
1	BR:SH1:KRK40:49.495	SH01	Udupi	Udupi	Karkala	49495	10.50	9.50	RC Slab + Stone Slab	3	6.60	Reconstruction
2	BR:SH1:KLG201:347.882	SH01	Dharwad	Dharwad	Kalghatgi	347882	6.70	5.60	SM Arch	3	9.30	Reconstruction
3	BR:SH1:DRD19:386.695	SH01	Dharwad	Dharwad	Dharwad	386695	8.50	7.50	RC Slab	8	68.00	Reconstruction (widening not feasible)
4	BR:SH1:GOK201_A:455.763	SH01	Chikkodi	Belagavi	Gokak	455763	7.00	6.00	RC Slab	6	31.80	Reconstruction
5	BR:SH1:HUK204:470.075	SH01	Chikkodi	Belagavi	Hukkeri	470075	7.50	6.50	MCPC	6	20.40	Reconstruction
6	BR:SH1:HUK204:493.336	SH01	Chikkodi	Belagavi	Hukkeri	493336	7.50	7.00	MCPC	7	28.30	Reconstruction (widening not feasible)
7	BR:SH2:HVR2:65.53	SH02	Haveri	Haveri	Haveri	65530	7.00	6.00	SM Arch	5	20.00	Reconstruction
8	BR:SH2:HVR2:65.872	SH02	Haveri	Haveri	Haveri	65872	6.70	6.00	RC Slab	4	8.80	Reconstruction
9	BR:SH2:HVR2:69.017	SH02	Haveri	Haveri	Haveri	69017	7.00	6.00	SM Arch	2	7.60	Reconstruction
10	BR:SH2:HVR2:69.185	SH02	Haveri	Haveri	Haveri	69185	7.00	6.00	SM Arch	15	45.00	Reconstruction
11	BR:SH2:HVR2:70.26	SH02	Haveri	Haveri	Haveri	70260	7.00	6.00	SM Arch	5	19.00	Reconstruction
12	BR:SH2:HVR2:81.745	SH02	Haveri	Haveri	Haveri	81745	7.00	6.00	SM Arch	3	11.40	Reconstruction
13	BR:SH2:HDG204:99.694	SH02	Hospet	Vijayanagara	Huvina hadagali	99694	7.80	7.00	Hume Pipe	12	16.30	Reconstruction
14	BR:SH2:HRP1:104.688	SH02	Hospet	Vijayanagara	Harapanahalli	104688	8.20	7.80	MCPC	6	20.00	Reconstruction
15	BR:SH2:HRP1:107.819	SH02	Hospet	Vijayanagara	Harapanahalli	107819	10.00	9.20	RC Slab	2	7.60	Reconstruction
16	BR:SH2:HRP1:114.593	SH02	Hospet	Vijayanagara	Harapanahalli	114593	7.20	6.50	HP (Causeway)	1	50.00	Reconstruction
17	BR:SH2:KDL41:160.527	SH02	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	160527	12.00	11.20	SS Slab + RC Slab	9	20.70	Reconstruction
18	BR:SH2:KDL41:186.885	SH02	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	186885	6.50	6.00	HP (Causeway)	1	48.00	Reconstruction
19	BR:SH2:KDL41:191.71	SH02	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	191710	7.50	6.50	Stone slab	3	6.60	Reconstruction
20	BR:SH2:KDL41:197.24	SH02	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	197240	7.50	6.50	HP (Causeway)	25	58.00	Reconstruction
21	BR:SH2:KDL41:199.58	SH02	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	199580	7.50	6.80	HP (Causeway)	5	24.00	Reconstruction
22	BR:SH2:KDL41:204.91	SH02	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	204910	7.00	6.50	HP (Causeway)	3	47.00	Reconstruction
23	BR:SH2:KDL41:214.965	SH02	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	214965	7.50	6.50	HP (Causeway)	30	58.00	Reconstruction
24	BR:SH2:MOL2:217.976	SH02	Chitradurga	Chitradurga	Molakalmuru	217976	6.30	5.60	RC Slab + Pipe	3	9.80	Reconstruction
25	BR:SH2:MOL2:222.68	SH02	Chitradurga	Chitradurga	Molakalmuru	222680	8.70	7.60	Stone Slab	6	10.80	Reconstruction
26	BR:SH5:KOL2:11.96	SH05	Kolar	Kolar	Kolar	11960	12.00	11.00	RC Slab	4	8.40	Reconstruction
27	BR:SH5:KOL2:18.287	SH05	Kolar	Kolar	Kolar	18287	12.00	8.00	RC Slab	5	35.00	Reconstruction
28	BR:SH5:CMI3:44.972	SH05	Chickballapur	Chikkaballapura	Chinthamani	44972	12.50	11.50	RC Slab	3	6.90	Reconstruction
29	BR:SH5:SGA4:67.79	SH05	Chickballapur	Chikkaballapura	Shidlaghatta	67790	10.00	9.00	RC Slab	4	9.20	Reconstruction
30	BR:SH5:SGA4:79.438	SH05	Chickballapur	Chikkaballapura	Shidlaghatta	79438	8.50	7.50	RC Slab	2	7.60	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
31	BR:SH5:SGA4:88.283	SH05	Chickballapur	Chikkaballapura	Shidlaghatta	88283	8.50	7.80	RC Slab	2	12.00	Reconstruction
32	BR:SH5:SGA4:75.053	SH05	Chickballapur	Chikkaballapura	Shidlaghatta	185888	8.50	7.50	HP	9	15.60	Reconstruction
33	BR:SH6:KRW2:26.28	SH06	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	26280	8.20	7.20	MCPC	13	35.00	Reconstruction
34	BR:SH6:KRW2:27.445	SH06	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	27445	8.00	7.00	MCPC	8	20.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
35	BR:SH6:KRW2:28.08	SH06	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	28080	8.00	7.00	MCPC	8	14.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
36	BR:SH6:KRW2:29.295	SH06	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	29295	8.00	7.00	MCPC	10	20.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
37	BR:SH6:SVN2:178.847	SH06	Haveri	Haveri	Savanur	178847	7.80	6.80	RC Slab	5	25.00	Reconstruction (Widening not feasible)
38	BR:SH6:SVN2:192	SH06	Haveri	Haveri	Savanur	192000	13.20	12.00	RC Slab + SM Arch	2	6.80	Reconstruction
39	BR:SH6:SVN2:194.7	SH06	Haveri	Haveri	Savanur	194700	13.00	12.00	RC Slab + SM Arch	3	13.50	Reconstruction
40	BR:SH6:SRT1:200.14	SH06	Gadag	Gadag	Shirahatti	200140	12.50	11.50	RC Slab + SM Arch	3	10.50	Reconstruction
41	BR:SH6:SRT1:209.004	SH06	Gadag	Gadag	Shirahatti	209004	9.20	8.00	MCPC	5	12.00	Reconstruction
42	BR:SH6:GDG2:227.139	SH06	Gadag	Gadag	Gadag	227139	7.40	6.70	RC Slab	1	6.60	Reconstruction
43	BR:SH6:GDG2:252.71	SH06	Gadag	Gadag	Gadag	252710	9.00	8.00	RC Slab	1	7.00	Reconstruction
44	BR:SH6:GDG2:267.455	SH06	Gadag	Gadag	Gadag	267455	8.20	7.20	MCPC	6	20.00	Reconstruction
45	BR:SH6:KST205:325.03	SH06	Koppal	Koppal	Kushtagi	325030	7.20	6.00	RC Slab	7	16.10	Reconstruction
46	BR:SH6:KST205:327.959	SH06	Koppal	Koppal	Kushtagi	327959	7.50	6.50	Hume Pipe	19	40.00	Reconstruction
47	BR:SH6:HUD5:331.889	SH06	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	331889	8.60	7.60	RC Slab	1	8.00	Reconstruction
48	BR:SH6:HUD5:332.854	SH06	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	332854	10.00	9.00	HP (Causeway)	3	32.00	Reconstruction
49	BR:SH6:HUD5:337.905	SH06	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	337905	8.00	7.00	RC Slab	9	36.00	Reconstruction
50	BR:SH6:HUD5:339.71	SH06	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	339710	8.00	7.20	Hume Pipe	10	18.00	Reconstruction
51	BR:SH7:ARS3:103.04	SH07	Hassan	Hassan	Arsikere	103040	8.00	7.00	MCPC	6	25.00	Reconstruction
52	BR:SH8:CRP2:21.695	SH08	Hassan	Hassan	Channarayapatna	21695	14.00	13.50	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
53	BR:SH8:CRP2:22.715	SH08	Hassan	Hassan	Channarayapatna	22715	14.00	13.00	RC Slab	5	17.00	Reconstruction
54	BR:SH8:CRP2:24.395	SH08	Hassan	Hassan	Channarayapatna	24395	14.00	13.00	RC Slab	3	7.50	Reconstruction
55	BR:SH8:SLP235:107.105	SH08	Hassan	Hassan	Sakleshpura	107105	13.50	12.50	RC Slab	3	8.20	Reconstruction
56	BR:SH8:SLP235:112	SH08	Hassan	Hassan	Sakleshpura	112000	5.50	4.50	Steel Girder	2	23.00	Reconstruction
57	BR:SH8:SLP235:115.835	SH08	Hassan	Hassan	Sakleshpura	115835	5.50	4.50	Steel Girder	2	23.00	Reconstruction
58	BR:SH8:SLP235:124.215	SH08	Hassan	Hassan	Sakleshpura	124215	7.00	6.00	MCPC	12	23.50	Reconstruction
59	BR:SH8:SVP78_B:138.595	SH08	Madikeri	Kodagu	Somavarapete	138595	6.00	5.00	RC Slab	3	21.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
60	BR:SH8:KUL78:175.58	SH08	Madikeri	Kodagu	Kushalanagara	175580	7.50	6.50	RC Slab + RC Girder	3	15.70	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
61	BR:SH10:ALD1:31.415	SH10	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	31415	7.00	6.00	RC Slab	5	30.00	Reconstruction
62	BR:SH10:CTR70:97.395	SH10	Sedam	Kalaburagi	Chittapur	97395	13.00	12.00	RC Slab	4	13.00	Reconstruction
63	BR:SH10:SED1:145.11	SH10	Sedam	Kalaburagi	Sedam	145110	7.50	6.50	SM Arch	6	18.00	Reconstruction
64	BR:SH100:KDB202_C:28.11	SH100	Mangalore	Dakshina Kannada	Kadaba	28110	8.50	7.50	RC Slab	4	20.80	Reconstruction
65	BR:SH100:PUT201:50.195	SH100	Mangalore	Dakshina Kannada	Puttur	50195	8.50	7.50	Steel Girder	2	10.60	Reconstruction
66	BR:SH102:HSS240:70.676	SH102	Hassan	Hassan	Hassan	70676	10.00	9.00	RC Slab	3	10.50	Reconstruction
67	BR:SH102:HSS240:83.391	SH102	Hassan	Hassan	Hassan	83391	8.00	7.00	MCPC	10	28.00	Reconstruction
68	BR:SH102:HNP246:141.094	SH102	Hassan	Hassan	Holenarasipura	141094	7.50	6.50	MCPC	34	69.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
69	BR:SH103:GOK15:2.76	SH103	Chikkodi	Belagavi	Gokak	2760	7.50	6.50	Hume Pipe	10	13.50	Reconstruction
70	BR:SH103:GOK15:10.925	SH103	Chikkodi	Belagavi	Gokak	10925	7.50	6.50	Hume Pipe	20	33.50	Reconstruction
71	BR:SH103:SAU203_A:16.56	SH103	Belagavi	Belagavi	Savadatti	16560	7.00	6.00	MCPC	10	28.50	Reconstruction
72	BR:SH103:SAU203_A:43.97	SH103	Belagavi	Belagavi	Savadatti	43970	8.00	7.00	MCPC	4	8.70	Reconstruction
73	BR:SH103:SAU203_A:50.055	SH103	Belagavi	Belagavi	Savadatti	50055	8.20	7.20	RC Slab	2	9.00	Reconstruction
74	BR:SH103:SAU203_A:65.005	SH103	Belagavi	Belagavi	Savadatti	65005	8.20	7.20	RC Slab	3	9.30	Reconstruction
75	BR:SH103L:SAU203_B:1.41	SH103L	Belagavi	Belagavi	Savadatti	1410	6.00	5.00	RC Slab	3	15.00	Reconstruction
76	BR:SH103L:SAU203_B:8.725	SH103L	Belagavi	Belagavi	Savadatti	8725	7.50	6.50	Hume Pipe	25	42.00	Reconstruction
77	BR:SH106:KLS202:4.26	SH106	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	4260	8.20	7.80	RC Slab	6	60.00	Reconstruction
78	BR:SH106:MDI202:29.84	SH106	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Mudigere	29840	7.50	6.80	RC Slab	1	10.50	Reconstruction
79	BR:SH107:SLP213:29.81	SH107	Hassan	Hassan	Sakleshpura	29730	5.60	5.00	MCPC	6	14.50	Reconstruction
80	BR:SH107:SLP213:44.755	SH107	Hassan	Hassan	Sakleshpura	42735	6.60	5.60	RC Slab	1	7.00	Reconstruction (Widening not feasible)
81	BR:SH108:KRN226:20.36	SH108	Hunsur Special	Mysuru	Krishnarajanagara	20360	8.00	6.00	Stone Slab	4	8.00	Reconstruction
82	BR:SH108:KRN226:23.83	SH108	Hunsur Special	Mysuru	Krishnarajanagara	23830	8.00	7.00	Stone Slab	5	10.00	Reconstruction
83	BR:SH108:KRN226:40.82	SH108	Hunsur Special	Mysuru	Krishnarajanagara	40820	8.30	7.30	Stone Slab	6	15.00	Reconstruction
84	BR:SH109:HSS241:8.94	SH109	Hassan	Hassan	Hassan	8940	7.00	6.50	HP (Causeway)	3	30.00	Reconstruction
85	BR:SH11:BAK2:21.995	SH11	Bidar	Bidar	Basavakalyana	21995	7.00	6.00	RC Slab	2	14.00	Reconstruction
86	BR:SH110:BLR301:17.935	SH110	Hassan	Hassan	Belur	17935	7.00	6.00	MCPC (Causeway)	14	54.00	Reconstruction
87	BR:SH112:SLP201_B:52.595	SH112	Hassan	Hassan	Sakleshpura	52595	4.60	3.50	RC Girder	2	16.00	Reconstruction
88	BR:SH112:SLP201_B:55.86	SH112	Hassan	Hassan	Sakleshpura	55860	4.60	3.50	RC Girder	2	22.00	Reconstruction
89	BR:SH122:AUR20:8.265	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	8265	7.50	7.00	RC Slab	3	9.30	Reconstruction
90	BR:SH122:AUR20:16.07	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	16070	12.50	11.50	HP	9	14.80	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
91	BR:SH122:AUR20:18.62	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	18620	7.60	6.60	RC Slab	3	9.30	Reconstruction
92	BR:SH122:AUR20:19.995	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	19995	7.00	6.00	RC Slab	3	9.60	Reconstruction
93	BR:SH122:AUR20:22.075	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	22075	7.60	7.20	HP	12	20.00	Reconstruction
94	BR:SH122:AUR20:24.055	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	24055	7.60	7.20	HP	6	9.70	Reconstruction
95	BR:SH122:AUR20:26.92	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	26920	7.60	7.20	HP	6	7.90	Reconstruction
96	BR:SH122:AUR20:33.38	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	33380	7.40	7.00	HP (Causeway)	14	71.00	Reconstruction
97	BR:SH122:AUR20:34.46	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	34460	7.20	6.20	HP	6	8.50	Reconstruction
98	BR:SH122:AUR20:50.605	SH122	Bidar	Bidar	Aurad	50605	6.70	5.90	HP (Causeway)	4	47.00	Reconstruction
99	BR:SH122:PID51:82.135	SH122	Bidar	Bidar	Bidar	82135	7.70	6.70	HP	6	13.50	Reconstruction
100	BR:SH122:PID51:106.13	SH122	Bidar	Bidar	Bidar	106130	7.60	5.80	MCPC	12	41.50	Reconstruction
101	BR:SH122:HUM203:110.26	SH122	Bidar	Bidar	Humanabad	110260	8.50	8.00	HP (Causeway)	6	41.00	Reconstruction
102	BR:SH122:HUM203:116.205	SH122	Bidar	Bidar	Humanabad	116205	7.50	7.00	HP (Causeway)	14	19.10	Reconstruction
103	BR:SH122:CNL203:151.68	SH122	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	151680	8.50	7.50	HP	6	15.00	Reconstruction
104	BR:SH122:CNL203:152.225	SH122	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	152225	8.50	7.50	HP	10	13.50	Reconstruction
105	BR:SH124:ALD201_A:8.875	SH124	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	8875	8.00	7.40	HP (Causeway)	10	16.50	Reconstruction
106	BR:SH124:ALD201_A:55.938	SH124	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	55938	10.00	10.00	MCPC	6	22.00	Reconstruction
107	BR:SH124:ALD201_A:58.832	SH124	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	58832	7.50	6.80	HP (Causeway)	10	15.60	Reconstruction
108	BR:SH124:SND202:115.1	SH124	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	115100	7.00	6.00	HP (Causeway)	5	27.00	Reconstruction
109	BR:SH124:SND202:116.495	SH124	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	116495	7.00	7.00	HP (Causeway)	5	27.60	Reconstruction
110	BR:SH124:SND202:122.62	SH124	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	122620	8.00	7.20	HP (Causeway)	9	35.00	Reconstruction
111	BR:SH124:MDD202:231.769	SH124	Vijayapura	Vijayapura	Muddebihal	231769	7.50	6.50	MCPC	10	18.00	Reconstruction (Widening not Feasible)
112	BR:SH124:BLG204:312.081	SH124	Bagalkote	Bagalkot	Bilagi	312081	8.00	7.00	RC Slab	4	19.20	Reconstruction
113	BR:SH124:BLG204:313.426	SH124	Bagalkote	Bagalkot	Bilagi	313426	8.00	7.00	MCPC	6	26.80	Reconstruction (Widening not feasible)
114	BR:SH125:GUL401:32.995	SH125	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	32995	8.50	7.50	SM Arch + RC Slab	5	10.00	Reconstruction
115	BR:SH125:KAL75:51.79	SH125	Sedam	Kalaburagi	Kalagi	51790	8.00	7.20	RC Girder	12	144.00	Reconstruction
116	BR:SH125:CNL202:78.21	SH125	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	78210	5.50	5.00	RC Slab	4	24.00	Reconstruction (Widening not feasible)
117	BR:SH125:KML202:98.64	SH125	Kalaburagi	Kalaburagi	Kamalapura	98640	8.00	7.20	Hume pipe	10	14.50	Reconstruction
118	BR:SH126:CTR76:79.85	SH126	Sedam	Kalaburagi	Chittapur	79850	7.50	6.50	Hume Pipe	8	10.70	Reconstruction
119	BR:SH126:KAL76:83.15	SH126	Sedam	Kalaburagi	Kalagi	83150	7.00	6.00	MCPC	3	10.00	Reconstruction
120	BR:SH126:KAL76:91.915	SH126	Sedam	Kalaburagi	Kalagi	91915	7.50	6.50	Hume Pipe	10	13.50	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
121	BR:SH126:KAL76:92.275	SH126	Sedam	Kalaburagi	Kalagi	92275	7.50	6.50	Hume Pipe	10	16.50	Reconstruction
122	BR:SH126:KML10:129.66	SH126	Kalaburagi	Kalaburagi	Kamalapura	129660	7.60	6.60	RC Slab	4	16.00	Reconstruction
123	BR:SH126:KML10:136.86	SH126	Kalaburagi	Kalaburagi	Kamalapura	136860	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	8	10.70	Reconstruction
124	BR:SH126:KML10:137.935	SH126	Kalaburagi	Kalaburagi	Kamalapura	137935	7.50	6.50	RC Slab	3	24.00	Reconstruction
125	BR:SH126:BAK206:149.43	SH126	Bidar	Bidar	Basavakalyana	149430	7.50	6.50	Hume Pipe	10	13.50	Reconstruction
126	BR:SH126:BAK206:162.36	SH126	Bidar	Bidar	Basavakalyana	162360	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	14	23.30	Reconstruction
127	BR:SH127:SED202:2.17	SH127	Sedam	Kalaburagi	Sedam	2170	7.50	6.50	Hume Pipe	12	16.30	Reconstruction
128	BR:SH127:GMT204_A:43.48	SH127	Yadgir	Yadgir	Gurumitakal	43480	10.00	9.00	Stone Masonry Arch	5	15.00	Reconstruction
129	BR:SH127:GMT204_A:46.075	SH127	Yadgir	Yadgir	Gurumitakal	46075	10.00	9.00	Stone Masonry Arch	16	28.80	Reconstruction
130	BR:SH127:GMT204_A:58.005	SH127	Yadgir	Yadgir	Gurumitakal	58005	7.00	6.00	MCPC	80	167.50	Reconstruction
131	BR:SH127:DEV203:134.23	SH127	Raichur	Raichur	Devadurga	134230	4.50	3.50	RC Girder	2	14.00	Reconstruction
132	BR:SH127:DEV203:136	SH127	Raichur	Raichur	Devadurga	136000	10.00	9.00	Hume Pipe	10	13.50	Reconstruction
133	BR:SH127:DEV203:138.595	SH127	Raichur	Raichur	Devadurga	138595	7.50	6.50	Hume Pipe	8	13.10	Reconstruction
134	BR:SH127:MAN203:177.11	SH127	Raichur	Raichur	Manvi	177110	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	22	36.90	Reconstruction
135	BR:SH127:MAN203:179.75	SH127	Raichur	Raichur	Manvi	179750	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	15	20.50	Reconstruction
136	BR:SH127:RAI202:194.28	SH127	Raichur	Raichur	Raichur	194280	7.20	6.20	Hume Pipe (Causeway)	30	38.60	Reconstruction
137	BR:SH127:RAI202:195.1	SH127	Raichur	Raichur	Raichur	195100	7.20	6.20	Hume Pipe (Causeway)	55	71.10	Reconstruction
138	BR:SH127:RAI202:206.635	SH127	Raichur	Raichur	Raichur	206635	7.20	6.20	Stone Masonry Arch	4	8.80	Reconstruction
139	BR:SH127:RAI202:207.35	SH127	Raichur	Raichur	Raichur	207350	7.60	6.60	RC Slab	5	15.00	Reconstruction
140	BR:SH127:RAI202:210.09	SH127	Raichur	Raichur	Raichur	210090	7.20	6.20	Stone Masonry Arch	6	15.00	Reconstruction
141	BR:SH127:RAI202:212.265	SH127	Raichur	Raichur	Raichur	212265	7.20	6.20	Stone Masonry Arch	4	8.80	Reconstruction
142	BR:SH127:RAI202:213.23	SH127	Raichur	Raichur	Raichur	213230	7.20	6.20	Stone Masonry Arch	6	15.00	Reconstruction
143	BR:SH128:DEV202:7.47	SH128	Raichur	Raichur	Devadurga	7470	10.00	9.00	HP	8	20.00	Reconstruction
144	BR:SH128:DEV202:9.69	SH128	Raichur	Raichur	Devadurga	9690	10.00	9.20	HP	12	18.00	Reconstruction
145	BR:SH128:DEV202:16.855	SH128	Raichur	Raichur	Devadurga	16855	7.00	6.00	HP	13	18.00	Reconstruction
146	BR:SH128:MAN204:38.821	SH128	Raichur	Raichur	Manvi	38821	7.10	6.20	HP	8	13.00	Reconstruction
147	BR:SH128:MAN204:43.011	SH128	Raichur	Raichur	Manvi	43011	4.40	3.50	RC Girder	2	22.00	Reconstruction
148	BR:SH128:MAN204:48.116	SH128	Raichur	Raichur	Manvi	48116	6.00	5.00	HP (Causeway)	13	80.00	Reconstruction
149	BR:SH128:MAN204:51.801	SH128	Raichur	Raichur	Manvi	51801	8.30	7.80	HP (Causeway)	8	40.00	Reconstruction
150	BR:SH128:MAN204:54.936	SH128	Raichur	Raichur	Manvi	54936	7.10	6.80	HP (Causeway)	5	40.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
151	BR:SH128:MAN204:70.638	SH128	Raichur	Raichur	Manvi	70638	7.10	7.10	HP (Causeway)	7	40.00	Reconstruction
152	BR:SH128:SIN202:83.753	SH128	Raichur	Raichur	Sindhanur	83753	7.00	6.00	HP (Causeway)	3	30.00	Reconstruction
153	BR:SH128:SRG47:126.473	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	126473	7.50	6.50	HP (Causeway)	3	40.00	Reconstruction
154	BR:SH128:SRG47:129.378	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	129378	7.50	6.50	HP (Causeway)	3	70.00	Reconstruction
155	BR:SH128:SRG47:130.483	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	130483	7.50	6.70	Stone Slab	4	8.00	Reconstruction
156	BR:SH128:SRG47:131.613	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	131613	7.50	6.50	HP	15	22.00	Reconstruction
157	BR:SH128:SRG47:134.288	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	134288	7.50	6.50	HP (Causeway)	3	70.00	Reconstruction
158	BR:SH128:SRG47:144.953	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	144953	7.20	7.20	HP (Causeway)	4	40.00	Reconstruction
159	BR:SH128:SRG47:146.678	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	146678	7.00	6.00	HP (Causeway)	1	45.00	Reconstruction
160	BR:SH128:SRG47:147.563	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	147563	7.00	6.00	HP (Causeway)	1	45.00	Reconstruction
161	BR:SH128:SRG47:149.838	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	149838	7.00	6.00	HP (Causeway)	1	45.00	Reconstruction
162	BR:SH128:SRG47:151.418	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	151418	7.00	6.00	HP (Causeway)	1	40.00	Reconstruction
163	BR:SH128:SRG47:157.343	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	157343	7.50	6.50	HP (Causeway)	6	70.00	Reconstruction
164	BR:SH128:SRG47:159.533	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	159533	7.00	6.00	HP (Causeway)	3	40.00	Reconstruction
165	BR:SH128:SRG47:164.718	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	164718	7.50	6.50	HP (Causeway)	7	50.00	Reconstruction
166	BR:SH128:SRG47:166.573	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	166573	7.50	6.50	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
167	BR:SH128:SRG47:171.283	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	171283	7.50	6.50	HP (Causeway)	13	80.00	Reconstruction
168	BR:SH128:SRG47:182.39	SH128	Bellary	Ballari	Siraguppa	182390	7.30	6.60	RC Slab	3	9.00	Reconstruction
169	BR:SH128:BER10:192.335	SH128	Bellary	Ballari	Ballari	192335	4.70	3.70	RC Slab	3	19.80	Reconstruction (widening not feasible)
170	BR:SH128:BER10:211.686	SH128	Bellary	Ballari	Ballari	211686	8.80	8.00	RC Slab	6	15.00	Reconstruction
171	BR:SH128:BER10:222.435	SH128	Bellary	Ballari	Ballari	222435	7.60	7.60	HP (Causeway)	20	58.00	Reconstruction
172	BR:SH128:BER10:232.83	SH128	Bellary	Ballari	Ballari	232830	7.50	6.50	HP (Causeway)	7	30.00	Reconstruction
173	BR:SH129:LIN36:14.435	SH129	Raichur	Raichur	Lingusugur	14435	6.00	5.00	HP (Causeway)	4	35.00	Reconstruction
174	BR:SH129:LIN36:33.855	SH129	Raichur	Raichur	Lingusugur	33855	7.50	6.50	HP	10	15.00	Reconstruction
175	BR:SH129:LIN36:42.964	SH129	Raichur	Raichur	Lingusugur	42964	8.00	7.00	HP (Causeway)	2	35.00	Reconstruction
176	BR:SH129:LIN36:44.379	SH129	Raichur	Raichur	Lingusugur	44379	10.00	9.00	HP (Causeway)	6	55.00	Reconstruction
177	BR:SH129:LIN36:52.125	SH129	Raichur	Raichur	Lingusugur	52125	8.00	7.00	RC Slab	3	9.90	Reconstruction
178	BR:SH129:KST209:54.59	SH129	Koppal	Koppal	Kushtagi	54590	7.50	6.50	HP (Causeway)	3	35.00	Reconstruction
179	BR:SH129:KST209:55.97	SH129	Koppal	Koppal	Kushtagi	55970	7.50	6.50	HP (Causeway)	3	52.00	Reconstruction
180	BR:SH129:KST209:59.084	SH129	Koppal	Koppal	Kushtagi	59084	7.50	6.50	HP (Causeway)	5	42.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
181	BR:SH129:KST209:62.465	SH129	Koppal	Koppal	Kushtagi	62465	8.50	7.50	RC Slab	2	6.60	Reconstruction
182	BR:SH129:KST209:78.394	SH129	Koppal	Koppal	Kushtagi	78394	7.00	6.00	HP (Causeway)	2	45.00	Reconstruction
183	BR:SH129:YEL202:103.784	SH129	Koppal	Koppal	Yelburga	103784	7.50	6.50	HP (Causeway)	15	42.00	Reconstruction
184	BR:SH129:KOP13:147.08	SH129	Koppal	Koppal	Koppal	147080	7.50	6.50	HP (Causeway)	10	90.00	Reconstruction
185	BR:SH129:KOP13:150.04	SH129	Koppal	Koppal	Koppal	150040	7.50	6.50	HP (Causeway)	40	58.00	Reconstruction
186	BR:SH129:KOP13:159.72	SH129	Koppal	Koppal	Koppal	159720	7.50	6.50	HP (Causeway)	20	58.00	Reconstruction
187	BR:SH130:YEL203:13.525	SH130	Koppal	Koppal	Yelburga	13525	7.50	6.50	HP (Causeway)	1	30.00	Reconstruction
188	BR:SH130:YEL203:16.185	SH130	Koppal	Koppal	Yelburga	16185	7.50	6.50	HP (Causeway)	1	30.00	Reconstruction
189	BR:SH130:YEL203:16.68	SH130	Koppal	Koppal	Yelburga	16680	7.50	6.50	HP (Causeway)	1	40.00	Reconstruction
190	BR:SH130:YEL203:21.26	SH130	Koppal	Koppal	Yelburga	21260	7.50	6.50	HP (Causeway)	5	40.00	Reconstruction
191	BR:SH130:YEL203:28.945	SH130	Koppal	Koppal	Yelburga	28945	10.00	9.00	HP	9	14.80	Reconstruction
192	BR:SH130:YEL203:34.925	SH130	Koppal	Koppal	Yelburga	34925	8.50	7.50	Irish Causeway	1	50.00	Reconstruction
193	BR:SH130:YEL203:36.45	SH130	Koppal	Koppal	Yelburga	36450	8.50	7.50	Irish Causeway	1	40.00	Reconstruction
194	BR:SH130:KAN95:47.565	SH130	Koppal	Koppal	Kanakagiri	47565	8.50	7.50	Irish Causeway	1	50.00	Reconstruction
195	BR:SH130:GAN95:70.305	SH130	Koppal	Koppal	Gangavathi	70305	7.50	6.50	HP	10	16.50	Reconstruction
196	BR:SH130:GAN95:75.08	SH130	Koppal	Koppal	Gangavathi	75080	7.60	6.60	MCPC	18	44.50	Reconstruction
197	BR:SH130:GAN95:94.85	SH130	Koppal	Koppal	Gangavathi	94850	7.80	6.80	RC Slab	3	9.00	Reconstruction
198	BR:SH130:KOP9:111.58	SH130	Koppal	Koppal	Koppal	111580	7.70	6.70	RC Slab	6	12.00	Reconstruction
199	BR:SH131:HSP202:16.45	SH131	Hospet	Vijayanagara	Hospet	16450	7.50	6.50	Hume Pipe	32	34.70	Reconstruction
200	BR:SH131:SNR35_A:29.535	SH131	Bellary	Ballari	Sandur	29535	7.50	6.50	Irish Causeway	1	40.00	Reconstruction
201	BR:SH131:SNR35_A:64.135	SH131	Bellary	Ballari	Sandur	64135	10.00	9.00	Hume pipe	7	11.40	Reconstruction
202	BR:SH131:SNR35_A:70.81	SH131	Bellary	Ballari	Sandur	70810	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	1	45.00	Reconstruction
203	BR:SH131:SNR35_A:71.355	SH131	Bellary	Ballari	Sandur	71355	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	4	45.00	Reconstruction
204	BR:SH131:MOL201_B:84.95	SH131	Chitradurga	Chitradurga	Molakalmuru	84950	9.00	8.00	Hume pipe (Causeway)	1	50.00	Reconstruction
205	BR:SH131:KDL44:120.535	SH131	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	120535	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	18	19.30	Reconstruction
206	BR:SH131:KDL44:123.7	SH131	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	123700	7.50	6.50	Hume pipe	16	26.70	Reconstruction
207	BR:SH131:KDL44:128.88	SH131	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	128880	7.50	6.50	Hume pipe	14	19.10	Reconstruction
208	BR:SH131:KOT44:159.82	SH131	Hospet	Vijayanagara	Kottur	159820	7.50	6.50	Hume pipe	18	30.10	Reconstruction
209	BR:SH131:KOT44:164.035	SH131	Hospet	Vijayanagara	Kottur	164035	7.50	6.50	Hume pipe	20	21.50	Reconstruction
210	BR:SH131:KOT44:166.225	SH131	Hospet	Vijayanagara	Kottur	166225	7.50	6.50	Hume pipe	32	53.90	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
211	BR:SH131:KOT44:169.22	SH131	Hospet	Vijayanagara	Kottur	169220	7.00	6.00	RC Slab (Causeway)	3	9.00	Reconstruction
212	BR:SH131:KOT44:179.22	SH131	Hospet	Vijayanagara	Kottur	179220	7.50	6.50	Hume pipe	20	29.50	Reconstruction
213	BR:SH131:HGB61:190.505	SH131	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	190505	7.50	6.50	Hume pipe	38	52.70	Reconstruction
214	BR:SH132:KPL18:4.04	SH132	Bellary	Ballari	Kampli	4040	8.00	7.00	RC Slab	3	7.00	Reconstruction
215	BR:SH132:KUR19:17.67	SH132	Bellary	Ballari	Kurugodu	17670	6.00	5.00	RC Arch	1	10.00	Reconstruction
216	BR:SH132:KUR19:35.82	SH132	Bellary	Ballari	Kurugodu	35820	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	5	55.00	Reconstruction
217	BR:SH132:KUR19:37.745	SH132	Bellary	Ballari	Kurugodu	37745	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	4	50.00	Reconstruction
218	BR:SH132:KUR19:39.98	SH132	Bellary	Ballari	Kurugodu	39980	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	4	50.00	Reconstruction
219	BR:SH132:BER19:57.225	SH132	Bellary	Ballari	Ballari	57225	7.20	6.20	RC Slab	3	7.00	Reconstruction
220	BR:SH132:BER19:66.64	SH132	Bellary	Ballari	Ballari	66640	4.20	3.80	Steel I Girder	1	20.00	Reconstruction
221	BR:SH133:BDM206:9.59	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Badami	9590	7.50	6.50	Hume Pipe	3	7.00	Reconstruction
222	BR:SH133:BDM206:23.165	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Badami	23165	7.00	6.00	MCPC	5	12.00	Reconstruction
223	BR:SH133:BDM206:25.01	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Badami	25010	7.00	6.00	MCPC	7	17.00	Reconstruction
224	BR:SH133:BDM206:52.21	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Badami	52210	7.50	6.50	MCPC	4	8.70	Reconstruction
225	BR:SH133:GUD206:56.96	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Guledagudda	56960	7.50	6.50	Hume pipe	4	8.70	Reconstruction
226	BR:SH133:IKL209_A:68.51	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Ilkal	68510	7.60	6.60	MCPC	7	24.00	Reconstruction
227	BR:SH133:HUD209_B:78.815	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	78815	7.60	6.60	MCPC	4	9.50	Reconstruction
228	BR:SH133:HUD209_B:87.2	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	87200	7.80	6.80	RC Slab	15	81.00	Reconstruction
229	BR:SH133:HUD209_B:90.08	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	90080	8.00	7.00	MCPC	28	77.90	Reconstruction
230	BR:SH133:HUD209_B:91.28	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	91280	7.80	7.00	MCPC	5	12.00	Reconstruction
231	BR:SH133:HUD209_B:101.295	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	101295	7.50	6.50	Hume Pipe	8	10.70	Reconstruction
232	BR:SH133:HUD209_B:101.77	SH133	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	101770	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	8	50.00	Reconstruction
233	BR:SH134:BDM203:4.99	SH134	Bagalkote	Bagalkot	Badami	4990	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	4	45.00	Reconstruction
234	BR:SH134:BDM203:6.01	SH134	Bagalkote	Bagalkot	Badami	6010	7.50	6.50	RC Slab	6	24.00	Reconstruction
235	BR:SH134:BDM203:7.875	SH134	Bagalkote	Bagalkot	Badami	7875	7.50	6.50	Hume pipe(Causeway)	3	30.00	Reconstruction
236	BR:SH134:BDM203:25.815	SH134	Bagalkote	Bagalkot	Badami	25815	7.00	6.00	RC Slab	2	8.00	Reconstruction
237	BR:SH134:RMG205:37.895	SH134	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	37895	7.20	6.20	MCPC	4	11.90	Reconstruction
238	BR:SH134:RMG205:49.95	SH134	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	49950	7.50	6.50	Hume pipe	9	14.80	Reconstruction
239	BR:SH134:RMG205:54.575	SH134	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	54575	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	10	10.50	Reconstruction
240	BR:SH134:RMG205:68.905	SH134	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	68905	8.00	7.00	RC Slab	3	12.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
241	BR:SH134:RMG205:71.26	SH134	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	71260	8.00	7.00	RC Slab	3	13.50	Reconstruction
242	BR:SH134:GOK17:103.05	SH134	Chikkodi	Belagavi	Gokak	103050	8.20	7.20	MCPC	9	19.60	Reconstruction
243	BR:SH134:GOK17:110.885	SH134	Chikkodi	Belagavi	Gokak	110885	7.20	6.60	MCPC	4	13.50	Reconstruction
244	BR:SH136:GJD78:2.66	SH136	Gadag	Gadag	Gajendragad	2660	7.00	6.00	Irish Causeway	1	15.00	Reconstruction
245	BR:SH136:GJD78:3.13	SH136	Gadag	Gadag	Gajendragad	3130	7.00	6.00	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
246	BR:SH136:GJD78:4.19	SH136	Gadag	Gadag	Gajendragad	4190	7.00	6.00	Irish Causeway	1	20.00	Reconstruction
247	BR:SH136:GJD78:5.87	SH136	Gadag	Gadag	Gajendragad	5870	7.00	6.00	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
248	BR:SH136:GJD78:6.365	SH136	Gadag	Gadag	Gajendragad	6365	7.00	6.00	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
249	BR:SH136:GJD78:12.515	SH136	Gadag	Gadag	Gajendragad	12515	7.00	6.00	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
250	BR:SH136:RON78:26.225	SH136	Gadag	Gadag	Rona	26225	7.00	6.00	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
251	BR:SH136:RON78:34.01	SH136	Gadag	Gadag	Rona	34010	7.00	6.00	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
252	BR:SH136:RON78:35.875	SH136	Gadag	Gadag	Rona	35875	7.00	6.00	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
253	BR:SH136:NVG220:76.69	SH136	Dharwad	Dharwad	Navalgund	76690	7.20	6.20	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
254	BR:SH136:NVG220:77.73	SH136	Dharwad	Dharwad	Navalgund	77730	7.20	6.20	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
255	BR:SH136:SRT215_A:137.735	SH136	Gadag	Gadag	Shirahatti	137735	7.50	6.50	Hume Pipe	10	13.50	Reconstruction
256	BR:SH136:SRT215_B:150.305	SH136	Gadag	Gadag	Shirahatti	150305	7.50	6.50	Hume Pipe	6	9.70	Reconstruction
257	BR:SH136:SRT215_B:151.875	SH136	Gadag	Gadag	Shirahatti	151875	7.50	6.50	Hume Pipe(Causeway)	2	20.00	Reconstruction
258	BR:SH136:MUI211:161.455	SH136	Gadag	Gadag	Mundargi	161455	7.50	6.50	Hume Pipe	8	10.70	Reconstruction
259	BR:SH136:MUI211:167.13	SH136	Gadag	Gadag	Mundargi	167130	7.50	6.50	Hume Pipe(Causeway)	8	30.00	Reconstruction
260	BR:SH136:MUI211:171.56	SH136	Gadag	Gadag	Mundargi	171560	7.50	6.50	Hume Pipe	8	13.10	Reconstruction
261	BR:SH136:SRT215_C:180.945	SH136	Gadag	Gadag	Shirahatti	180945	7.00	6.00	Irish Causeway	1	30.00	Reconstruction
262	BR:SH136:SRT215_C:188.54	SH136	Gadag	Gadag	Shirahatti	188540	7.50	6.50	Hume pipe	6	9.70	Reconstruction
263	BR:SH136:SRT215_C:191.42	SH136	Gadag	Gadag	Shirahatti	191420	7.20	6.20	Irish Causeway	1	20.00	Reconstruction
264	BR:SH136:SRT215_C:192.675	SH136	Gadag	Gadag	Shirahatti	192675	7.20	6.20	Irish Causeway	1	15.00	Reconstruction
265	BR:SH136:LXH200:199.5	SH136	Gadag	Gadag	Laxmeshwar	199500	7.20	6.20	RC Slab (Causeway)	1	15.00	Reconstruction
266	BR:SH136:LXH200:199.87	SH136	Gadag	Gadag	Laxmeshwar	199870	7.20	6.20	Irish Causeway	1	15.00	Reconstruction
267	BR:SH136:LXH200:200.895	SH136	Gadag	Gadag	Laxmeshwar	200895	7.20	6.20	Irish Causeway	1	15.00	Reconstruction
268	BR:SH136:HVR219:212.76	SH136	Haveri	Haveri	Haveri	212760	7.20	6.20	Hume Pipe (Causeway)	4	30.00	Reconstruction
269	BR:SH136:HVR219:215.915	SH136	Haveri	Haveri	Haveri	215915	7.00	6.00	RC Slab	2	6.50	Reconstruction
270	BR:SH136:HVR219:229.97	SH136	Haveri	Haveri	Haveri	229970	7.00	6.00	RC Slab	2	11.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
271	BR:SH136:BYD2:247.52	SH136	Haveri	Haveri	Byadagi	247520	6.00	5.00	Stone Masonry Arch	5	12.50	Reconstruction
272	BR:SH136:SRB14_B:302.975	SH136	Shimoga	Shivamogga	Soraba	302975	7.20	6.20	RC Slab	3	6.60	Reconstruction
273	BR:SH137:ANG203:10.065	SH137	Dharwad	Dharwad	Annigeri	10065	10.00	9.00	MCPC + Hume Pipe	12	33.10	Reconstruction
274	BR:SH137:HBL201:44.47	SH137	Dharwad	Dharwad	Hubli	44470	8.30	7.30	MCPC	8	17.90	Reconstruction
275	BR:SH137:KNG202:49.815	SH137	Dharwad	Dharwad	Kundgol	49815	10.00	9.00	Hume Pipe	6	9.70	Reconstruction
276	BR:SH137:KNG202:64.255	SH137	Dharwad	Dharwad	Kundgol	64255	7.60	6.50	Hume pipe (Causeway)	3	20.00	Reconstruction
277	BR:SH137:KNG202:66.37	SH137	Dharwad	Dharwad	Kundgol	66370	7.50	6.50	Hume pipe (Causeway)	1	40.00	Reconstruction
278	BR:SH137:MUD201:156.41	SH137	Sirsi	Uttara Kannada	Mundagod	156410	8.20	7.20	RC Slab	2	14.00	Reconstruction
279	BR:SH137:SRS93:173.785	SH137	Sirsi	Uttara Kannada	Sirsi	173785	8.00	7.00	Hume Pipe	10	12.40	Reconstruction
280	BR:SH14:BDM2:63.41	SH14	Bagalkote	Bagalkot	Badami	63410	8.20	7.20	RC Girder	9	124.20	Reconstruction
281	BR:SH14:HUD3_A:76.858	SH14	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	76858	8.60	7.50	HP (Causeway)	3	49.00	Reconstruction
282	BR:SH14:HUD3_B:100.258	SH14	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	100258	7.80	6.80	Hume Pipe	8	20.00	Reconstruction
283	BR:SH14:HUD3_B:118.112	SH14	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	118112	8.30	7.50	MCPC	14	41.20	Reconstruction
284	BR:SH14:LIN201:151.699	SH14	Raichur	Raichur	Lingusugur	151699	8.20	7.40	Stone slab	5	8.50	Reconstruction
285	BR:SH14:LIN201:158.296	SH14	Raichur	Raichur	Lingusugur	158296	8.30	7.60	MCPC	17	59.00	Reconstruction
286	BR:SH14:LIN201:181.338	SH14	Raichur	Raichur	Lingusugur	181326	8.40	7.40	SM Arch	10	23.00	Reconstruction
287	BR:SH14:LIN201:183.601	SH14	Raichur	Raichur	Lingusugur	183601	8.40	7.40	SM Arch	3	7.50	Reconstruction
288	BR:SH14:MAN201:186.711	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	186711	8.20	7.50	RC Slab	13	45.50	Reconstruction
289	BR:SH14:MAN201:188.671	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	188671	7.60	6.90	SM Arch	21	52.50	Reconstruction
290	BR:SH14:MAN201:190.951	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	190951	7.60	6.80	RC Slab	4	14.00	Reconstruction
291	BR:SH14:MAN201:191.706	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	191706	7.80	6.80	RC Slab	4	14.00	Reconstruction
292	BR:SH14:MAN201:192.466	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	192466	8.00	7.40	RC Slab	5	17.50	Reconstruction
293	BR:SH14:MAN201:211.155	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	211155	5.00	4.20	Hume Pipe	30	55.00	Reconstruction (Widening not feasible)
294	BR:SH14:MAN201:212.995	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	212995	8.00	7.00	HP (Causeway)	2	45.00	Reconstruction
295	BR:SH14:MAN201:224.375	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	224375	9.80	9.00	HP (Causeway)	7	30.00	Reconstruction
296	BR:SH14:MAN201:227.955	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	227955	7.50	6.50	HP (Causeway)	12	23.00	Reconstruction
297	BR:SH14:MAN201:238.144	SH14	Raichur	Raichur	Manvi	238144	7.50	6.50	HP (Causeway)	5	50.00	Reconstruction
298	BR:SH149:SHA210:4.28	SH149	Yadgir	Yadgir	Shahapur	4280	8.00	7.00	RC Slab	1	8.00	Reconstruction
299	BR:SH149:CTR202:29.68	SH149	Sedam	Kalaburagi	Chittapur	29680	7.50	6.50	Hume Pipe	10	13.50	Reconstruction
300	BR:SH149:CTR202:53.095	SH149	Sedam	Kalaburagi	Chittapur	53095	7.00	6.00	MCPC	7	18.40	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
301	BR:SH149:SBD30:65.915	SH149	Sedam	Kalaburagi	Shahabad	65915	6.40	5.60	Stone Slab	10	10.00	Reconstruction
302	BR:SH149:SBD30:66.685	SH149	Sedam	Kalaburagi	Shahabad	66685	5.00	4.00	Hume Pipe	8	11.00	Reconstruction
303	BR:SH149:GUL30:88.925	SH149	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	88925	7.00	6.00	MCPC	7	18.40	Reconstruction
304	BR:SH149:GUL30:109.545	SH149	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	109545	7.00	6.00	MCPC	3	7.00	Reconstruction
305	BR:SH149:KAL202:139.955	SH149	Sedam	Kalaburagi	Kalagi	139955	7.50	6.50	Hume Pipe	12	19.90	Reconstruction
306	BR:SH149:KAL202:147.49	SH149	Sedam	Kalaburagi	Kalagi	147490	7.50	6.50	Hume Pipe	19	17.55	Reconstruction
307	BR:SH149:KAL202:148.015	SH149	Sedam	Kalaburagi	Kalagi	148015	7.50	6.50	Hume Pipe	13	11.85	Reconstruction
308	BR:SH149:CNL3_A:153.39	SH149	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	153390	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	9	14.80	Reconstruction
309	BR:SH15:CNL1:119.668	SH15	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	119668	8.00	7.00	SM Arch	5	20.00	Reconstruction
310	BR:SH15:DEV1:223.855	SH15	Raichur	Raichur	Devadurga	223855	7.50	6.50	MCPC	24	58.50	Reconstruction
311	BR:SH152:HSD5:50.485	SH152	Chitradurga	Chitradurga	Hosadurga	50485	6.50	5.50	HP (Causeway)	5	55.00	Reconstruction
312	BR:SH155:ALD401_B:6.295	SH155	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	6295	7.50	6.50	Hume Pipe	7	11.40	Reconstruction
313	BR:SH155:AFZ401_B:22.825	SH155	Kalaburagi	Kalaburagi	Afzalpur	22825	7.00	6.00	Irish Causeway	-	55.00	Propose New High level bridge
314	BR:SH155:YAD204:70.4	SH155	Kalaburagi	Kalaburagi	Yadrami	70400	7.50	6.50	Hume Pipe	10	16.50	Reconstruction
315	BR:SH155:YAD204:86.985	SH155	Kalaburagi	Kalaburagi	Yadrami	86985	7.80	6.80	MCPC	15	53.40	Reconstruction
316	BR:SH155:YAD204:88.16	SH155	Kalaburagi	Kalaburagi	Yadrami	88160	7.80	6.80	MCPC	21	70.80	Reconstruction
317	BR:SH155:SRP34:102.335	SH155	Yadgir	Yadgir	Shorapur	102335	4.50	3.50	RC Slab	3	12.00	Reconstruction
318	BR:SH155:SRP34:111.07	SH155	Yadgir	Yadgir	Shorapur	111070	7.00	6.00	SM Arch	4	8.00	Reconstruction
319	BR:SH155:HVN44:115.465	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	115465	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	12	17.50	Reconstruction
320	BR:SH155:HVN44:117.565	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	117565	7.00	6.00	SM Arch	5	15.00	Reconstruction
321	BR:SH155:HVN44:120.51	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	120510	7.00	6.00	SM Arch	3	9.00	Reconstruction
322	BR:SH155:HVN44:121.56	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	121560	7.00	6.00	SM Arch	2	7.50	Reconstruction
323	BR:SH155:HVN44:129.85	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	129850	7.00	6.00	MCPC	14	34.50	Reconstruction
324	BR:SH155:HVN44:133.64	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	133640	7.00	6.00	SM Arch	7	14.00	Reconstruction
325	BR:SH155:HVN44:137.21	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	137210	7.00	6.00	SM Arch	9	21.60	Reconstruction
326	BR:SH155:HVN44:139.43	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	139430	7.00	6.00	SM Arch	4	12.00	Reconstruction
327	BR:SH155:HVN44:141.215	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	141215	7.00	6.00	SM Arch	8	24.00	Reconstruction
328	BR:SH155:HVN44:141.455	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	141455	7.00	6.00	SM Arch	5	25.00	Reconstruction
329	BR:SH155:HVN44:144.995	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	144995	7.00	6.00	Arch Masonry	8	16.00	Reconstruction
330	BR:SH155:HVN44:145.59	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	145590	7.50	6.50	Arch Masonry	5	10.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
331	BR:SH155:HVN44:146.9	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	146900	7.00	6.00	Arch Masonry	3	6.60	Reconstruction
332	BR:SH155:HVN44:147.795	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	147795	8.20	7.20	RC Slab	15	127.50	Reconstruction
333	BR:SH155:HVN44:149.345	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	149345	7.50	6.50	Hume Pipe	10	14.50	Reconstruction
334	BR:SH155:HVN44:154.435	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	154435	7.00	6.00	RC Slab	4	12.00	Reconstruction
335	BR:SH155:HVN44:162.355	SH155	Yadgir	Yadgir	Hunasagi	162355	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	43	62.50	Reconstruction
336	BR:SH156:JEW45:0.895	SH156	Kalaburagi	Kalaburagi	Jevargi	895	5.40	4.40	RC Slab	9	94.50	Reconstruction, widening not feasible
337	BR:SH156:JEW45:4.155	SH156	Kalaburagi	Kalaburagi	Jevargi	4155	7.50	6.50	Hume Pipe	8	13.10	Reconstruction
338	BR:SH156:YAD6:49.145	SH156	Kalaburagi	Kalaburagi	Yadrami	49145	7.00	6.00	SM Arch	4	16.00	Reconstruction
339	BR:SH156:YAD6:54.05	SH156	Kalaburagi	Kalaburagi	Yadrami	54050	6.00	5.00	Hume Pipe	6	14.50	Reconstruction
340	BR:SH156:YAD6:54.995	SH156	Kalaburagi	Kalaburagi	Yadrami	54995	7.00	6.00	Hume Pipe	4	9.50	Reconstruction
341	BR:SH159:SRA9:6.22	SH159	Madhugiri	Tumakuru	Sira	6220	8.00	7.00	Irish causeway	1	35.00	Reconstruction
342	BR:SH159:SRA9:8.73	SH159	Madhugiri	Tumakuru	Sira	8730	8.00	7.00	RC Slab	3	10.50	Reconstruction
343	BR:SH159:MDG5:68.375	SH159	Madhugiri	Tumakuru	Madhugiri	68375	7.00	6.00	Irish Causeway	1	290.00	Reconstruction
344	BR:SH16:SND2:14.48	SH16	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	14480	8.50	8.00	Hume Pipe	18	24.70	Reconstruction
345	BR:SH16:JEW2_A:40.323	SH16	Kalaburagi	Kalaburagi	Jevargi	40323	6.50	6.00	RC Slab	3	11.10	Reconstruction
346	BR:SH16:SHA205_A:54.103	SH16	Yadgir	Yadgir	Shahapur	54103	6.80	6.00	RC Slab	2	7.20	Reconstruction
347	BR:SH16:SHA205_B:66.5	SH16	Yadgir	Yadgir	Shahapur	66500	6.00	5.50	RC Slab	6	22.20	Reconstruction
348	BR:SH16:SHA205_B:68.335	SH16	Yadgir	Yadgir	Shahapur	68335	7.00	6.20	Stone Masonry Arch	6	18.00	Reconstruction
349	BR:SH160:KTG9:4.96	SH160	Madhugiri	Tumakuru	Koratagere	4960	8.50	7.50	RC Slab (Causeway)	1	35.00	Reconstruction
350	BR:SH160:KTG9:5.35	SH160	Madhugiri	Tumakuru	Koratagere	5350	15.00	14.00	Hume Pipe	9	15.60	Reconstruction
351	BR:SH160:MDG6:11.135	SH160	Madhugiri	Tumakuru	Madhugiri	11135	8.00	7.00	Irish Causeway	1	55.00	Reconstruction
352	BR:SH160:MDG6:22.425	SH160	Madhugiri	Tumakuru	Madhugiri	22425	8.00	7.00	Stone Slab (Causeway)	1	30.00	Reconstruction
353	BR:SH18:RBG1_B:47.82	SH18	Chikkodi	Belagavi	Raibag	47820	8.20	7.20	RC Girder	3	22.50	Reconstruction
354	BR:SH20:MAN1_B:52.255	SH20	Raichur	Raichur	Manvi	52255	10.00	9.20	RC Slab	3	12.00	Reconstruction
355	BR:SH20:MAN1_B:55.682	SH20	Raichur	Raichur	Manvi	55682	10.00	9.20	SM Arch + RC Arch	4	11.20	Reconstruction
356	BR:SH20:MAN1_B:58.962	SH20	Raichur	Raichur	Manvi	58962	8.40	7.50	SM Arch + RC Slab	5	22.50	Reconstruction
357	BR:SH20:MAN1_B:60.372	SH20	Raichur	Raichur	Manvi	60372	9.00	8.20	SM Arch	4	12.00	Reconstruction
358	BR:SH20:MAN1_B:64.392	SH20	Raichur	Raichur	Manvi	64392	6.40	5.50	SM Arch	5	22.50	Reconstruction
359	BR:SH20:LIN2:78.027	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	78027	11.80	11.00	SM Arch + RC Slab	2	7.20	Reconstruction
360	BR:SH20:LIN2:91.629	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	91629	8.20	7.20	RC Arch + RC Slab	3	10.50	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
361	BR:SH20:LIN2:103.947	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	103947	8.10	7.10	MCPC	10	38.00	Reconstruction
362	BR:SH20:LIN2:107.047	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	107047	7.50	7.00	Hume Pipe	6	50.00	Reconstruction
363	BR:SH20:LIN2:109.062	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	109062	7.50	6.50	Hume Pipe	12	50.00	Reconstruction
364	BR:SH20:LIN2:111.602	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	111602	12.00	11.10	RC Slab	4	12.00	Reconstruction
365	BR:SH20:LIN2:121.382	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	121382	8.60	7.60	Stone Slab	8	22.00	Reconstruction
366	BR:SH20:LIN2:123.282	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	123282	6.70	6.00	SM Arch	8	28.80	Reconstruction
367	BR:SH20:LIN2:124.512	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	124512	12.00	11.00	Stone Slab	7	11.90	Reconstruction
368	BR:SH20:LIN2:125.837	SH20	Raichur	Raichur	Lingusugur	125837	12.00	11.00	Stone Slab + RC Slab	9	12.60	Reconstruction
369	BR:SH20:HUD2:141.601	SH20	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	141601	10.00	9.20	Hume Pipe	8	12.00	Reconstruction
370	BR:SH20:MDL3:231.165	SH20	Bagalkote	Bagalkot	Mudhol	231165	8.00	7.00	MCPC	27	95.35	Reconstruction
371	BR:SH20:BGM3:348.791	SH20	Belagavi	Belagavi	Belagavi	348791	8.50	7.50	RC Slab	3	16.50	Reconstruction
372	BR:SH21:BLR4:10.145	SH21	Hassan	Hassan	Belur	10145	6.50	5.60	RC Slab	4	10.00	Reconstruction
373	BR:SH23:MAN2:39.13	SH23	Raichur	Raichur	Manvi	39130	12.00	11.20	RC Slab	6	9.60	Reconstruction
374	BR:SH23:MAN2:39.89	SH23	Raichur	Raichur	Manvi	39890	12.00	11.20	RC Slab	5	8.50	Reconstruction
375	BR:SH23:KOP3:168.222	SH23	Koppal	Koppal	Koppal	168222	8.00	7.00	RC Slab	4	14.40	Reconstruction
376	BR:SH23:KOP3:190.893	SH23	Koppal	Koppal	Koppal	190893	12.50	11.80	HP (Causeway)	12	90.00	Reconstruction
377	BR:SH23:KOP3:197.848	SH23	Koppal	Koppal	Koppal	197848	8.00	7.00	MCPC	49	161.10	Reconstruction (Widening Not Feasible)
378	BR:SH23:KOP3:201.248	SH23	Koppal	Koppal	Koppal	201248	8.00	7.00	MCPC	22	67.60	Reconstruction (Widening Not Feasible)
379	BR:SH23:MUI208:212.623	SH23	Gadag	Gadag	Mundargi	212623	8.00	7.00	MCPC	12	30.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
380	BR:SH23:MUI208:228.153	SH23	Gadag	Gadag	Mundargi	228153	8.00	7.00	MCPC	14	50.00	Reconstruction (Widening Not Feasible, at Junction)
381	BR:SH23:SRT202:233.153	SH23	Gadag	Gadag	Shirahatti	233153	7.00	6.00	RCC arch	6	42.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
382	BR:SH23:SRT202:240.903	SH23	Gadag	Gadag	Shirahatti	240903	8.00	7.00	MCPC	5	16.50	Reconstruction
383	BR:SH23:SRT202:251.798	SH23	Gadag	Gadag	Shirahatti	251798	8.20	7.20	RC Slab	8	43.20	Reconstruction
384	BR:SH23:SiG206_B:300.624	SH23	Haveri	Haveri	Shiggaon	300624	8.00	7.00	MCPC	5	18.00	Reconstruction (Widening Not Feasible, at Junction)
385	BR:SH24:TRK3:18.574	SH24	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Tarikere	18574	6.00	5.60	RC Girder	2	14.40	Reconstruction
386	BR:SH24:HSD2:50.341	SH24	Chitradurga	Chitradurga	Hosadurga	50341	8.10	7.00	RC Slab	2	8.40	Reconstruction
387	BR:SH24:HSD2:59.026	SH24	Chitradurga	Chitradurga	Hosadurga	59026	8.30	7.30	MCPC	10	40.00	Reconstruction
388	BR:SH24:HRY3:82.348	SH24	Chitradurga	Chitradurga	Hiriyur	82348	5.00	4.30	RC Slab	7	71.40	Reconstruction
389	BR:SH24:HRY3:115.328	SH24	Chitradurga	Chitradurga	Hiriyur	115328	6.20	5.20	RC Girder	8	106.40	Reconstruction
390	BR:SH25:HGB1:33.715	SH25	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	33715	8.30	7.30	RC Slab	5	11.50	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
391	BR:SH25:HGB1:39.348	SH25	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	39348	10.00	9.00	RC Slab	4	9.20	Reconstruction
392	BR:SH25:HRR3:107.229	SH25	Davanagere	Davanagere	Harihara	107229	6.50	5.50	RC Girder	7	70.70	Reconstruction
393	BR:SH25:HNN1:160.626	SH25	Davanagere	Davanagere	Honnali	160626	6.30	5.30	Brick Arch	2	13.00	Reconstruction
394	BR:SH25:HNN1:172.951	SH25	Davanagere	Davanagere	Honnali	172951	8.00	7.00	RC Girder	2	9.20	Reconstruction
395	BR:SH26:RBN4:7.425	SH26	Haveri	Haveri	Ranebennur	7425	8.20	7.20	RC Slab	4	48.80	Reconstruction
396	BR:SH26:RBN4:16.315	SH26	Haveri	Haveri	Ranebennur	16315	10.00	9.00	Hume Pipe	5	9.90	Reconstruction
397	BR:SH26:HNN2:34.445	SH26	Davanagere	Davanagere	Honnali	34445	8.20	7.20	MCPC	17	52.10	Reconstruction
398	BR:SH26:SMG5:69.785	SH26	Shimoga Special	Shivamogga	Shivamogga	69785	8.30	7.40	RC Slab	2	10.00	Reconstruction
399	BR:SH27:MDK3:11.635	SH27	Madikeri	Kodagu	Madikeri	11635	7.50	6.50	Stone Masonry Arch	8	96.00	Reconstruction
400	BR:SH27:SVP76:60.635	SH27	Madikeri	Kodagu	Somavarapete	60635	6.00	5.00	Steel Girder	4	28.00	Reconstruction (requires immediate Attn.)
401	BR:SH27:SVP76:93.13	SH27	Madikeri	Kodagu	Somavarapete	93130	10.00	9.00	RC Slab + Steel Girder	1	8.00	Reconstruction
402	BR:SH27:BLR303:155.1	SH27	Hassan	Hassan	Belur	155100	6.00	5.00	Stone Masonry Arch	1	13.00	Reconstruction
403	BR:SH27:MDI201:169.005	SH27	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Mudigere	169005	10.00	9.00	RC Slab	3	10.50	Reconstruction
404	BR:SH27:MDI201:172.29	SH27	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Mudigere	172290	6.00	5.00	RC Girder	3	9.00	Reconstruction
405	BR:SH27:SNG203:278.38	SH27	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Sringeri	278380	8.50	7.30	Steel Girder	1	7.00	Reconstruction
406	BR:SH27:TRT7:285.41	SH27	Shimoga Special	Shivamogga	Thirthahalli	285410	8.40	7.30	RC Slab	5	23.50	Reconstruction (Widening not feasible)
407	BR:SH27:TRT7:290.445	SH27	Shimoga Special	Shivamogga	Thirthahalli	290445	6.50	5.30	Steel Girder	2	16.00	Reconstruction
408	BR:SH27:HBR41:300.995	SH27	Udupi	Udupi	Hebri	300995	5.80	5.40	RC Girder	1	7.10	Reconstruction
409	BR:SH27:HBR41:302.075	SH27	Udupi	Udupi	Hebri	302075	6.00	5.00	Steel Truss	1	22.30	Reconstruction (Widening not feasible)
410	BR:SH28:DRD5:40.585	SH28	Dharwad	Dharwad	Dharwad	40585	9.40	8.40	RC Slab	2	9.00	Reconstruction
411	BR:SH28:DRD5:51.195	SH28	Dharwad	Dharwad	Dharwad	51195	10.00	9.00	RC Slab	2	10.00	Reconstruction
412	BR:SH28:HBL4_A:98.71	SH28	Dharwad	Dharwad	Hubli	98710	10.00	9.00	Hume Pipe	8	18.00	Reconstruction
413	BR:SH28:ANG205_B:108.805	SH28	Dharwad	Dharwad	Annigeri	108805	7.50	6.50	HP (Causeway)	1	30.00	Reconstruction
414	BR:SH28:ANG205_B:109.425	SH28	Dharwad	Dharwad	Annigeri	109425	7.50	6.50	HP (Causeway)	1	30.00	Reconstruction
415	BR:SH28:ANG205_B:109.77	SH28	Dharwad	Dharwad	Annigeri	109770	7.50	6.50	HP (Causeway)	1	29.00	Reconstruction
416	BR:SH29:KPL5:82.595	SH29	Bellary	Ballari	Kampli	82595	7.50	6.50	RC Slab	51	596.70	Reconstruction
417	BR:SH29:KPL5:84.21	SH29	Bellary	Ballari	Kampli	84210	11.00	10.00	RC Box	2	9.00	Reconstruction
418	BR:SH29:KPL5:88.83	SH29	Bellary	Ballari	Kampli	88830	8.00	7.00	Steel Girder	4	24.00	Reconstruction
419	BR:SH30:SIN3:19.145	SH30	Raichur	Raichur	Sindhanur	19145	7.00	6.00	RC Girder	2	28.00	Widening not feasible, Reconstruction
420	BR:SH30:KST2:37.23	SH30	Koppal	Koppal	Kushtagi	37230	11.60	10.60	RC Slab	4	10.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
421	BR:SH30:KST2:60.65	SH30	Koppal	Koppal	Kushtagi	60650	8.20	7.20	RC Slab	7	35.00	Reconstruction
422	BR:SH30:RON69_B:99.539	SH30	Gadag	Gadag	Rona	99539	8.00	7.00	MCPC	16	40.00	Reconstruction
423	BR:SH30:RON69_B:108.685	SH30	Gadag	Gadag	Rona	108685	8.00	7.00	MCPC	23	52.40	Reconstruction
424	BR:SH30:RON69_B:111.11	SH30	Gadag	Gadag	Rona	111110	8.00	7.00	MCPC	20	56.00	Reconstruction
425	BR:SH30:RON69_B:117.51	SH30	Gadag	Gadag	Rona	117510	12.00	11.00	RC Slab	4	8.80	Reconstruction
426	BR:SH30:RON69_B:124.065	SH30	Gadag	Gadag	Rona	124065	8.60	7.50	RC Slab + Hume Pipe	6	14.00	Reconstruction
427	BR:SH30:RON69_B:136.629	SH30	Gadag	Gadag	Rona	136629	8.60	8.20	MCPC	16	50.00	Reconstruction
428	BR:SH30:RON69_B:139.754	SH30	Gadag	Gadag	Rona	139754	8.20	7.60	Hume Pipe	15	22.00	Reconstruction
429	BR:SH30:RON69_B:143.109	SH30	Gadag	Gadag	Rona	143109	8.00	7.00	MCPC	20	81.40	Reconstruction
430	BR:SH30:BAI202:234.367	SH30	Belagavi	Belagavi	Bailhongal	234367	6.00	5.00	RC Slab	5	17.50	Reconstruction (Widening not feasible)
431	BR:SH30:KNP204:287.948	SH30	Belagavi	Belagavi	Khanapur	287948	8.00	7.00	MCPC	12	38.00	Reconstruction
432	BR:SH30:KNP204:291.923	SH30	Belagavi	Belagavi	Khanapur	291923	6.40	5.60	RC Girder	3	18.00	Reconstruction (widening not feasible)
433	BR:SH31:ATN3:41.165	SH31	Chikkodi	Belagavi	Athani	41165	8.20	7.40	RC Slab + RC Girder	27	349.20	Reconstruction
434	BR:SH31:GOK1:101.775	SH31	Chikkodi	Belagavi	Gokak	101775	7.70	6.70	RC Arch	9	191.70	Reconstruction
435	BR:SH31:GOK1:110.75	SH31	Chikkodi	Belagavi	Gokak	110750	8.00	7.00	RC Slab	4	32.00	Reconstruction
436	BR:SH31:GOK1:117.08	SH31	Chikkodi	Belagavi	Gokak	117080	7.50	6.80	Stone Slab	8	12.00	Reconstruction
437	BR:SH31:GOK1:122.785	SH31	Chikkodi	Belagavi	Gokak	122785	7.60	6.60	MCPC	10	24.50	Reconstruction
438	BR:SH31:BG4:177.14	SH31	Belagavi	Belagavi	Belagavi	177140	7.20	6.20	SM Arch	2	12.00	Reconstruction
439	BR:SH31:KNP4:186.06	SH31	Belagavi	Belagavi	Khanapur	186060	8.00	7.00	RC Slab	6	30.00	Reconstruction
440	BR:SH31:KNP4:199.695	SH31	Belagavi	Belagavi	Khanapur	199695	8.00	7.00	MCPC	4	11.10	Reconstruction
441	BR:SH31:KNP4:205.555	SH31	Belagavi	Belagavi	Khanapur	205555	8.30	7.40	RC Girder	5	60.00	Reconstruction
442	BR:SH32:ALD3:16.676	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	16676	7.00	6.50	Irish Causeway	3	55.00	Reconstruction
443	BR:SH32:ALD3:17.91	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	17910	7.60	6.80	HP (Causeway)	10	55.00	Reconstruction
444	BR:SH32:ALD3:30.336	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	30336	7.80	7.20	HP (Causeway)	11	44.00	Reconstruction
445	BR:SH32:ALD3:35.75	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	35750	9.70	9.20	Hume pipe	6	7.90	Reconstruction
446	BR:SH32:ALD3:35.985	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	35985	9.70	9.20	Hume pipe	6	8.50	Reconstruction
447	BR:SH32:GUL4:68.301	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	68301	7.00	6.00	MCPC	12	29.50	Reconstruction
448	BR:SH32:GUL4:76.276	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	76276	7.50	7.00	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
449	BR:SH32:GUL4:76.346	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	76346	7.50	7.00	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
450	BR:SH32:GUL4:80.559	SH32	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	80559	7.50	7.00	RC Slab	3	6.90	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
451	BR:SH32:CNL2:95.414	SH32	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	95414	8.00	7.00	RC Slab	3	10.80	Reconstruction
452	BR:SH32:CNL2:103.263	SH32	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	103263	7.50	7.00	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
453	BR:SH33:TMK3:23.002	SH33	Tumkur	Tumakuru	Tumakuru	23002	10.50	9.10	RC Slab	3	20.40	Reconstruction- Town Drain
454	BR:SH33:TMK3:23.865	SH33	Tumkur	Tumakuru	Tumakuru	23865	18.00	17.60	RC Slab + HP	7	8.40	Reconstruction- Town Drain
455	BR:SH33:TNP204:156.172	SH33	Mysore	Mysuru	T.Narasipura	156172	15.00	14.20	RC slab	1	10.30	Reconstruction
456	BR:SH33:TNP204:160.586	SH33	Mysore	Mysuru	T.Narasipura	160586	10.00	8.50	RC slab	3	11.00	Reconstruction
457	BR:SH33:HDK201:229.855	SH33	Hunsur Special	Mysuru	Heggadadevanakote	229855	8.00	7.00	BM Arch	5	42.50	Reconstruction
458	BR:SH34:AUR7:5.53	SH34	Bidar	Bidar	Aurad	5530	7.50	7.00	Hume Pipe	12	20.00	Reconstruction
459	BR:SH34:AUR7:13.2	SH34	Bidar	Bidar	Aurad	13200	12.60	11.60	HP (Causeway)	8	10.70	Reconstruction
460	BR:SH34:BHA201:56.515	SH34	Bidar	Bidar	Bhalki	56515	8.10	7.10	RC Girder	11	130.90	Reconstruction
461	BR:SH34:BHA201:68.792	SH34	Bidar	Bidar	Bhalki	68792	12.20	11.40	HP (Causeway)	5	8.00	Reconstruction
462	BR:SH34:BAK204_A:83.48	SH34	Bidar	Bidar	Basavakalyana	83480	7.00	6.50	HP (Causeway)	5	10.00	Reconstruction
463	BR:SH34:BAK204_A:86.265	SH34	Bidar	Bidar	Basavakalyana	86265	10.60	9.70	Hume Pipe	8	13.10	Reconstruction
464	BR:SH34:BAK204_A:91.463	SH34	Bidar	Bidar	Basavakalyana	91463	6.60	5.60	RC Slab	2	6.20	Reconstruction
465	BR:SH34:BAK204_A:116.32	SH34	Bidar	Bidar	Basavakalyana	116320	7.20	6.20	HP (Causeway)	8	13.10	Reconstruction
466	BR:SH34:BAK204_A:125.708	SH34	Bidar	Bidar	Basavakalyana	125708	7.50	7.00	HP (Causeway)	6	8.60	Reconstruction
467	BR:SH34:BAK204_A:128.623	SH34	Bidar	Bidar	Basavakalyana	128623	7.50	7.00	HP (Causeway)	6	12.00	Reconstruction
468	BR:SH34:BAK204_A:141.18	SH34	Bidar	Bidar	Basavakalyana	141180	7.50	6.90	Hume Pipe	11	17.00	Reconstruction
469	BR:SH34:ALD202_A:180.569	SH34	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	180569	12.50	11.90	Hume Pipe	9	12.10	Reconstruction
470	BR:SH34:ALD202_A:202.565	SH34	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	202565	7.70	6.70	Hume Pipe	8	10.70	Reconstruction
471	BR:SH34:SND201:235.58	SH34	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	235580	8.00	7.00	MCPC	20	45.00	Reconstruction
472	BR:SH34:SND201:239.625	SH34	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	239625	8.50	7.50	MCPC	5	17.00	Reconstruction
473	BR:SH34:SND201:246.38	SH34	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	246380	7.50	6.50	Hume Pipe	11	18.20	Reconstruction
474	BR:SH34:IND12:260.279	SH34	Vijayapura	Vijayapura	Indi	260279	8.00	7.00	RC Slab	3	10.50	Reconstruction
475	BR:SH34:IND12:263.044	SH34	Vijayapura	Vijayapura	Indi	263044	8.00	7.00	RC Slab	3	12.30	Reconstruction
476	BR:SH34:BJP201:334.898	SH34	Vijayapura	Vijayapura	Vijayapura	334898	8.50	7.80	MCPC	7	25.00	Reconstruction
477	BR:SH34:JOD208:654.189	SH34	Sirsi	Uttara Kannada	Joida	654189	10.00	9.00	RC Slab	1	6.80	Reconstruction
478	BR:SH34:JOD208:692.465	SH34	Sirsi	Uttara Kannada	Joida	692465	10.00	9.00	RC Slab	3	25.00	Reconstruction
479	BR:SH34:JOD208:693.025	SH34	Sirsi	Uttara Kannada	Joida	693025	8.50	7.50	RC Slab	1	8.00	Reconstruction
480	BR:SH34:KRW3:700.297	SH34	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	700297	10.00	9.20	RC Slab	3	6.90	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
481	BR:SH34:KRW3:714.997	SH34	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	714997	8.00	7.00	RC Slab	1	7.00	Reconstruction
482	BR:SH34:KRW3:716.847	SH34	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	716847	7.50	6.50	RC Slab	2	10.00	Reconstruction
483	BR:SH34:KRW3:717.087	SH34	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	717087	10.00	9.20	RC Slab	2	6.40	Reconstruction
484	BR:SH34:KRW3:717.465	SH34	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	717465	8.50	7.50	MCPC	4	31.70	Reconstruction
485	BR:SH34:KRW3:727.482	SH34	Karwar	Uttara Kannada	Karwar	727482	8.00	7.60	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
486	BR:SH37:KDB3:4.675	SH37	Mangalore	Dakshina Kannada	Kadaba	4675	7.20	6.20	RC Slab	4	34.00	Reconstruction
487	BR:SH37:KDB3:21.665	SH37	Mangalore	Dakshina Kannada	Kadaba	21665	5.20	4.30	RC Girder	1	16.70	Reconstruction (Widening not easible)
488	BR:SH37:KRK42_A:93.18	SH37	Udupi	Udupi	Karkala	93180	8.50	7.50	MCPC	3	10.50	Reconstruction
489	BR:SH38:KLL302:10.15	SH38	Chamarajnar	Chamarajanagara	Kollegala	10150	7.50	6.50	Hume Pipe	10	16.50	Reconstruction
490	BR:SH38:HAN302:19.96	SH38	Chamarajnar	Chamarajanagara	Hanur	19960	7.50	6.50	Steel Girder	2	10.00	Reconstruction
491	BR:SH38:HAN302:40.94	SH38	Chamarajnar	Chamarajanagara	Hanur	40940	7.50	6.50	Hume Pipe	14	24.60	Reconstruction
492	BR:SH40:HDG201:25.43	SH40	Hospet	Vijayanagara	Huvina hadagali	25430	6.50	5.50	HP (Causeway)	1	40.00	Reconstruction
493	BR:SH40:HDG201:29.315	SH40	Hospet	Vijayanagara	Huvina hadagali	29315	7.40	6.60	Hume pipe	8	15.00	Reconstruction
494	BR:SH40:HGB59:53.251	SH40	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	53251	8.40	7.50	RC slab	2	7.60	Reconstruction
495	BR:SH40:HGB59:56.76	SH40	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	56760	8.50	7.70	RC Slab + Pipe	19	29.80	Reconstruction
496	BR:SH40:HGB59:59	SH40	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	59000	8.30	7.40	RC slab	2	7.40	Reconstruction
497	BR:SH40:HGB59:68.155	SH40	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	68155	8.40	7.40	RC slab	3	12.00	Reconstruction
498	BR:SH40:HGB59:89.413	SH40	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	89413	7.50	6.50	HP (Causeway)	1	15.00	Reconstruction
499	BR:SH40:KDL3:101.225	SH40	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	101225	10.00	9.10	Hume pipe	5	40.00	Reconstruction
500	BR:SH41:IND2:9.055	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Indi	9055	8.50	7.50	Hume Pipe	15	27.00	Reconstruction
501	BR:SH41:IND2:12.12	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Indi	12120	7.80	6.80	RC Slab	28	196.00	Reconstruction
502	BR:SH41:IND2:63.228	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Indi	63228	7.50	6.50	Hume Pipe	10	16.00	Reconstruction
503	BR:SH41:SND3:89.168	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	89168	7.20	6.20	Stone Masonry Arch	3	21.50	Reconstruction
504	BR:SH41:SND3:92.312	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Sindagi	92312	8.50	7.50	RC slab	4	28.00	Reconstruction
505	BR:SH41:BBV2:100.991	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Basavan Bagewadi	100991	8.00	7.00	MCPC	8	16.00	Reconstruction (widening not feasible)
506	BR:SH41:DBV2:104.416	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Basavan Bagewadi	104416	8.50	8.00	HP (Causeway)	1	30.00	Reconstruction
507	BR:SH41:BBV2:108.826	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Basavan Bagewadi	108826	7.50	6.50	Hume Pipe	6	10.20	Reconstruction
508	BR:SH41:9BV2:120.486	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Basavan Bagewadi	120486	8.50	7.50	RC Slab	2	6.60	Reconstruction
509	BR:SH41:BBV2:124.721	SH41	Vijayapura	Vijayapura	Basavan Bagewadi	124721	10.00	9.00	Hume Pipe	6	11.00	Reconstruction
510	BR:SH41:LIN5:186.611	SH41	Raichur	Raichur	Lingusugur	186611	7.30	6.30	RC Slab	12	62.40	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
511	BR:SH41:LIN5:190.101	SH41	Raichur	Raichur	Lingusugur	190101	7.50	6.50	HP (Causeway)	18	91.00	Reconstruction
512	BR:SH41:LIN5:198.485	SH41	Raichur	Raichur	Lingusugur	198485	8.30	7.30	HP (Causeway)	9	58.00	Reconstruction
513	BR:SH41:LIN5:200.23	SH41	Raichur	Raichur	Lingusugur	200230	8.00	7.00	HP (Causeway)	8	26.00	Reconstruction
514	BR:SH41:LIN5:202.9	SH41	Raichur	Raichur	Lingusugur	202900	8.20	7.80	RC Slab	2	13.20	Reconstruction to 4 Lane
515	BR:SH44:GOK6:31.455	SH44	Chikkodi	Belagavi	Gokak	31455	8.00	7.00	RC Girder	1	9.50	Reconstruction (Widening Not Feasible)
516	BR:SH44:GOK6:55.139	SH44	Chikkodi	Belagavi	Gokak	55139	10.00	9.00	Hume Pipe	10	21.50	Reconstruction
517	BR:SH44:GOK6:60.459	SH44	Chikkodi	Belagavi	Gokak	60459	7.50	6.50	MCPC	14	25.00	Reconstruction
518	BR:SH44:GOK6:63.049	SH44	Chikkodi	Belagavi	Gokak	63049	7.20	6.20	RC Slab	2	7.20	Reconstruction (Widening Not Feasible)
519	BR:SH44:GOK6:81.028	SH44	Chikkodi	Belagavi	Gokak	81028	7.50	6.80	RC Slab	4	14.80	Reconstruction
520	BR:SH44:MDL202:88.854	SH44	Bagalkote	Bagalkot	Mudhol	88854	7.50	6.50	MCPC	5	36.00	Reconstruction
521	BR:SH44:MDL202:103.306	SH44	Bagalkote	Bagalkot	Mudhol	103306	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	12	35.00	Reconstruction
522	BR:SH44:BDM204:119.756	SH44	Bagalkote	Bagalkot	Badami	119756	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	15	33.00	Reconstruction
523	BR:SH44:BDM204:164.186	SH44	Bagalkote	Bagalkot	Badami	164186	10.00	9.00	Hume Pipe (Causeway)	3	39.00	Reconstruction
524	BR:SH44:HUD206:170.9	SH44	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	170900	7.50	6.50	MCPC	10	28.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
525	BR:SH45:SAU3:47.471	SH45	Belagavi	Belagavi	Savadatti	47471	8.30	7.50	RC Slab	2	11.60	Reconstruction
526	BR:SH45:SAU3:47.691	SH45	Belagavi	Belagavi	Savadatti	47691	6.50	5.70	Stone Masonry Arch	1	10.20	Reconstruction (Widening Not Feasible)
527	BR:SH45:NGD201:92.887	SH45	Gadag	Gadag	Naragund	92887	8.50	7.50	Hump Pipe	9	15.00	Reconstruction
528	BR:SH45:NVG201:99.869	SH45	Dharwad	Dharwad	Navalgund	99869	9.00	8.60	RC Slab (Causeway)	1	30.00	Reconstruction
529	BR:SH45:HDG202:223.477	SH45	Hospet	Vijayanagara	Huvina hadagali	223477	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	16	58.00	Reconstruction
530	BR:SH45:HGB60:227.452	SH45	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	227452	7.50	6.50	Hume Pipe (Causeway)	14	55.00	Reconstruction
531	BR:SH45:HGB60:228.207	SH45	Hospet	Vijayanagara	Hagaribommanahalli	228207	7.50	6.50	Hump Pipe	15	45.00	Reconstruction (Widening not feasible)
532	BR:SH45:KDL43:256.314	SH45	Hospet	Vijayanagara	Kudligi	256314	8.00	7.00	RC Slab	4	14.00	Reconstruction
533	BR:SH45:JGL201:264.244	SH45	Davanagere	Davanagere	Jagaluru	264244	7.20	6.60	RC Girder	4	42.40	Reconstruction (Widening not feasible)
534	BR:SH45:JGL201:268.504	SH45	Davanagere	Davanagere	Jagaluru	268504	7.20	6.60	RC Girder	3	31.80	Reconstruction (Widening not feasible)
535	BR:SH45:JGL201:279.934	SH45	Davanagere	Davanagere	Jagaluru	279934	7.50	6.40	RC Slab	2	15.00	Reconstruction (Widening not feasible)
536	BR:SH45:CHL203:308.353	SH45	Chitradurga	Chitradurga	Challakere	308353	8.00	7.00	MCPC	9	28.00	Reconstruction (Widening not feasible)
537	BR:SH46:MUD3:1.995	SH46	Sirsi	Uttara Kannada	Mundagod	1995	6.50	5.60	RC Slab	2	14.00	Reconstruction (Widening not feasible)
538	BR:SH46:KLG2:34.901	SH46	Dharwad	Dharwad	Kalghatgi	34901	7.80	6.80	MCPC	6	18.00	Reconstruction
539	BR:SH46:HLY201:40.767	SH46	Sirsi	Uttara Kannada	Haliyala	40767	7.60	6.80	RC Slab	2	11.00	Reconstruction
540	BR:SH46:HLY201:75.949	SH46	Sirsi	Uttara Kannada	Haliyala	75949	6.50	5.60	RC Slab	1	6.50	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
541	BR:SH46:HLY201:80.253	SH46	Sirsi	Uttara Kannada	Haliyala	80253	7.70	6.50	RC Slab	21	216.30	Reconstruction (Widening not feasible)
542	BR:SH46:JOD202:108.265	SH46	Sirsi	Uttara Kannada	Joida	108265	8.50	7.50	RC Girder	7	92.95	Reconstruction (Widening not feasible)
543	BR:SH46:JOD202:135	SH46	Sirsi	Uttara Kannada	Joida	135000	5.30	4.30	RC Slab	3	31.20	Reconstruction (Widening not feasible)
544	BR:SH47:MND6:0.25	SH47	Mandya	Mandya	Mandya	250	11.00	10.00	RC Slab	2	11.20	Reconstruction
545	BR:SH47:MND6:0.945	SH47	Mandya	Mandya	Mandya	945	7.80	7.00	Pipe + RC Slab	9	9.00	Reconstruction
546	BR:SH47:MND6:1.61	SH47	Mandya	Mandya	Mandya	1610	7.20	6.50	RC Slab	10	20.00	Reconstruction
547	BR:SH47:MND6:6.165	SH47	Mandya	Mandya	Mandya	6165	8.00	7.50	MCPC	3	7.00	Reconstruction
548	BR:SH47:CRP201:89.669	SH47	Hassan	Hassan	Channarayapatna	89669	8.20	7.50	Stone Slab	5	7.00	Reconstruction
549	BR:SH47:CNH201:159.376	SH47	Tumkur	Tumakuru	Chikkanayakanahalli	159376	9.80	9.00	Stone Slab	5	7.50	Reconstruction
550	BR:SH47:CNH201:173.887	SH47	Tumkur	Tumakuru	Chikkanayakanahalli	173887	7.50	6.50	HP	7	10.80	Reconstruction
551	BR:SH47:HSD201:176.077	SH47	Chitradurga	Chitradurga	Hosadurga	176077	8.20	7.20	Stone Slab	3	7.50	Reconstruction
552	BR:SH47:HLK203:248.632	SH47	Chitradurga	Chitradurga	Hollalkere	248632	13.50	12.80	RC Slab + HP	2	7.60	Reconstruction
553	BR:SH47:HLK203:258.212	SH47	Chitradurga	Chitradurga	Hollalkere	258212	8.20	7.20	MCPC	9	33.20	Reconstruction
554	BR:SH47:HLK203:262.157	SH47	Chitradurga	Chitradurga	Hollalkere	262157	5.60	4.80	Stone Masonry Arch	3	12.00	Reconstruction
555	BR:SH47:HLK203:262.442	SH47	Chitradurga	Chitradurga	Hollalkere	262442	10.00	9.20	HP	10	11.40	Reconstruction
556	BR:SH47:DVG47:267.325	SH47	Davanagere	Davanagere	Davanagere	267325	7.50	6.50	HP	15	32.00	Reconstruction
557	BR:SH47:HRP201:310.533	SH47	Hospet	Vijayanagara	Harapanahalli	310533	7.50	6.50	HP	9	12.10	Reconstruction
558	BR:SH47:HRP201:325.561	SH47	Hospet	Vijayanagara	Harapanahalli	325561	7.50	6.50	HP	6	10.00	Reconstruction
559	BR:SH48:KMT3_C:20.96	SH48	Karwar	Uttara Kannada	Kumta	20960	8.50	7.50	RC Slab	2	14.00	Reconstruction
560	BR:SH48:KMT3_C:25.295	SH48	Karwar	Uttara Kannada	Kumta	25295	8.00	7.20	RC Slab	3	18.00	Reconstruction
561	BR:SH48:SDP3:48.355	SH48	Sirsi	Uttara Kannada	Siddapura	48355	5.50	5.00	RC Slab	2	10.00	Reconstruction (Widening not feasible)
562	BR:SH48:SRB1:90.51	SH48	Shimoga	Shivamogga	Soraba	90510	8.00	7.20	RC Slab	3	18.00	Reconstruction
563	BR:SH48:HNN3:164.63	SH48	Davanagere	Davanagere	Honnali	164630	8.00	7.00	RC Slab	2	9.00	Reconstruction
564	BR:SH48:CNG3:193.275	SH48	Davanagere	Davanagere	Channagiri	193275	8.50	7.50	RC Girder	1	14.00	Reconstruction
565	BR:SH48:CNG3:195.02	SH48	Davanagere	Davanagere	Channagiri	195020	8.00	7.00	RC Slab	2	14.00	Reconstruction
566	BR:SH48:CNG3:207.44	SH48	Davanagere	Davanagere	Channagiri	207440	8.00	7.00	RC Girder	1	15.50	Reconstruction
567	BR:SH48:HLK3:227.415	SH48	Chitradurga	Chitradurga	Hollalkere	227415	8.00	7.00	MCPC	5	22.50	Reconstruction (Widening not feasible)
568	BR:SH48:HLK3:244.47	SH48	Chitradurga	Chitradurga	Hollalkere	244470	8.00	7.00	MCPC	4	21.00	Reconstruction (Widening not feasible)
569	BR:SH48:CHD3:247.79	SH48	Chitradurga	Chitradurga	Chitradurga	247790	8.50	7.50	Hume pipe	12	24.00	Reconstruction
570	BR:SH48:CHL2:325.615	SH48	Chitradurga	Chitradurga	Challakere	325615	6.60	5.60	Steel I Girder	18	226.80	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
571	BR:SH48:CHL2:330.3	SH48	Chitradurga	Chitradurga	Challakere	330300	12.00	11.40	RC Slab	5	12.50	Reconstruction
572	BR:SH48:CHL2:334.957	SH48	Chitradurga	Chitradurga	Challakere	334957	8.00	7.00	Stone Slab	5	9.50	Reconstruction
573	BR:SH48:PVG58:383.048	SH48	Madhugiri	Tumakuru	Pavagada	383048	10.00	9.20	HP (Causeway)	2	25.00	Reconstruction
574	BR:SH49:HSP201:32.135	SH49	Hospet	Vijayanagara	Hospet	32135	8.00	7.00	RC Slab	6	15.00	Reconstruction
575	BR:SH49:HSP201:44.38	SH49	Hospet	Vijayanagara	Hospet	44380	7.00	6.00	RC Slab	8	9.60	Reconstruction
576	BR:SH49:HSP201:54.715	SH49	Hospet	Vijayanagara	Hospet	54715	8.30	7.30	RC Slab	9	19.80	Reconstruction
577	BR:SH49:HSP201:61.979	SH49	Hospet	Vijayanagara	Hospet	61979	4.50	4.50	HP (Causeway)	1	15.00	Reconstruction (Causeway)
578	BR:SH49:HSP201:64.499	SH49	Hospet	Vijayanagara	Hospet	64499	5.00	5.00	HP (Causeway)	3	27.50	Reconstruction (Causeway)
579	BR:SH49:HSP201:65.474	SH49	Hospet	Vijayanagara	Hospet	65474	5.00	5.00	HP (Causeway)	3	42.00	Reconstruction (Causeway)
580	BR:SH49:HSP201:69.44	SH49	Hospet	Vijayanagara	Hospet	69440	7.00	7.00	HP (Causeway)	7	44.00	Reconstruction (Causeway)
581	BR:SH49:HSP201:72.689	SH49	Hospet	Vijayanagara	Hospet	72689	10.00	9.00	HP (Causeway)	3	59.00	Reconstruction (Causeway)
582	BR:SH49:SRG46:74.385	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	74385	7.00	7.00	HP (Causeway)	6	45.00	Reconstruction (Causeway)
583	BR:SH49:SRG46:76.462	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	76462	7.00	7.00	HP (Causeway)	5	59.00	Reconstruction (Causeway)
584	BR:SH49:SRG46:79.172	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	79172	7.50	6.50	Hume Pipe	7	8.70	Reconstruction
585	BR:SH49:SRG46:83.712	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	83712	7.00	7.00	HP (Causeway)	3	59.00	Reconstruction (Causeway)
586	BR:SH49:SRG46:86.132	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	86132	7.00	7.00	HP (Causeway)	2	40.00	Reconstruction (Causeway)
587	BR:SH49:SRG46:86.26	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	86260	7.00	7.00	RC Slab (Causeway)	5	45.00	Reconstruction (Causeway)
588	BR:SH49:SRG46:86.627	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	86627	7.00	7.00	HP (Causeway)	1	17.00	Reconstruction (Causeway)
589	BR:SH49:SRG46:87.585	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	87585	7.00	7.00	HP (Causeway)	10	50.00	Reconstruction (Causeway)
590	BR:SH49:SRG46:89.277	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	89277	7.00	7.00	Hume Pipe	8	45.00	Reconstruction (Causeway)
591	BR:SH49:SRG46:90.56	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	90560	7.50	7.50	Hume Pipe	6	50.00	Reconstruction (Causeway)
592	BR:SH49:SRG46:105.452	SH49	Bellary	Ballari	Siraguppa	105452	7.00	7.00	HP (Causeway)	2	40.00	Reconstruction (Causeway)
593	BR:SH50:BAT45:24.015	SH50	Karwar	Uttara Kannada	Bhatkal	24015	7.60	6.60	RC Slab	3	15.00	Reconstruction (Widening Not feasible)
594	BR:SH50:SGR85:38.415	SH50	Shimoga	Shivamogga	Sagara	38415	7.20	6.60	Steel Girder	1	7.00	Reconstruction
595	BR:SH50:SDP201:92.615	SH50	Sirsi	Uttara Kannada	Siddapura	92615	7.20	6.20	RC Slab	3	12.00	Reconstruction
596	BR:SH50:SDP201:98.61	SH50	Sirsi	Uttara Kannada	Siddapura	98610	7.00	6.00	RC Slab+RC Girder	4	19.00	Reconstruction (Widening Not feasible)
597	BR:SH50:SRB8:115.88	SH50	Shimoga	Shivamogga	Soraba	115880	8.20	7.00	MCPC	7	35.00	Reconstruction (Widening Not feasible)
598	BR:SH51:BAK205:23.195	SH51	Bidar	Bidar	Basavakalyana	23195	7.20	6.20	Hume Pipe	11	18.20	Reconstruction
599	BR:SH51:BAK205:31.32	SH51	Bidar	Bidar	Basavakalyana	31320	7.30	6.30	Hume Pipe	7	11.40	Reconstruction
600	BR:SH51:ALD203:45.215	SH51	Kalaburagi	Kalaburagi	Aland	45215	8.00	7.00	RC Girder	4	48.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
601	BR:SH51:GUL5:58.965	SH51	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	58965	8.00	7.00	RC Slab	2	14.60	Reconstruction
602	BR:SH52:TRT5:15.375	SH52	Shimoga Special	Shivamogga	Thirthahalli	15375	8.00	7.00	MCPC	8	24.00	Reconstruction
603	BR:SH52:TRT5:17.82	SH52	Shimoga Special	Shivamogga	Thirthahalli	17820	8.10	7.00	MCPC	8	23.00	Reconstruction
604	BR:SH52:TRT5:18.375	SH52	Shimoga Special	Shivamogga	Thirthahalli	18375	8.20	7.40	RC Slab	3	7.50	Reconstruction
605	BR:SH52:TRT5:22.365	SH52	Shimoga Special	Shivamogga	Thirthahalli	22365	8.90	8.00	MCPC	10	26.00	Reconstruction
606	BR:SH52:HSN202:26.44	SH52	Shimoga	Shivamogga	Hosanagar	26440	5.80	5.00	Hume Pipe	10	21.00	Reconstruction
607	BR:SH52:HSN202:34.97	SH52	Shimoga	Shivamogga	Hosanagar	34970	8.00	7.20	RC Slab	3	20.00	Reconstruction
608	BR:SH52:KDP2:81.22	SH52	Udupi	Udupi	Kundapur	81220	9.00	8.00	MCPC	5	26.00	Reconstruction
609	BR:SH52:KDP2:82.23	SH52	Udupi	Udupi	Kundapur	82230	9.00	8.20	MCPC	6	28.00	Reconstruction
610	BR:SH52:KDP2:83.725	SH52	Udupi	Udupi	Kundapur	83725	9.50	8.50	MCPC	4	24.00	Reconstruction
611	BR:SH53:RBH201:54.775	SH53	Bagalkote	Bagalkot	Rabakavi Banahatti	54775	7.00	6.00	SM Arch	5	40.00	Reconstruction
612	BR:SH53:JMK201:91.435	SH53	Bagalkote	Bagalkot	Jamakhandi	91435	7.00	6.00	MCPC	3	7.00	Reconstruction
613	BR:SH53:BLG206_B:118.37	SH53	Bagalkote	Bagalkot	Bilagi	118370	7.60	6.50	RC Slab	2	8.00	Reconstruction
614	BR:SH53:BLG206_B:119.76	SH53	Bagalkote	Bagalkot	Bilagi	119760	7.60	6.50	RC Slab	2	8.00	Reconstruction
615	BR:SH53:BGL7:125.865	SH53	Bagalkote	Bagalkot	Bagalkot	125865	5.60	4.60	HP + SM Arch	15	25.90	Reconstruction
616	BR:SH54:BGM207:20.455	SH54	Belagavi	Belagavi	Belagavi	20455	7.80	6.80	RC Slab	5	20.00	Reconstruction
617	BR:SH54:BGM207:21.59	SH54	Belagavi	Belagavi	Belagavi	21590	7.50	6.50	MCPC	4	13.50	Reconstruction
618	BR:SH54:GOK8:30.97	SH54	Chikkodi	Belagavi	Gokak	30970	7.60	6.60	RC Slab (Causeway)	4	20.00	Reconstruction
619	BR:SH54:GOK8:66.74	SH54	Chikkodi	Belagavi	Gokak	66740	7.80	6.80	RC Slab	18	54.00	Reconstruction
620	BR:SH54:MLG8:93.85	SH54	Chikkodi	Belagavi	Mudalagi	93850	6.00	5.50	RC Slab	17	8.50	Reconstruction
621	BR:SH55:RMG6:24.275	SH55	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	24275	7.50	6.50	MCPC	10	44.00	Reconstruction (Widening not feasible)
622	BR:SH55:MDL30:54.572	SH55	Bagalkote	Bagalkot	Mudhol	54572	7.50	6.50	MCPC	6	17.50	Reconstruction (Widening not feasible)
623	BR:SH55:MDL30:58.217	SH55	Bagalkote	Bagalkot	Mudhol	58217	7.50	6.50	MCPC	8	47.40	Reconstruction (Widening not feasible)
624	BR:SH55:MDL30:58.632	SH55	Bagalkote	Bagalkot	Mudhol	58632	8.00	7.00	MCPC	6	16.20	Reconstruction (Widening not feasible)
625	BR:SH55:BLG205:71.876	SH55	Bagalkote	Bagalkot	Bilagi	71876	8.00	7.20	MCPC	4	23.00	Reconstruction
626	BR:SH56:NVG202:62.165	SH56	Dharwad	Dharwad	Navalgund	62165	7.20	6.40	MCPC	6	25.00	Reconstruction
627	BR:SH56:NVG202:66.391	SH56	Dharwad	Dharwad	Navalgund	66391	7.70	6.70	Irish Causeway	0	31.00	Reconstruction
628	BR:SH56:NVG202:66.936	SH56	Dharwad	Dharwad	Navalgund	66936	7.70	6.70	Irish Causeway	0	28.50	Reconstruction
629	BR:SH56:NVG202:77.325	SH56	Dharwad	Dharwad	Navalgund	77325	7.30	6.30	HP	12	28.00	Reconstruction
630	BR:SH56:NVG202:113.08	SH56	Dharwad	Dharwad	Navalgund	113080	7.40	6.70	MCPC	3	13.50	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
631	BR:SH56:RON71:116.645	SH56	Gadag	Gadag	Rona	116645	7.80	6.80	MCPC	15	55.00	Reconstruction
632	BR:SH57:BDM205:21.05	SH57	Bagalkote	Bagalkot	Badami	21050	8.00	7.00	BM Arch	3	11.40	Reconstruction
633	BR:SH57:BDM205:22.835	SH57	Bagalkote	Bagalkot	Badami	22835	8.00	8.00	HP (Causeway)	1	16.00	Reconstruction
634	BR:SH57:RON72:88.301	SH57	Gadag	Gadag	Rona	88301	7.50	7.50	HP (Causeway)	1	23.00	Reconstruction
635	BR:SH57:GDG201:99.226	SH57	Gadag	Gadag	Gadag	99226	5.50	5.50	HP (Causeway)	2	21.50	Reconstruction
636	BR:SH57:GDG201:99.486	SH57	Gadag	Gadag	Gadag	99486	7.00	6.50	Steel Girder	3	12.00	Reconstruction
637	BR:SH57:SMG201:322.09	SH57	Shimoga Special	Shivamogga	Shivamogga	322090	8.50	7.50	Brick Masonry Arch	16	299.20	Reconstruction
638	BR:SH57:SMG201:333.78	SH57	Shimoga Special	Shivamogga	Shivamogga	333780	9.00	8.20	RC Slab+Stone	1	9.00	Reconstruction (Arch Portion to be dismantled and reconstructed)
639	BR:SH57:TRK212:354.025	SH57	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Tarikere	354025	6.00	5.00	Steel Girder	3	22.80	Reconstruction
640	BR:SH57:TRK212:360.805	SH57	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Tarikere	360805	7.00	6.00	Stone Masonry Arch	2	16.00	Reconstruction
641	BR:SH57:TRK212:362.035	SH57	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Tarikere	362035	7.00	6.00	Brick Masonry Arch	1	20.00	Reconstruction
642	BR:SH57:TRK212:385.905	SH57	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Tarikere	385905	8.50	7.50	RC Slab	4	12.00	Reconstruction
643	BR:SH57:TRK212:389.49	SH57	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Tarikere	389490	7.60	7.00	RC Slab	1	6.60	Reconstruction
644	BR:SH57:HNS3:583.83	SH57	Hunsur Special	Mysuru	Hunsur	583830	6.20	5.80	Stone slab	3	6.60	Reconstruction
645	BR:SH57:HDK202_B:620.036	SH57	Hunsur Special	Mysuru	Heggadadevanakote	620036	8.30	7.30	RC Slab	14	142.80	Reconstruction
646	BR:SH59:KST204:3.855	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	3855	7.50	6.50	RC Slab	11	50.60	Reconstruction
647	BR:SH59:KST204:7.855	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	7855	7.00	6.00	RC Slab	5	15.00	Reconstruction
648	BR:SH59:KST204:9.145	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	9145	7.00	6.00	RC Slab	4	12.00	Reconstruction
649	BR:SH59:KST204:14.905	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	14905	7.00	6.00	RC Slab	7	14.70	Reconstruction
650	BR:SH59:KST204:18.39	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	18390	7.00	6.00	RC Slab	7	14.00	Reconstruction
651	BR:SH59:KST204:21.955	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	21955	7.50	6.50	Hume Pipe	15	20.50	Reconstruction
652	BR:SH59:KST204:46.93	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	46930	10.00	9.00	Irish Causeway	1	40.00	Reconstruction
653	BR:SH59:KST204:47.65	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	47650	10.00	9.00	Irish Causeway	1	55.00	Reconstruction
654	BR:SH59:KST204:47.95	SH59	Koppal	Koppal	Kushtagi	47950	10.00	9.00	Irish Causeway	1	50.00	Reconstruction
655	BR:SH60:HUD208:0.65	SH60	Bagalkote	Bagalkot	Hungund	650	7.80	6.80	RC Slab	1	7.50	Reconstruction
656	BR:SH60:TAL3:52.225	SH60	Vijayapura	Vijayapura	Talikota	52225	10.00	9.00	HP	4	75.00	Causeway, Reconstruction
657	BR:SH61:TAL201:58.373	SH61	Vijayapura	Vijayapura	Talikota	58373	8.40	7.60	RC Girder	5	86.00	Reconstruction
658	BR:SH61:TAL201:58.588	SH61	Vijayapura	Vijayapura	Talikota	58588	8.40	7.60	RC Girder	10	172.00	Reconstruction
659	BR:SH61:DEV201:164.114	SH61	Raichur	Raichur	Devadurga	164114	7.00	6.00	MCPC	10	24.50	Reconstruction
660	BR:SH61:DEV201:167.304	SH61	Raichur	Raichur	Devadurga	167304	7.00	6.00	MCPC	10	24.50	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
661	BR:SH61:DEV201:176.274	SH61	Raichur	Raichur	Devadurga	176274	7.00	6.00	Hume Pipe	42	70.90	Reconstruction
662	BR:SH61:DEV201:181.834	SH61	Raichur	Raichur	Devadurga	181834	7.50	6.50	RC Slab	6	36.00	Reconstruction
663	BR:SH61:DEV201:184.949	SH61	Raichur	Raichur	Devadurga	184949	7.50	6.50	Hume Pipe	25	42.00	Reconstruction
664	BR:SH61:DEV201:188.869	SH61	Raichur	Raichur	Devadurga	188869	6.00	5.00	RC Girder	2	20.00	Reconstruction, Widening not feasible
665	BR:SH61:SVR202:202.019	SH61	Raichur	Raichur	Sirivara	202019	7.00	6.00	Stone Slab	23	50.00	Reconstruction
666	BR:SH61:SVR202:204.969	SH61	Raichur	Raichur	Sirivara	204969	7.50	6.50	Hume Pipe	16	17.10	Reconstruction
667	BR:SH61:MAN202:223.419	SH61	Raichur	Raichur	Manvi	223419	7.00	6.00	SM Arch	43	116.10	Reconstruction
668	BR:SH61:MAN202:229.609	SH61	Raichur	Raichur	Manvi	229609	7.20	6.20	SM Arch	6	15.00	Reconstruction
669	BR:SH61:MAN202:231.304	SH61	Raichur	Raichur	Manvi	231304	7.20	6.20	SM Arch	6	15.00	Reconstruction
670	BR:SH61:MAN202:235.314	SH61	Raichur	Raichur	Manvi	235314	7.20	6.20	SM Arch	6	18.00	Reconstruction
671	BR:SH61:RAI201:239.034	SH61	Raichur	Raichur	Raichur	239034	7.00	6.00	SM Arch	6	15.00	Reconstruction
672	BR:SH61:RAI201:242.264	SH61	Raichur	Raichur	Raichur	242264	7.20	6.20	SM Arch	4	8.80	Reconstruction
673	BR:SH65:KPA8:31.115	SH65	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Koppa	31115	7.80	6.50	Steel Girder	3	31.50	Reconstruction
674	BR:SH65:NRP202:61.275	SH65	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Narasimharajapura	61275	7.90	6.90	RC Girder	2	16.50	Reconstruction
675	BR:SH65:BRV67:82.935	SH65	Shimoga Special	Shivamogga	Bhadravathi	82935	13.00	12.20	RC Slab	5	10.00	Reconstruction
676	BR:SH65:BRV67:108.095	SH65	Shimoga Special	Shivamogga	Bhadravathi	108095	8.00	7.00	RC Girder	3	22.50	Reconstruction (Widening not Feasible)
677	BR:SH65:DVG48:254.398	SH65	Davanagere	Davanagere	Davanagere	254398	8.00	7.00	SM Arch + RC Slab	6	42.00	Reconstruction
678	BR:SH65:JGL202:281.248	SH65	Davanagere	Davanagere	Jagaluru	281248	5.70	5.00	Steel I Girder	6	60.00	Reconstruction (on alternate alignment, widening not feasible)
679	BR:SH65:JGL202:287.98	SH65	Davanagere	Davanagere	Jagaluru	287980	7.20	6.20	RC Slab	4	12.00	Reconstruction
680	BR:SH65:JGL202:335.05	SH65	Davanagere	Davanagere	Jagaluru	335050	7.70	6.80	HP (Causeway)	4	33.00	Reconstruction
681	BR:SH65:MOL202:349.75	SH65	Chitradurga	Chitradurga	Molakalmuru	349750	7.50	6.50	Stone Slab	6	12.00	Reconstruction
682	BR:SH65:MOL202:350.465	SH65	Chitradurga	Chitradurga	Molakalmuru	350465	8.00	7.20	Stone Slab	8	16.00	Reconstruction
683	BR:SH65:MOL202:356.665	SH65	Chitradurga	Chitradurga	Molakalmuru	356665	7.50	6.50	Hume Pipe	30	45.00	Reconstruction
684	BR:SH65:MOL202:359.03	SH65	Chitradurga	Chitradurga	Molakalmuru	359030	7.50	6.50	Hume Pipe	15	25.00	Reconstruction
685	BR:SH65:MOL202:371.92	SH65	Chitradurga	Chitradurga	Molakalmuru	371920	7.50	6.50	RC Slab	4	14.00	Reconstruction
686	BR:SH66:KLS1:23.225	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	23225	7.50	6.80	MCPC	4	12.90	Reconstruction
687	BR:SH66:KLS1:25.435	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	25435	7.20	6.40	MCPC	6	16.50	Reconstruction
688	BR:SH66:KLS1:33.76	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	33760	8.50	7.50	MCPC	10	42.30	Reconstruction
689	BR:SH66:KLS1:37.875	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	37875	8.50	7.50	MCPC	6	20.25	Reconstruction
690	BR:SH66:KLS1:41.51	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	41510	8.50	7.50	MCPC	6	18.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
691	BR:SH66:KLS1:47.225	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	47225	6.50	6.10	RC Girder	8	82.00	Reconstruction
692	BR:SH66:KLS1:54.325	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	54325	8.50	7.50	RC Slab	1	10.00	Reconstruction
693	BR:SH66:KLS1:58.445	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Kalasa	58445	5.00	4.30	RC Slab	2	14.80	Reconstruction
694	BR:SH66:MD11:67.02	SH66	Chickmagalur	Chikkamagaluru	Mudigere	67020	6.60	5.40	SM Arch	5	82.00	Reconstruction
695	BR:SH67:MNG6:3.165	SH67	Mangalore	Dakshina Kannada	Mangalore	3165	8.00	7.00	Brick Masonry Arch	1	10.00	Reconstruction
696	BR:SH67:MNG6:14.825	SH67	Mangalore	Dakshina Kannada	Mangalore	14825	6.40	5.70	RC Girder + Bow String	4	51.80	Reconstruction (Widening not feasible, propose New br on Arch Widened by RC Slab, Arch Bridge to be reconstructed)
697	BR:SH69:MUD1:43.46	SH69	Sirsi	Uttara Kannada	Mundagod	43460	15.00	14.00	SM Arch + RC Slab	1	10.00	Reconstruction
698	BR:SH69:MUD1:46.525	SH69	Sirsi	Uttara Kannada	Mundagod	46525	7.20	6.60	SM Arch	1	6.50	Reconstruction
699	BR:SH69:SIG2:53.875	SH69	Haveri	Haveri	Shiggaon	53875	10.00	9.10	SM Arch	1	7.00	Reconstruction
700	BR:SH71:TPT3:7.395	SH71	Tumkur	Tumakuru	Tiptur	7395	8.00	7.00	RC Girder	2	28.00	Reconstruction
701	BR:SH72:NIP201:14.1	SH72	Chikkodi	Belagavi	Nippani	14100	8.00	7.00	RC Arch	10	71.50	Reconstruction
702	BR:SH72:KVD20_B:94.12	SH72	Chikkodi	Belagavi	Kagavada	94120	7.50	6.50	Hume Pipe	8	10.70	Reconstruction
703	BR:SH72:ATN20:122.76	SH72	Chikkodi	Belagavi	Athani	122760	7.50	6.50	Hume Pipe	12	19.90	Reconstruction
704	BR:SH72:ATN20:126.735	SH72	Chikkodi	Belagavi	Athani	126735	7.60	6.60	MCPC	6	14.50	Reconstruction
705	BR:SH72:ATN20:129.675	SH72	Chikkodi	Belagavi	Athani	129675	7.60	6.60	MCPC	12	29.50	Reconstruction
706	BR:SH73:RBG201:29.865	SH73	Chikkodi	Belagavi	Raibag	29865	8.00	7.20	MCPC + HP	41	55.00	Reconstruction
707	BR:SH73:CKD202:59.834	SH73	Chikkodi	Belagavi	Chikkodi	59834	8.00	7.00	RC Slab	2	6.20	Reconstruction
708	BR:SH73:HUK206_A:63.784	SH73	Chikkodi	Belagavi	Hukkeri	63784	7.50	6.50	MCPC	10	17.00	Reconstruction
709	BR:SH73:HUK206_B:99.305	SH73	Chikkodi	Belagavi	Hukkeri	99305	6.60	5.60	RC Slab	6	42.00	Reconstruction
710	BR:SH73:BAI203:119.48	SH73	Belagavi	Belagavi	Bailhongal	119480	8.00	7.00	RC Slab	2	9.20	Reconstruction
711	BR:SH73:BAI203:125.18	SH73	Belagavi	Belagavi	Bailhongal	125180	8.40	7.40	RC Slab	3	28.50	Reconstruction
712	BR:SH73:BAI203:148.907	SH73	Belagavi	Belagavi	Bailhongal	148907	8.00	7.20	MCPC	13	42.00	Reconstruction
713	BR:SH73:BAI203:151.607	SH73	Belagavi	Belagavi	Bailhongal	151607	8.80	8.00	RC Slab	2	11.00	Reconstruction
714	BR:SH73:BAI203:161.637	SH73	Belagavi	Belagavi	Bailhongal	161637	6.50	5.50	RC Arch	3	12.00	Reconstruction
715	BR:SH73:BAI203:174.482	SH73	Belagavi	Belagavi	Bailhongal	174482	6.00	5.00	RC Slab	2	9.40	Reconstruction
716	BR:SH73:BAI203:196.102	SH73	Belagavi	Belagavi	Bailhongal	196102	7.80	6.80	MCPC	6	23.60	Reconstruction (Widening not feasible)
717	BR:SH74:DOD3:31.68	SH74	Bengaluru	Bengaluru Rural	Doddaballapura	31680	8.00	7.00	MCPC	11	43.40	Reconstruction
718	BR:SH75:HUM202:36.07	SH75	Bidar	Bidar	Humanabad	36070	7.50	6.50	Hume Pipe	28	47.10	Reconstruction
719	BR:SH75:CNL201:55.935	SH75	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	55935	7.60	6.50	RC Slab	3	10.50	Reconstruction, in town limits, narrow
720	BR:SH75:CNL201:63.77	SH75	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	63770	7.10	6.10	RC Girder	8	134.40	Widening not feasible, Retain of Propose New Bridge

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
721	BR:SH75:CNL201:78.195	SH75	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	78195	5.80	5.00	RC Slab	2	12.00	Reconstruction
722	BR:SH75:CNL201:80.94	SH75	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	80940	6.00	5.00	RC Slab	2	10.00	Reconstruction
723	BR:SH75:CNL201:83.09	SH75	Sedam	Kalaburagi	Chincholi	83090	6.00	5.00	RC Slab	3	15.00	Reconstruction
724	BR:SH76:RBN3:139.075	SH76	Haveri	Haveri	Ranebennur	139075	8.50	7.50	RC Slab	4	30.00	Reconstruction
725	BR:SH77:SGR87:66.775	SH77	Shimoga	Shivamogga	Sagara	66775	8.40	7.40	RC Slab	3	11.50	Reconstruction (Widening not feasible, str on curve)
726	BR:SH77:SGR87:79.252	SH77	Shimoga	Shivamogga	Sagara	79252	8.00	7.00	MCPC	10	20.00	Reconstruction (Widening not feasible, str on curve)
727	BR:SH77:SGR87:80.637	SH77	Shimoga	Shivamogga	Sagara	80637	8.60	7.50	RC Girder	1	10.00	Reconstruction
728	BR:SH77:HSN203:102.00	SH77	Shimoga	Shivamogga	Husanagar	102000	7.60	6.60	RC Girder	5	50.00	Reconstruction (Widening not feasible)
729	BR:SH78:HUK207:2.845	SH78	Chikkodi	Belagavi	Hukkeri	2845	7.50	6.50	MCPC	8	17.90	Reconstruction
730	BR:SH78:HUK207:8.21	SH78	Chikkodi	Belagavi	Hukkeri	8210	7.20	6.20	RC Slab	5	25.00	Reconstruction
731	BR:SH78:CKD203:50.87	SH78	Chikkodi	Belagavi	Chikkodi	50870	8.00	7.00	MCPC	3	8.20	Reconstruction
732	BR:SH78:CKD203:73.83	SH78	Chikkodi	Belagavi	Chikkodi	73830	7.50	6.50	Hume Pipe	27	35.20	Reconstruction
733	BR:SH78:CKD203:75.29	SH78	Chikkodi	Belagavi	Chikkodi	75290	8.00	7.00	MCPC	3	8.20	Reconstruction
734	BR:SH78:CKD203:78.79	SH78	Chikkodi	Belagavi	Chikkodi	78790	7.50	6.50	Hume Pipe	5	11.00	Reconstruction
735	BR:SH79:TNP205:28.395	SH79	Mysore	Mysuru	T.Narasipura	28395	10.00	9.00	RC Slab	1	6.00	Reconstruction
736	BR:SH79:TNP205:29.015	SH79	Mysore	Mysuru	T.Narasipura	29015	10.20	9.20	Stone slab / RC slab	1	6.70	Reconstruction
737	BR:SH79:KLL301:121.137	SH79	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Kollegala	121137	8.00	7.00	Stone Slab	3	6.30	Reconstruction
738	BR:SH79:KLL301:124.04	SH79	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Kollegala	124040	8.20	7.00	Stone slab	3	7.50	Reconstruction
739	BR:SH80:CRN118:1.045	SH80	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Chamarajanagara	1045	8.00	7.00	Hume Pipe	10	34.00	Reconstruction
740	BR:SH80:CRN118:3.53	SH80	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Chamarajanagara	3530	6.80	5.50	Bow String Arch	1	35.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
741	BR:SH80:CRN118:7.425	SH80	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Chamarajanagara	7425	5.00	4.40	Hume Pipe	32	34.70	Reconstruction (Widening Not Feasible)
742	BR:SH80:CRN118:12.605	SH80	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Chamarajanagara	12605	11.00	10.00	RC Slab	3	12.40	Reconstruction
743	BR:SH80:YLN201:32.685	SH80	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Yelandur	32685	5.00	4.00	RC Slab	1	9.00	Reconstruction (Widening Not Feasible)
744	BR:SH81:CRN119:3.3	SH81	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Chamarajanagara	3300	8.00	7.00	Irish Causeway	1	50.00	Reconstruction
745	BR:SH81:GNP202:43.1	SH81	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Gundlupete	43100	8.00	7.00	RC Slab	2	8.00	Reconstruction
746	BR:SH81:GNP202:45.3	SH81	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Gundlupete	45300	10.00	9.00	RC Slab	5	9.50	Reconstruction
747	BR:SH81:GNP202:47.935	SH81	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Gundlupete	47935	9.30	8.20	BM Arch + RC Slab	2	16.00	Reconstruction
748	BR:SH81:GNP202:50.105	SH81	Chamarajnarag	Chamarajanagara	Gundlupete	50105	11.00	10.00	RC Slab	2	14.00	Reconstruction
749	BR:SH83:SAU210:6.295	SH83	Belagavi	Belagavi	Savadatti	6295	7.20	6.20	MCPC	12	41.60	Reconstruction (Widening Not feasible)
750	BR:SH33:RMG202:24.34	SH83	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	24340	7.80	6.80	MCPC	13	45.00	Reconstruction (Widening Not feasible, within town limits)

## Details of Bridges


SI No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
751	BR:SH83:RMG202:52.63	SH83	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	52630	8.00	7.60	RC slab	3	10.80	Reconstruction
752	BR:SH83:RMG202:52.644	SH83	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	52644	7.80	6.80	RC Slab	2	7.60	Reconstruction
753	BR:SH83:RMG202:54.414	SH83	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	54414	8.20	7.20	RC Slab	2	7.40	Reconstruction
754	BR:SH83:RMG202:62.9	SH83	Belagavi	Belagavi	Ramadurg	62900	8.00	7.40	RC Slab	6	48.00	Reconstruction (overflows during rainy season)
755	BR:SH83:NGD202:74.355	SH83	Gadag	Gadag	Naragund	74355	7.80	7.80	RC Slab	2	10.80	Reconstruction
756	BR:SH83:RON77:80.605	SH83	Gadag	Gadag	Rona	80605	8.50	7.50	RC Girder	7	84.70	Reconstruction
757	BR:SH83:RON77:81	SH83	Gadag	Gadag	Rona	81000	8.20	7.60	MCPC	8	24.40	Reconstruction (overflows during rainy season)
758	BR:SH83:RON77:82.985	SH83	Gadag	Gadag	Rona	82985	7.80	7.80	RC Slab	2	10.80	Reconstruction
759	BR:SH83:RON77:84.065	SH83	Gadag	Gadag	Rona	84065	7.60	6.80	RC Slab	2	10.80	Reconstruction
760	BR:SH83:RON77:84.844	SH83	Gadag	Gadag	Rona	84844	8.80	7.80	Hume pipe	9	11.30	Reconstruction
761	BR:SH83:RON77:86.349	SH83	Gadag	Gadag	Rona	86349	7.80	6.80	RC Slab	2	10.20	Reconstruction
762	BR:SH83:RON77:99.799	SH83	Gadag	Gadag	Rona	99799	10.20	9.40	HP (Causeway)	2	20.00	Reconstruction
763	BR:SH83:RON77:100.004	SH83	Gadag	Gadag	Rona	100004	7.20	6.50	HP (Causeway)	5	30.00	Reconstruction
764	BR:SH83:RON77:123.72	SH83	Gadag	Gadag	Rona	123720	7.60	6.60	Hume pipe	8	15.00	Reconstruction
765	BR:SH84:GBB203:35.205	SH84	Tumkur	Tumakuru	Gubbi	35205	8.30	7.30	RC Slab	3	11.10	Reconstruction
766	BR:SH84:GBB203:43.48	SH84	Tumkur	Tumakuru	Gubbi	43480	7.30	6.30	Hume Pipe	12	16.30	Reconstruction
767	BR:SH84:MLV202:185.18	SH84	Mandya	Mandya	Malavalli	185180	7.00	6.00	Stone Slab	7	14.00	Reconstruction
768	BR:SH86:KRN225:17.39	SH86	Hunsur Special	Mysuru	Krishnarajanagara	17390	9.00	8.00	RC Slab	6	13.80	Reconstruction
769	BR:SH86:KRN225:29.42	SH86	Hunsur Special	Mysuru	Krishnarajanagara	29420	7.50	6.50	Stone Slab	4	9.60	Reconstruction
770	BR:SH86:HNS234:50.984	SH86	Hunsur Special	Mysuru	Hunsur	50984	5.60	4.80	Brick Masonry Arch	6	72.00	Reconstruction (on Alt Align, Br in Hunsur Town)
771	BR:SH86:HNS234:58.47	SH86	Hunsur Special	Mysuru	Hunsur	58470	8.00	7.00	RC Slab	4	18.00	Reconstruction
772	BR:SH86:HDK203:90.269	SH86	Hunsur Special	Mysuru	Heggadadevanakote	90269	6.50	5.50	RC Girder	12	168.00	Structure Narrow, Propose Additional 2L bridge adjacent to
773	BR:SH86:HDK203:96.104	SH86	Hunsur Special	Mysuru	Heggadadevanakote	96104	5.80	5.00	RC Slab	3	13.00	Reconstruction
774	BR:SH86:HDK203:100.944	SH86	Hunsur Special	Mysuru	Heggadadevanakote	100944	6.00	5.00	RC Girder	5	52.50	Propose New Bridge adjacent to existing Bridge
775	BR:SH86:HDK203:101.199	SH86	Hunsur Special	Mysuru	Heggadadevanakote	101199	6.50	5.50	RC Girder	2	17.00	Reconstruction (widening not feasible)
776	BR:SH86:NJG62:109.294	SH86	Mysore	Mysuru	Nanjanagud	109294	6.00	5.20	RC Girder	2	14.00	Reconstruction (widening not feasible)
777	BR:SH86:GNP201:136.766	SH86	Chamarajnagar	Chamarajanagara	Gundlupete	136766	7.00	6.00	RC Girder	5	47.50	Reconstruction (widening not feasible)
778	BR:SH86:GNP201:138.736	SH86	Chamarajnagar	Chamarajanagara	Gundlupete	138736	5.40	4.40	Stone Slab	4	10.00	Reconstruction
779	BR:SH86:GNP201:143.955	SH86	Chamarajnagar	Chamarajanagara	Gundlupete	143955	8.00	7.00	Stone Slab + RC Slab	4	12.20	Reconstruction
780	BR:SH89:VJP72:27.06	SH89	Madikeri	Kodagu	Virajpet	27060	6.00	5.00	SM Arch	1	7.00	Reconstruction

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
781	BR:SH89:PNP72:64.46	SH89	Madikeri	Kodagu	Ponnampete	64460	6.50	5.50	RC Slab	2	6.00	Reconstruction
782	BR:SH90:MDK201:106.025	SH90	Madikeri	Kodagu	Madikeri	106025	4.00	3.60	RC Slab	2	18.00	Reconstruction
783	BR:SH92:KNK2:3.08	SH92	Ramanagar Special	Ramanagara	Kanakapura	3080	8.00	7.00	MCP	8	21.80	Reconstruction
784	BR:SH92:KNK2:3.55	SH92	Ramanagar Special	Ramanagara	Kanakapura	3550	8.00	7.00	Hume Pipe	10	30.00	Reconstruction
785	BR:SH92:KNK2:12.775	SH92	Ramanagar Special	Ramanagara	Kanakapura	12775	8.00	7.00	RC Girder	1	10.00	Reconstruction
786	BR:SH93:DRD4:38.592	SH93	Dharwad	Dharwad	Dharwad	38592	8.00	7.00	SM Arch	3	31.50	Reconstruction
787	BR:SH93:HLY1:81.692	SH93	Sirsi	Uttara Kannada	Haliyala	81692	6.30	5.50	RC Girder + SM Arch	5	67.20	Reconstruction
788	BR:SH93:YLP2:84.937	SH93	Sirsi	Uttara Kannada	Yallapura	84937	6.80	5.50	SM Arch	1	13.50	Reconstruction
789	BR:SH93:YLP2:123.034	SH93	Sirsi	Uttara Kannada	Yallapura	123034	8.30	7.20	RC Slab	3	22.50	Reconstruction (widening not feasible, Raise RL)
790	BR:SH93:YLP2:130.769	SH93	Sirsi	Uttara Kannada	Yallapura	130769	7.60	6.60	RC Girder	5	62.50	Reconstruction (widening not feasible)
791	BR:SH94:GBA8:10.72	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gudibande	10720	9.00	8.20	RC Slab	4	12.00	Reconstruction
792	BR:SH94:GBA8:16.805	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gudibande	16805	12.50	11.50	Stone Slab	4	8.80	Reconstruction
793	BR:SH94:GBR201:36.431	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gauribidanur	36431	8.00	7.00	Stone Slab	7	11.20	Reconstruction
794	BR:SH94:GBR201:38.721	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gauribidanur	38721	8.00	7.00	Stone Slab	11	16.50	Reconstruction
795	BR:SH94:GBR201:43.136	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gauribidanur	43136	5.00	4.40	Hume Pipe	16	23.50	Reconstruction
796	BR:SH94:GBR201:51.376	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gauribidanur	51376	7.50	6.50	Hume Pipe	10	13.50	Reconstruction
797	BR:SH94:GBR201:58.577	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gauribidanur	58577	6.60	5.00	Hume Pipe	5	6.30	Reconstruction
798	BR:SH94:GBR201:63.202	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gauribidanur	63202	8.00	7.00	MCP	30	65.20	Reconstruction
799	BR:SH94:GBR201:71.517	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gauribidanur	71517	8.00	7.00	MCP	14	40.85	Reconstruction
800	BR:SH94:GBR201:79.297	SH94	Chickballapur	Chikkaballapura	Gauribidanur	79297	7.70	6.60	RC Slab	3	8.30	Reconstruction
801	BR:SH94:KTG201:87.477	SH94	Madhugiri	Tumakuru	Koratagere	87477	7.00	6.00	RC Slab	2	6.20	Reconstruction
802	BR:SH94:TMK202:123.95	SH94	Tumkur	Tumakuru	Tumakuru	123950	10.00	9.20	Hume Pipe	6	7.90	Reconstruction
803	BR:SH94:TMK202:141.56	SH94	Tumkur	Tumakuru	Tumakuru	141560	8.30	7.30	Stone Slab	7	12.60	Reconstruction
804	BR:SH94:MGD201:148.51	SH94	Ramanagar	Ramanagara	Magadi	148510	7.00	6.00	Hume Pipe	18	21.30	Reconstruction
805	BR:SH94:MGD201:150.035	SH94	Ramanagar	Ramanagara	Magadi	150035	7.50	6.50	Hume Pipe	20	23.70	Reconstruction
806	BR:SH94:MGD201:151.25	SH94	Ramanagar	Ramanagara	Magadi	151250	7.50	6.50	Hume Pipe	8	9.30	Reconstruction
807	BR:SH94:MGD201:180.615	SH94	Ramanagar	Ramanagara	Magadi	180615	12.30	10.00	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
808	BR:SH94:MLV8:245.545	SH94	Mandya	Mandya	Malavalli	245545	8.30	7.60	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
809	BR:SH95:MLR201:32.305	SH95	Kolar	Kolar	Malur	32305	7.50	6.70	RC Slab	3	18.30	Reconstruction
810	BR:SH95:BGT200:49.008	SH95	Kolar	Kolar	Bangarpet	49008	22.50	21.50	RC Slab	2	7.60	Reconstruction (Town Drain)

## Details of Bridges

Sl No	Bridge Id	SH / MDR No.	Division	District	Taluk	Bridge Chainage	Width (m)		Type of Super Str	No of Span	Total Bridge Len (m)	Proposal
							Overall	Clear				
811	BR:SH95:BGT200:53.087	SH95	Kolar	Kolar	Bangarpet	53087	8.50	7.50	RC Slab	2	6.40	Reconstruction
812	BR:SH95:BGT200:74.902	SH95	Kolar	Kolar	Bangarpet	74902	8.00	7.00	Stone Slab	4	8.40	Reconstruction
813	BR:SH96:DVN4:2.665	SH96	Bengaluru	Bengaluru Rural	Devanahalli	2665	10.00	9.00	Stone Slab	6	12.60	Reconstruction
814	BR:SH96:DVN4:5.59	SH96	Bengaluru	Bengaluru Rural	Devanahalli	5590	12.00	11.00	Stone Slab	4	8.00	Reconstruction
815	BR:SH96:SGA1:14.825	SH96	Chickballapur	Chikkaballapura	Shidlaghatta	14825	6.50	5.50	Brick Masonry Arch	9	49.50	Reconstruction (Requires immediate Attn.)
816	BR:SH96:SGA1:20.535	SH96	Chickballapur	Chikkaballapura	Shidlaghatta	20535	12.00	11.00	Stone Slab	7	14.70	Reconstruction (Requires immediate Attn.)
817	BR:SH96:KOL201:51.85	SH96	Kolar	Kolar	Kolar	51850	10.00	7.70	RC Slab	6	10.80	Reconstruction
818	BR:SH96:BGT201:68.825	SH96	Kolar	Kolar	Bangarpet	68825	6.00	5.20	RC Slab	2	9.20	Reconstruction
819	BR:SH96:BGT201:72.99	SH96	Kolar	Kolar	Bangarpet	72990	6.50	5.80	Hume Pipe	9	25.00	Reconstruction
820	BR:SH96:BGT201:79.085	SH96	Kolar	Kolar	Bangarpet	79085	7.50	6.50	Stone Slab	3	7.50	Reconstruction
821	BR:SH96:BGT201:79.165	SH96	Kolar	Kolar	Bangarpet	79165	8.50	7.50	Stone Slab	3	6.60	Reconstruction
822	BR:SH96:BGT201:91.926	SH96	Kolar	Kolar	Bangarpet	91926	7.50	6.50	Hume pipe	7	9.50	Reconstruction
823	BR:SH97:HUK208:5.08	SH97	Chikkodi	Belagavi	Hukkeri	5080	8.00	7.00	MCPC	5	14.00	Reconstruction
824	BR:SH97:NIP204:45.11	SH97	Chikkodi	Belagavi	Nippani	45110	7.60	6.60	MCPC	6	13.30	Reconstruction
825	BR:SH97:CKD204_B:50.44	SH97	Chikkodi	Belagavi	Chikkodi	50440	8.00	7.00	MCPC	5	11.00	Reconstruction
826	BR:SH98:NIP205:27.59	SH98	Chikkodi	Belagavi	Nippani	27590	20.00	19.00	Hume Pipe	16	19.90	Reconstruction
827	BR:SH98:NIP205:28.85	SH98	Chikkodi	Belagavi	Nippani	28850	8.00	7.00	MCPC + HP	5	11.60	Reconstruction
828	BR:SH99:SRI201:3.51	SH99	Kolar	Kolar	Srinivaspura	3510	10.50	9.50	RC Slab	2	7.00	Reconstruction
829	BR:SH99:SRI201:26.83	SH99	Kolar	Kolar	Srinivaspura	26830	15.50	14.50	Stone Slab	4	11.60	Reconstruction
830	BR:SH99:SRI201:37.741	SH99	Kolar	Kolar	Srinivaspura	37741	11.30	10.30	Stone Slab	4	6.40	Reconstruction
831	BR:SH99:SRI201:42.021	SH99	Kolar	Kolar	Srinivaspura	42021	11.00	10.00	Stone Slab	8	12.80	Reconstruction
832	BR:SH99:MLR202:71.237	SH99	Kolar	Kolar	Malur	71237	10.30	9.30	Stone Slab	6	12.00	Reconstruction
833	BR:SH99:MLR202:86.727	SH99	Kolar	Kolar	Malur	86727	7.10	6.10	Stone Slab	3	6.90	Reconstruction

  
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ  
 ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು

2023-24ನೇ ಮತ್ತು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ  
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆವರಣದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಲಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 69.05 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು (ಎಸ್.ಹೆಚ್-94) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 64.20 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ
4	ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರ ಸರಪಳಿ: 71.29 ರಲ್ಲಿರುವ ತುಮಕೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	375.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ (ಆಂದ್ರಗಡಿ) ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159 ರಸ್ತೆಯ 32ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ (ರಂಟವಳಲು ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ   ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 645.70 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ (ದೇಬೂರು ಹತ್ತಿರ) ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ   ಸಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 227.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84)	350.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 33 ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 165.375 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬನ್ನೂರು ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ನೂತನ ಭಾರಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	995.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4
9	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹದೇಶ್ವರ (ಎನ್.ಹೆಚ್-150 ಎ) ಯಿಂದ ಶಿವಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸುಂಕಾತೋಣ್ಣುರು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಡ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ
10	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-305 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 49.67 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-173 ರಿಂದ ಜಾವಗಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರಪಳಿ: 56ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ (ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-8ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಹುಳಿಯಾರು-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 43.00 ರಿಂದ 45.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ
14	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27) ಸರಪಳಿ: 62.65 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂ-89) ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ
16	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ-ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ (Reinforcement Earth Wall) ಮೇಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗದ ಇಳಿಜಾರು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	345.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 71.40 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀಮಂಗಲ)	60.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ
18	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 85.50 ಮತ್ತು 85.57 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕುಟ್ಟ)	80.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ

ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4
19	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ (ರಾ.ಹೆ. 89) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 35.00, 40.65 ಮತ್ತು 45.90 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

60

2023-24ನೇ ಮತ್ತು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ- ಸೇತುವೆಗಳು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4
1	ರಾಮನಗರ ತಾ, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಡದಿ ಮುದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಪಲ್ಲಿ, ಚೌಕಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೈರಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 2.25 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಷಭಾವತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	995.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
2	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -95 ರಿಂದ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪೆಡನಂಪಲ್ಲಿ , ಜಿಗರಾಪುರ, ಐಯಪ್ಪಲ್ಲಿ, ನಲ್ಲೂರು, ನತ್ತ, ಕಳ್ಳಕುಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮದ್ದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಜಯಮಂಗಲ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 6.57 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 7.0454 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	600.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡಿಬಂಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗೆ ರಾಮಪಟ್ಟಣ, ಮಂಡ್ಲಿಕಲ್ಲು, ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 8.60 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
4	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು-ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.60 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	595.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
5	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು-ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.60 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋಇ/98/ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022(ಭಾಗ-5) (ಇ-ಕಛೇರಿ)ದಿ:05-07-2022	125.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
6	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 1000 ಮೀ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಎನ್.ಪಿ. 3 ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1) ಶಿರಾ ತಾ: ಹೆಂಡೂರೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ ಶಿವನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:1.55 ಮತ್ತು 1.65 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	2)ಶಿರಾ ತಾ: ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ಬಹುಸಂದ್ರ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಗುಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:1.90 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿರಾ ತಾ: ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲ್‌ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಟಗೆರೆ ಗುಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:22.05 ರಲ್ಲಿನ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿರಾ ತಾ: ಶಿರಾದಿಂದ ಹೊನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:11.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ:18.60 ರಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಸಿ‌ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
8	3)ಶಿರಾ ತಾ: ಆಂದ್ರಗಡಿ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.60, 16.40 ಮತ್ತು 18.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಶಿರಾ ತಾ: ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ಮೂಲಕ ಮದಲೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:5.80, 7.10, 7.40, 15.10 ಮತ್ತು 17.20 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಶಿರಾ ತಾ: ಬರಗೂರು ನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಕಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:3.10 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
9	4)ಶಿರಾ ತಾ: ಬಂದಕುಂಟೆ ಇಂದ ವೀರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:6.50 ಹಾಗೂ 8.05 ಮತ್ತು 9.40 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
10	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಕೊರಟಗೆರೆ-ಮಾವತ್ತೂರು-ತೊಂಡೇಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:6.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	999.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
11	ಶಿರಾ ತಾ   ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ಮಾರ್ಗ ಮದಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 17.05 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
12	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿದ್ದಾಪುರ)	300.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
13	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪದ್ಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	215.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
14	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಜೆನಕಲೋಟಿ, ಹೊಸಿಟಕಲೋಟಿ, ಓಬಳಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕದಾಲವಟ್ಟ, ವಿಠಲಾಪುರ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 10.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿಕ್ಕದಾಲವಟ್ಟ)	75.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಮಿಡಿಕೇಶಿ-ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 31.0 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿಂಗನಗಳ್ಳಿ)	75.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
16	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ)	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
17	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು-ಶ್ರಾವಣನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 0.30 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು)	75.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
18	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು, ದೊಡ್ಡರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ- ರಂಗಾಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
19	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ-ಡಣಾಯಕನಪುರ-ತಾಯೂರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.ಹೆಚ್-84 (ಆಲ್ಪೂರು ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 10.79 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ (ವಡ್ಡರ ಹುಂಡಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿ:07.06.2024 (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/482/ಐಎಫ್‌ಎ/ 2024 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:16.03.2024)	99.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
20	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ   ಹುರಾ-ಕಂಚೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡಿವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 4.00 ಮತ್ತು 4.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಲೋಇ/484/ಐಎಫ್‌ಎ/2024 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:14.03.2024	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
21	ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2.90 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
22	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ   ಹನುಮಂತಪುರದಿಂದ ಪಿ.ಮರಳ್ಳಿ, ಅವತಾಳಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 6.30 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
23	ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು, ವರುಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಂಡೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ವರಕೊಡು, ಹೊಸಹುಂಡಿ, ಬಡವಲಹುಂಡಿ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 13.75 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
24	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ   ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಟಿಮಹದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79)ರ ಜಗಜೀವನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ, ಎಂ.ಎಲ್. ಹುಂಡಿ ಚಿದರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 6.75 ಕಿ.ಮಿ. ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾ   ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಟಿಮಹದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79)ರ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 3.95 ಕಿ.ಮಿ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
25	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು, ಸಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:8.95 ಕಿ.ಮೀ & ಸ:9.85 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋ.ಇ/98/ಐ.ಎಫ್.ಎ/ 2022 ದಿ :06-05-2022 & 02.07.2022	400.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
26	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಬಿ -ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ. ಶಿವಶೈಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 1.70 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಡೆಕ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕ್ಕೆ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.65 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
28	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ (ಅಡಗೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1.28 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
29	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
30	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕನಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕರೆಯೂರು ಸರಪಳಿ: 0.70 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	3ನೇ ಕರೆ ಮರುಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
31	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹಾರೋಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತೊರವಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ: 1.40 ರ ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
32	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಡರಬಾಳು ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಂಟಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
33	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಚಪ್ಪಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ತೆಳ್ಳನೂರು ಪಂಚಾಯತ್) ಕಾಮಗಾರಿ	20.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
34	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಾಜನೂರು ಗ್ರಾಮ (ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ) ದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	29.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
35	ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೊಕ್ಕನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ತಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
36	ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೊರೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	34.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
37	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ದಾಸಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
38	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ, ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ನಂದಿಪುರ-ವಳಗೆರೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಲಾಪುರ ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ-ತಾವರೇಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 14.20 ರಿಂದ 14.31 ವರೆಗೆ ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ, ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-ಬನವಾಸೆ-ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ-ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ-ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿವರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 10.00 ರ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
40	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 25.00 ಮತ್ತು 28.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	390.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
41	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹನಿಕೆ- ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
42	ಆಲೂರು ತಾ, ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ, ಪಂ ಮಗೆಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
43	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ, ಹೆಬ್ಬಸಾಲೆ ಗ್ರಾ, ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಬಳೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
44	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ, ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ, ಪಂ ತಡಕಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
45	ಆಲೂರು ತಾ, ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ, ಪಂ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
46	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಯಾರಾನೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102. ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
47	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಹಾದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
48	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ ಮರಡಿಕೆರೆಯಿಂದ ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
49	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಕರಡಿಗಾಲಯಿಂದ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
50	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಿನಕೆರೆ ಕೋಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
51	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಡಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
52	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕೋಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಕೋಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
53	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲ್ಲಿಹುದಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
54	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಲ್ಲಾರೆಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
55	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಳನೀರು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ತರುಣ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ)	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
56	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂತೂರು ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಠದ ಮನೆ ಧನಂಜಯ ರವರ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
57	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂತೂರು ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
58	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಪೋಕ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪಂಡ ಓಣಿಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
59	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣ್ಣಳಮಾಡ ಭವ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
60	ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತ ದೂಪದಕೊಲ್ಲಿ ಪೈಸಾರಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
61	ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಾಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
62	ಕಂಡಂಗಾಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ ಪಿ ರಘುರವರವ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
63	ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುದ್ರಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
64	ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೇಷ್ಮೆಹಡ್ಲು ಹೊಸಕೇರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
65	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಜೂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
66	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇಲಿಯಪುರ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
67	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಬಳೂರು ಮತ್ತು ಊರುಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿರುಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
68	ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿಮಠ ಬಾಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಎಂ.ಯು ಧರ್ಮಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
69	ಕಂಬಿಬಾಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟದ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
70	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಕಾಡು ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಎ.ಬಿ. ಸೋಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
71	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರಕಾಡು ಕಾಡಮಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
72	ಬಜೆಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಲುವರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
73	ತೋಳೂರುಶೆಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ದಿವಂಗತ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
74	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಣಚಲು ಕುಂಬಾರನ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಮನೆಯ ಕುಮ್ಮಡ್ಡ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
75	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲ್ಲಾರಶೆಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
76	ತೋಳೂರುಶೆಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಗುಂಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
77	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಕುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6ನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪಿಗೆಕೊಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
78	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲ್ಮೂರು-ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಲ್ಮೂರು ಬಾಳೆಗುಂಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲರವರ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
79	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
80	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಕ್ಕಬೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
81	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಕ್ಕಾಟೀರ ಉತ್ತಯ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
82	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುದ್ರಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಡಮಾಡ ಬಾನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತೋಡಿಗೇ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
83	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ಜಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಂಬಾಡಿಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
84	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುಲಿಯೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ಪರವರ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
85	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎರವರ ಚಿನ್ನರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
86	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣಿಯಾರ ಗೀರೀಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
87	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾ: ಹರಿಹರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಿತ್ತಿರ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
88	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಮಂಡ ಉತ್ತಪ್ಪ ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
89	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಒಂಟಿಯಾಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ
90	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.75 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
91	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
92	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರುಂಬಾಡಿ-ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.45 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
93	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ-ಎಡಪಾಲ-ಬಾವಲಿ-ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.05 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಡಪಾಲ ಕಿರು ಸೇತುವೆ).	50.00	ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

No 9/23

ಅನುಬಂಧ-3

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ ಸಿ ಕ್ರಮ 180 (2023) ರ ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆ) & (ಇ) ಗುರುತಿಸಲಾದ ಶಿಥಿಲಾಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. (ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ವಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8

ಧಾರವಾಡ ವ್ಯತ್ಯ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ

ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ

1	ಧಾರವಾಡ	ಅಣ್ಣಾವರ	ಅಣ್ಣಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ರ ಬಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.38.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ವಾಲ್,ಸ್ಕ್ವಾಬ್,ರೇಲಿಂಗ್, ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	ಈ ಸೇತುವೆಯು 1877 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯು ಅಣ್ಣಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆದ್ದಾರಿ 34 ರ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ, ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ.01 ಪಡುಬದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ (ಉಪಿನಬೆಟಗೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.387.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ವಾಲ್,ಸ್ಕ್ವಾಬ್,ರೇಲಿಂಗ್, ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 73 ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
3	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್ - ಶಿರೋಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -264 ಕಿ.ಮೀ 13.20 ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ವ್ಯಷಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ತಳಪಾಯ ಸವಕಳಿಗೊಂಡು ಕುಸಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿರುಕುಗಳು ಮೋಡಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತವೆ. ಸೇತುವೆಯ ಭಾರ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 600.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
4	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 46 ರ ಕಿ.ಮೀ 20.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಡೆಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	the existing bridge is made of stone masonry it connects to mundagod to anasi sh-46 this existing is constructed long back for present traffic bridge should be reconstruct and widening is required

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಜೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. ( ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಬುಟಿಮೆಂಟ್/ರಿಟೆನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 45 ರ ಕಿ .ಮೀ 96.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 95.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಈ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ SH-45 ರಸ್ತೆ ನಾರಗಂದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 7-8 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 8000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
6	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೂರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -136 ಕಿ.ಮೀ 77.55 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 78.55 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸದರಿ ಜೈನೇಜಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಜುವೆ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಜುವೆಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 56 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನವಲಗುಂದ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
7	ಧಾರವಾಡ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಗುಡಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 266 ರ ಕಿ.ಮೀ. 16.45ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸದರಿ ಜೈನೇಜಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಜುವೆ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಜುವೆಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು NH-63ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ 5 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಏಕೈಕ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಸ್‌ವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
ಗದಗ ವಿಭಾಗ							
8	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ /ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ/ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾ-ಶಿಗಾಂವ್ ರಾಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ 246.59 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	ದುರಸ್ತಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಈರುವ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಪಿಟ್ ವಾಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ಆಳ ಹಾಗೂ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ							

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಜೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. (ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಬುಟ್ಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ಸಾಕಲಿ ಸೇತುವೆ ಜೈ.696.05	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು	ರೇಲಿಂಗ್	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.	-
10	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡಗು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಕಿ.ಮೀ. 12.50 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳು ಕುಸಿದು, ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ನ ತಳಭಾಗದ steel ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು, expose ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೇತುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭವವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
11	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡಗು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಕಿ.ಮೀ. 30.70 ರಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಿಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇತುವೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ (ಉದ್ದ, ಅಗಲ & type of bridge ಒಳಗೊಂಡಂತೆ : ಉದ್ದ: 8.00 ಮೀ ಅಗಲ: 12.00 ಮೀ Deck slab /box culvert	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ನ ತಳಭಾಗದ steel ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು, expose ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೇತುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭವವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
12	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಕೊಡಮಡಗು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಕಿ.ಮೀ. 31.05 ರಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಿಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇತುವೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ (ಉದ್ದ, ಅಗಲ & type of bridge ಒಳಗೊಂಡಂತೆ : ಉದ್ದ: 8.00 ಮೀ ಅಗಲ: 12.00 ಮೀ Deck slab /box culvert	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ನ ತಳಭಾಗದ steel ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು, expose ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೇತುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭವವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
13	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಗೋಕರ್ಣ-ವಡ್ಡಿ-ದೇವನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -143 ಕಿ.ಮೀ. 38.43 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಸೇತುವೆ ಕಿರಿಯದಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 325.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜಿ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. ( ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ವಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಗೋಕರ್ಣ-ವಡ್ಡಿ-ದೇವನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -143 ಕಿ.ಮೀ. 27.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಸೇತುವೆ ಕಿರಿಯದಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
15	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಟಳ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.23.971 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
<b>ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ</b>							
16	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ-ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಹ-145 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಲ್ಲಿನ (ಪಟ್ಟಣಹೊಳೆ) ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಕೆಳಭಾಗದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿನ ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಯರಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 600.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
17	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಹ-34 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 656.02 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ದೋಣಪಾ ಹತ್ತಿರ)	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯು ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಕಾರವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜಿ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. (ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ</b>							
<b>ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ</b>							
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ (ತಿರ್ಲಾಪುರಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಹೆಡ್ ವಾಲ್, ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಜೆವೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ (ತಿರ್ಲಾಪುರಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಹೆಡ್ ವಾಲ್, ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಜೆವೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಜೆವೇ ಶೀಘ್ರಲಗುಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ- ಉಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಹೆಡ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಶೀಘ್ರಲಗುಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. ( ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ವಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಯುಟಿಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಹೆಡ್ ವಾಲ್, ಸ್ಕ್ವಾಬ್, ರೇಲಿಂಗ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 700.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	ಈ ಸೇತುವೆಯು 1987 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ HPC ಪೈಪ್‌ಗಳು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಶೀಘ್ರಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
5	ಧಾರವಾಡ	ಅಣ್ಣಾವರ	ಅಣ್ಣಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ-ಕತ್ತಿದಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಯಾ ಹಾಳಸಿದಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ.2.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಹೆಡ್ ವಾಲ್, ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	ಕಿ.ಮೀ.2.10 ರಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಪೆವೆಡಿಪ್ ಇದ್ದು ಮೇಲುಗಡೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು ಹಾಳಕುಸುಗಲ್ ವ್ಯಾಯಾ ಪಡೆಸೂರು ಶಾನವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸದರಿ ಚೈನೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಜುವೆ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಜುವೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುಮಾರು 25 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
7	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು ತಿರ್ಲಾಪುರ ಮೊರಬ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 5.41 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 9.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸದರಿ ಚೈನೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವೆಲ್ ಕಾಜುವೆ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಜುವೆಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
8	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಕ್ರಾಸ್ಸಿಂಡ ಗುಡಿಸಾಗರ ನಾಗನೂರು ಕಡದಲ್ಲಿ ಕೊಂಗವಾಡ ದಾಟನಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 3.70 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 5.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸದರಿ ಚೈನೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೇವ್ಡ್ ಡಿಪ್ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಜುವೆಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. (ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಲಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಬುಟಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ಧಾರವಾಡ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೀ 12.10 ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೀ 13.10 ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೀ 13.50 ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೀ 14.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಇದು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ (ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೋಡ್) ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೈನೇಜಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟರ್ನು ಮತ್ತು ಪೇವ್ಡ್ ಡಿಪ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಚೈನೇಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
10	ಧಾರವಾಡ	ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 1.40 ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೀ 1.70 ರಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೀ 4.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸದರಿ ಚೈನೇಜಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವಲ್ ಕಾಜುವೆ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ರೋಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
<b>ಗದಗ ವಿಭಾಗ</b>							
11	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ. (ಎಷಯ, ಸೂಚ -2)	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	2025-26 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಕೊಚ್ಚಿ,ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
12	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮುಳಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ. ( ಎಷಯ, ಸೂಚ-2)	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	2025-26 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಕೊಚ್ಚಿ,ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
13	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಅತಿ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯವಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
14	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ದೇವಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೊಡ ಭಾಗವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೇತುವೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ತಳಪಾಯದಿಂದ ನೀರು ಸೀಪೇಜ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಷನ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದು.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 895.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಜೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. (ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಲಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್/ರಿಟನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ದೊಡ್ಡೂರು - ಯಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಲೋ ಲೆವೆಲ್ MCPC ಇದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 280.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
16	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೆಪ್ಪಿ- ಗುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.90 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	ದುರಸ್ತಿ	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಸೇತುವೆಯ ಡ್ರನೇಜ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಬುನಾದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಣುಗುತ್ತಿದ್ದು ಸೇತುವೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ರಿಜೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
17	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕುರ್ಲಗೇರಿ ಮದಗುಣಕಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	2025-26 ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	

**ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗ**

18	ಕಾರವಾರ	ಕುಮಟಾ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ ಹೊರಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.01 ರಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಸ್ಲಾಬ್ ಕಲ್ಟರ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು ಸೇತುವೆ /ಬ್ಯಾಬ್ ರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್ ಮೋರಿ ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೈತಕ ನೆರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯ ಹೆಡ್ ವಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
----	--------	-------	---	-----------------------------------	---	---	--

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. (ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಜುಟ್ಮೆಂಟ್/ರಿಟನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಜರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
19	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-69ರಿಂದ ಮುಟ್ಟಾ ಗುಂಡಬಾಳ ಹಿರೇಬೈಲ್ ಹೊಸಗೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.8.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಲ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸೇತುವೆ ಪೂಟಿಂಗ್ ಸ್ವವರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
20	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಚಿಪ್ಪಿಹಕ್ಕಲ್ ನವಿಲಗೋಣ ಕಡತೋಕಾ ಮಾಡಗೇರಿ ಉಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.275ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
21	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66ರಿಂದ ಮಂಕಿ ಜಿತ್ತೂರ ಹದಿಕಲ್ ಅಡಿಕೆಕುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.55ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಸೇತುವೆ ಕಿರಿಯದಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
22	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಸಂಕೊಳ್ಳಿ ಬರಗಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.600ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಲ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸೇತುವೆ ಪೂಟಿಂಗ್ ಸ್ವವರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
23	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ಬಾಳೇಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಈಗಾಗಲೇ ಪೈಪ್ ಕಲ್ಟಿಫ್ ಇದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
24	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 143 ರಿಂದ ಕುಂಟಕಣಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.15 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಸೇತುವೆ ಕಿರಿಯದಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಗಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜಿ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. (ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಾಲಖಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.65 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
26	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಂಗೈ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಿಂದ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.23 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 80.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
27	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ತಿ ಕೋಟದಮಕ್ಕಿ ಕೊಡೂಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.665 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
28	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಟವಾಡಿ ಅರುವಕ್ಕಿ ಕುಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.050 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
29	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ತಿ ಕೋಟದಮಕ್ಕಿ ಕೊಡೂಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.59 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-
30	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಅಬ್ಜುಟಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7458 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-

ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. (ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
31	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಟಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	-

**ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ**

32	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಣಗಾರ-ಕರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.60 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಸಿದಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿರುತ್ತದೆ	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
33	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಜಗಲಬೇಟ್ ಚಾಂದವಾಡಿ ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ ಆನಮೋಡೆ ಎನ್.ಎಚ್. 4ಎ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7460 ದಿನಾಂಕ:25-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	

**ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯತ್ಯ**

**ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ**

**ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ**

1	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	Reconstruction of Bridge on SH 41 Shiradon Lingasur Road at Km 166.38 in Muddebihal Taluk of Vijayapura District.	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ	ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ Reinforcement ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ (Expose) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7698 ದಿನಾಂಕ:03-12-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
---	---------	-------------	---	---------------------------------	---	---	--



ಕ್ರಮ ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರು (ರಾ.ಹೆ./ಜಿ.ಮು.ರ. ಹೆಸರು & ಸೇತುವೆಯ ಚೈನೇಜ್ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು)	ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ ? / ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ. ( ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು/ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)	ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ (ಉದಾ:ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ಬಿಯರಿಂಗ್/ ಅಬ್ಸಟಮೆಂಟ್/ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ ವಿವರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ / ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರ</b>							
<b>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ</b>							
5	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-14 ರಿಂದ ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪ-ಬಂಕನೇರಿ-ವಡವಟ್ಟಿ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ. 2.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 65.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7698 ದಿನಾಂಕ:03-12-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
7	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆ, ಕಂಕನವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.74 ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ.(ಜಿ.ಮು.ರ)	ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್ ಹಾನಿ	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7698 ದಿನಾಂಕ:03-12-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	
8	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಒಂಟಗೋಡಿ-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಿಪುರ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ. 14.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿಸುವುದು	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.	ಹೆಡ್ ವಾಲ್/ಸ್ಕ್ರಾಬ್/ರೇಲಿಂಗ್/ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಹಾನಿ	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 550.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:7698 ದಿನಾಂಕ:03-12-2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).	

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 127886	150.00
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕೆತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫರಹತಾಬಾದ ದಿಂದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132405	200.00
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜೀವಣಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಬ್ರೀಜ್ ಮತ್ತು ಕಲಮೂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುನಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಬ್ರೀಜ್ 159395	100.00
4	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 125ರ ಕಿ.ಮೀ 77.05ರ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ (97247)	500.00
5	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಹಾಪೂರ -ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ರ ಕಿ.ಮಿ 180.95, 185.10 ಮತ್ತು 196.00 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (119104)	200.00
6	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಲ್ಕಿ - ಚಿಂಚೋಳಿ (ರಾ.ಹೆ-75) ಕಿ.ಮೀ 83.15 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ) ದಿಂದ ಚಿಕನಳ್ಳಿ-ಬೋನಾಳ ದಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.83290)	445.00
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋನಾಳ ದಿಂದ ಹಾವಿನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.19.20 ಮತ್ತು 12.40 ರಲ್ಲಿ) (ಇ.ನಂ.151399)	150.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಳ-ಗೋಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ, ಹೊಸಕೇರಾ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.2.60 ರಲ್ಲಿ)(ಇ.ನಂ.151398)	45.00
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪೂರ-ಹೆಮನೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಕರ್ನಾಳ ಕಿ.ಮೀ.1.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.164813)	100.00
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕಿಹಾಳ ದಿಂದ ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.164814)	100.00
12	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಢ ರಾ.ಹೆ-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 85.60 ಮತ್ತು 87.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋ.ಇ/153/ ಐಎಫ್‌ಎ/ 2020(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 14.02.20 ).	270.00
13	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 103143	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ರ ಔರಾದ - ಸದಾಶಿವಗಢ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 142.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
14	ಬೀದರ		ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ರ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಢ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 143.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
15	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಢ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 73.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ (ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00
16	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ (ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್.ಎಸ್-ಬಾರ್ಡರ್ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ಎಸ್.ಎಚ್-122 ರ ಕಿ.ಮೀ. 106.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	700.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
17	ಬೀದರ	ಔರಾದ್	ಎ.ಪಿ.ಬಾರ್ಡರ್ ಜಂಬಗಿ ಹುಲಸೂರು ರಾಹೆ-123 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.40, 13.60 ಮತ್ತು 17.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00
18	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಹಲಬರ್ಗಾ - ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 14.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00
19	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-11 ದಿಂದ ಹುಲಸೂರ್-ಮಹಾಗಾಂವ್ ವಾಯಾ ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	280.00
20	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಎಸ್.ಹೆಚ್-105ರಿಂದ ಎನ್‌ಹೆಚ್-09 ವಾಯಾ ಆಲ್ಲೂರಾ-ನಿಂಬೂರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	500.00
21	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ರಾಜೇಶ್ವರ-ಮುಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00
22	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಮಾಣಿಕನಗರ-ಘೋಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00
23	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಘೋಟಾಳಾ-ಜಾಜನಮುಗಳಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00
24	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಪರ್ತಾಪೂರ-ತಾಂಬೋಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00
25	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಿಂದ ಘೋಟಾಳಾ - ಜಾಜನಮೊಗಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00
26	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರಗುಪ್ಪ	ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 6.10ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಗರಿ(ವೇದವತಿ) ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11660)	3000.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
27	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ಟಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.171.00ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಂಚಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-125514)	400.00
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114260)	400.00
29	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಉಡೇಗೋಳ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.87.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114264)	300.00
30	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.95.00 ರಿಂದ 100.00ರ ವರೆಗೆ ಸಿಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-166425)	100.00
31	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.83.00 ರಿಂದ 95.00ರ ವರೆಗೆ ಸಿಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-166537)	100.00
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬೊಬ್ಬುಕುಂಟ ವಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151658)	250.00
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152505)	150.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
34	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.70 ಹಾಗೂ 6.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97527)	250.00
35	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕುಂದಿ-ಬುರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-156738)	400.00
36	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಯರಗಲಿ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.18.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97925)	200.00
37	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿ-ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.12.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97168)	400.00
38	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ-ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.21.80ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೊಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	150.00
39	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ಬಂಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	80.00
40	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	200.00
41	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.20.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	300.00
42	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153684)	450.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
43	ಹೊಸಪೇಟೆ	HP Halli	Construction of bridge at ch 106.60K.M. (near Kanavi) on Ekkumbi-molakalmure (SH-02) road in Harapanahalli taluk (2020-21)	150
44	ಹೊಸಪೇಟೆ	HP Halli	Construction of bridge at ch 21.60 K.M. on Davanagere Holalu road SH-150 in Harapanahalli taluk (2021-22)	150
45	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.44.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ). (2021-22)	200.00
46	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಎನ್-29 ಉಜ್ಜಿನಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಕಲ್ಲು,ನಾಗಲಾಪುರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಸೋವೆನಹಳ್ಳಿ, ವಡೇರಹಳ್ಳಿ, ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.25ರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200
47	ಹೊಸಪೇಟೆ	KDL	CONSTRUCTION OF BRIDGE ON KUDLIGI-SHIVPUR ROAD (K.D.L-200) MDR VIA BANDE BASAPUR TANDA AT KM 0.100, 3.60 & 3.80 IN KUDLIGI TALUKA BELLARY DISTRICT (Indent No-73092) (2020-21)	250

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
48	ಹೊಸಪೇಟೆ	KDL	CONSTRUCTION OF BRIDGE ON HUDEM TO SURAVVANAHALLI TANK ROAD KM 0.20 IN KUDLIGI TALUKA BELLARY DISTRICT. (2020-21)	200
49	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.30ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-72069)(2020-21)	280.00
50	ಹೊಸಪೇಟೆ	Hosapete	Construction Of Bridge at Km.1.80 On Ananthashayanagudi to Nagenahalli Village Road in Hosapete Taluk Vijayanagara District (2022-23)	345.00
51	ಹೊಸಪೇಟೆ	Hosapete	Construction Of Bridge at Km.4.60 On Malapanagudi Village to NH-63 Via Ingalagi Village Road in Hosapete Taluk Vijayanagara District (2022-23)	170.00
52	ಹೊಸಪೇಟೆ	KDL	Construction of bridge across halls at katrekenahatti village to Hosahalli- B.G.Kere bypass road at 0.02 km in Kudligi Taluk, Vijayanagara District.	310.00
53	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಬಿಚ್ಚಾಲಿವರೆಗೆ ರಾಹೆ-61 ರ ಕಿಮೀ 222.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ಸಂ 102156)	450.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
54	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-129 ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ವಂದಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಲೋಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-7) / (ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ: 08-07-2022) ವ.ಇಂ. 156438/ಕಾಲ್-3	100.00
55	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾ.ಹೆ.-128ರ ಕಿ.ಮೀ. 76.24 ರಿಂದ 108.00ರ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. 77.55, 84.60, 84.70, 87.50, 94.25 ಮತ್ತು 101.80 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಲಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ಸಂ 98152)	300.00
56	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಮಾನವಿ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 189.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) (ವ.ಇ.ಸಂ 136541)	235.00
57	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಮಾನವಿ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 187.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) (ವ.ಇ.ಸಂ 136571)	600.00
58	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರಗೇರ-ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರ್ ವಯಾ ಗಾಣದಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 12.00 ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 136617)	100.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
59	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸೂರು-ಪಲವಲದೊಡ್ಡಿ ವಯಾ ಯರಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 135773)	250.00
60	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು - ಶಕ್ತಿನಗರ ವಾಯಾ ಅರಪೀಣಿ, ಕಾಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ 22.00 ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 100778)	329.50
61	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ (ಲಿಂಗಸುಗೂರು)	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಪಿಕಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.00 ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (128183)	600.00
62	ರಾಯಚೂರು		ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ - ಯದ್ವಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ದದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ (116891) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ವ.ಇಂ. 116450	70.00
63	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ (ಮಾನವಿ)	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.750 ರಲ್ಲಿ (116851) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ವ.ಇಂ. 116450	90.00
64	ರಾಯಚೂರು		ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ - ಚಿಕ್ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.050 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (118334) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ವ.ಇಂ. 116450	230.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
65	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನವಿ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕವಿತಾಳ-ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಮೀ. 5.20ರಲ್ಲಿ (ಗೂಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 136572	600.00
66	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಪಹಾಳ-ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.50ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 20-07-2022ರನ್ವಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 155749	280.00
67	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಸ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 2 ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00
68	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದುರೆಹಳ್ಳಿ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 152180)	100.00
69	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	CONSTRUCTION OF BRIDGE IN BETWEEN THE K BASAPURA AND DURGA CAMP ACROSS THE STREAM IN SINDHANUR TALUK RAICHUR DIST. WI-167476 (Work Continued vide Govt., ltr No. PW 1053 IFA 2023 E-office Dated: 11-09-2023)	300.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
70	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 156.10 ಮತ್ತು 156.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) (143404)	95.00
71	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 158.00 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕನೂರು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2022-23) (160938)	495.00
72	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 121.00 ರಿಂದ ಕಿಮಿ. 139.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:194 :ಐಎಫ್‌ಎ:2024(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 02-02-2024)	495.00
73	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (9265) (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:1053 :ಐಎಫ್‌ಎ:2023(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-09-2023)	150.00
74	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ / ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಳ್ಳಿ-ಮೈನಳ್ಳಿ-ಹಂದ್ರಾಳ-ವದಗನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98109) (2018-19)	250.00
75	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಣಸಿಹಾಳ ಎನ್‌ಹೆಚ್-50 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 5.50, 6.20 ಮತ್ತು 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (153083/3ನೇ ಕರೆ)	100.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
76	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.40 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 12.70 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160939)	500.00
77	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.60 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 4.30 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160940)	500.00
78	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ನಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:194 :ಐಎಫ್:ಎ:2024(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 02-02-2024)	305.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫರಹತಾಬಾದ ದಿಂದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 132405	200.00
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜೀವಣಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಬ್ರೀಜ್ ಮತ್ತು ಕಲಮೂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುನಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಬ್ರೀಜ್ 159395	100.00
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ	Widening of 4 vent bridge @ km 109.40 to SH-149 Shahapur - Shivarampur road under 5054 Appendix-E for the year 2024-25	100.00
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಬಳಿದಿಂದ ಪಡಸಾವಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 16828	500.00
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಳಂದ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಿಂಬರ್ಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 16833	500.00
6	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಹಾಪೂರ -ಶಿವರಾಂಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ರ ಕಿ.ಮಿ 180.95, 185.10 ಮತ್ತು 196.00 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (119104)	200.00
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ- 155 ಕಿ.ಮೀ.136.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ- 155 ಕಿ.ಮೀ.137.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ-ಸೈದಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(2024-25)(ಇ.ನಂ.19928)	800.00
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಯಲಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ.91.64 ರಿಂದ 93.44 ರವರೆಗೆ (ಕದಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(2024-25)(ಇ.ನಂ.17794)	100.00
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ - ಜೇವರ್ಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(2024-25)(ಇ.ನಂ.18885)	800.00
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ) ದಿಂದ ಚಿಕನಳ್ಳಿ-ಬೋನಾಳ ದಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.83290)	445.00
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋನಾಳ ದಿಂದ ಹಾವಿನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.19.20 ಮತ್ತು 12.40 ರಲ್ಲಿ) (ಇ.ನಂ.151399)	150.00
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಳ-ಗೋಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ, ಹೊಸಕೇರಾ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.2.60 ರಲ್ಲಿ)(ಇ.ನಂ.151398)	45.00
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪೂರ-ಹೆಮನೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಕರ್ನಾಳ ಕಿ.ಮೀ.1.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.164813)	100.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಣಕಿಹಾಳ ದಿಂದ ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ.ನಂ.164814)	100.00
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಮಲ್ಲಾ ಪೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 36.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ - ಕೆಂಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಅರಕೇರಾ (ಜೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00
19	ಬೀದರ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 73.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ (ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00
20	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ (ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್.ಎಸ್-ಬಾರ್ಡರ್ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ಎಸ್.ಎಚ್-122 ರ ಕಿ.ಮೀ. 106.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	700.00
21	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬಸವ ಮಹಾಮನೆಯೆ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಪುತ್ತಳಿ ವರೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00
22	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಿಂದ ಘೋಟಾಳಾ - ಜಾಜನಮೊಗಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
23	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಎಸ್.ಹೆಚ್-105ರಿಂದ ಎನ್‌ಹೆಚ್-09 ವಾಯಾ ಆಲ್ಲೂರಾ-ನಿಂಬೂರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	500.00
24	ಬೀದರ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಂಗ್ಲೇರ್ ಮುತ್ತಂಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 7.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00
25	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾದಗಿ-ಚಿಲ್ಲಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00
26	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್-ಶ್ರೀಮಂಡಲ್ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 9.20 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00
27	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-752ಕೆ ಇಂಚೂರ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-34 ವಾಯಾ ಕುಂಟೆಗಾಂವ್-ಮೊರಂಬಿ ಜಿ.ಮ.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 5.53 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00
28	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-11 ದಿಂದ ಹುಲಸೂರ್-ಮಹಾಗಾಂವ್ ವಾಯಾ ರಾಚಪ್ಪ ಗೌಡಗಾಂವ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್-34 ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	280.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
29	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ಟಕಲ್-ಆಯನೂರು-ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ- ಇಬ್ರಹೀಂಪುರ-ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ-ರಾರಾವಿ-ದರೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.228.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ- PWD/2024-25/BR/WORK_INDENT13697)	400.00
30	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ಟಕಲ್-ಆಯನೂರು-ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ- ಇಬ್ರಹೀಂಪುರ-ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ-ರಾರಾವಿ-ದರೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳುಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.229.20, ಕಿಮೀ.231.70 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.235.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-PWD/2024- 25/BR/WORK_INDENT13700)	300.00
31	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರಗುಪ್ಪ	ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 6.10ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಗರಿ(ವೇದವತಿ) ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11660)	3000.00
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರಗುಪ್ಪ	ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.79.73ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (PWD/2024- 25/BR/WORK_INDENT18896/CALL-2)	100.00
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರಗುಪ್ಪ	ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ಟಕಲ್-ಆಯನೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.164.20ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (PWD/2024- 25/BR/WORK_INDENT18373)	60.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
34	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬೊಬ್ಬುಕುಂಟ ವಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151658)	250.00
35	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152505)	150.00
36	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರೇಕಲ್ಲು-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.4.65ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-PWD/2024-25/BR/WORK_INDENT20353)	700.00
37	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕುಂದಿ-ಬುರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-156738)	400.00
38	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ರಿಂದ ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.3.60ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (PWD/2024-25/BG/WORK_INDENT18602/CALL-2)	100.00
39	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ರಿಂದ ಅಗಸನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.3.72ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (PWD/2024-25/BR/WORK_INDENT18476/CALL-2)	90.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
40	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ-ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.21.80ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	150.00
41	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	80.00
42	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	200.00
43	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.20.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	300.00
44	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153684)	450.00
45	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.44.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ). (2021-22)	200.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
46	ಹೊಸಪೇಟೆ	HP Halli	Construction of bridge at ch 21.60 K.M. on Davanagere Holalu road SH-150 in Harapanahalli taluk (2021-22)	150
47	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂವನ್-29 ಉಜ್ಜಿನಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 ರಿಂದ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಕಲ್ಲು,ನಾಗಲಾಪುರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಸೋವೆನಹಳ್ಳಿ, ವಡೇರಹಳ್ಳಿ, ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.25ರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200
48	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನ್.ಇ-27 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ವಲಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಹುಡೇಂ, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50) ನಿಂಬಳಗೆರೆ, ಮಂಗಾಪುರ, ಉಜ್ಜಿನಿ, ತೂಲಹಳ್ಳಿ, ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬಸವನಕುಂಟೆ, ಉಜ್ಜಿಪ್ಪವಡೇರಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಗಡಿದುದಾಲ, ಅಣಜಗೆರೆ, ಉಚ್ಚೇಂಗಿದುರ್ಗ, ಹಿರೇಮೇಗಳಗೆರೆ, ಜಂಬುಲಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ, ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ, ದುಗ್ಗಾವತಿ, ನಂದ್ಯಾಲ, ಹಲವಾಗಲು, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಹರವಿ, ಉತ್ತರವಲಯ ಕಿ.ಮೀ 51.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00
49	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 02 ಎಕ್ಕುಂಜಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 186.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಕ್ಕುಪ್ಪಿ)	200.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
50	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-02 ಎಕ್ಕುಂಜಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 186.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಕ್ಕುಪ್ಪಿ)	290.00
51	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-02 ಎಕ್ಕುಂಜಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 196.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಗರಹುಣಸೆ)	350.00
52	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಡಿ.ಎಲ್-44 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131 ರಸ್ತೆ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 99.15 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ)	200.00
53	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-223 ಎನ್.ಇ-26 ಕೊಂಬೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುರುಳಹಾಳ್-ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಎಂ.ಬಿ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರಕಭಾವಿ-ನಿಂಬಳಗೆರೆ, ಗಾಣಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಕಿ.ಮೀ 8.90 ಮತ್ತು 9.60 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
54	ಹೊಸಪೇಟೆ	Kudligi	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-226 ಎನ್.ಇ-30 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಣವಿಕಲ್ಲು-ಕೆಂಚೊಬನಹಳ್ಳಿ-ಮಾಕನಡುಕು/-ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ದಪುರ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಕಾನಮುಡುಗು-ಆಲೂರು-ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗಡಿರಸ್ತೆ (ಹುಲಕೆರೆ ಕೆರೆಕೊಂಡಿ ಹತ್ತಿರ) ಕಿ.ಮೀ 26.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00
55	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.30ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-72069)(2020-21)	280.00
56	ಹೊಸಪೇಟೆ	Hosapete	Construction Of Bridge at Km.1.80 On Ananthashayanagudi to Nagenahalli Village Road in Hosapete Taluk Vijayanagara District (2022-23)	345.00
57	ಹೊಸಪೇಟೆ	Hosapete	Construction Of Bridge at Km.4.60 On Malapanagudi Village to NH-63 Via Ingalagi Village Road in Hosapete Taluk Vijayanagara District (2022-23)	170.00
58	ಹೊಸಪೇಟೆ	KDL	CONSTRUCTION OF BRIDGE ON KUDLIGI-SHIVPUR ROAD (K.D.L-200) MDR VIA BANDE BASAPUR TANDA AT KM 0.100, 3.60 & 3.80 IN KUDLIGI TALUKA BELLARY DISTRICT (Indent No-73092) (2020-21)	250

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
59	ಹೊಸಪೇಟೆ	KDL	CONSTRUCTION OF BRIDGE ON HUDEM TO SURAVVANAHALLI TANK ROAD KM 0.20 IN KUDLIGI TALUKA BELLARY DISTRICT. (2020-21)	200
60	ಹೊಸಪೇಟೆ	KDL	Construction of bridge across halls at katrekenahatti village to Hosahalli-B.G.Kere bypass road at 0.02 km in Kudligi Taluk, Vijayanagara District. (2023-24)	310.00
61	ಹೊಸಪೇಟೆ	Hosapete	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತವಾಡಿಗಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.೦.೦೦ ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00
62	ಹೊಸಪೇಟೆ	Harapanahalli	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ - ಹೊಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150 ರ ರಂಗಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಉದ್ದಗಟ್ಟು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ. 8.75 ರಲ್ಲಿ (ಗುರುಶಾಂತನಹಳ್ಳಿ - ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00
63	ಹೊಸಪೇಟೆ	KDL	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-ಮೀನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ತಾಯಿತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವಲಸೆ ಕುಮತಿ ತಮ್ಯನಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.30 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00
64	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಬಿಚ್ಚಾಲಿವರೆಗೆ ರಾಹೆ-61 ರ ಕಿಮೀ 222.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ.ಇ.ಸಂ 102156)	450.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
65	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-129 ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು-ಮುದಗಲ್-ಮುಂಡರಗಿ ವಂದಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ. ಲೋಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-7) / (ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ: 08-07-2022) ವ.ಇಂ. 156438/ಕಾಲ್-3	100.00
66	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾ.ಹೆ.-128ರ ಕಿ.ಮೀ. 76.24 ರಿಂದ 108.00ರ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. 77.55, 84.60, 84.70, 87.50, 94.25 ಮತ್ತು 101.80 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ನಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಲಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ಸಂ 98152)	300.00
67	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಮಾನವಿ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರಾಮದುರ್ಗ- ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 189.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) (ವ.ಇ.ಸಂ 136541)	235.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
68	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಮಾನವಿ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರಾಮದುರ್ಗ-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 187.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) (ವ.ಇ.ಸಂ 136571)	600.00
69	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯರಗೆರೆ-ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರ್ ವಯಾ ಗಾಣದಾಳ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 12.00 ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 136617)	100.00
70	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸೂರು-ಪಲವಲದೊಡ್ಡಿ ವಯಾ ಯರಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ. 135773)	250.00
71	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ (ಲಿಂಗಸುಗೂರು)	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಪಿಕ್ಕಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.00 ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (128183)	600.00
	ರಾಯಚೂರು		ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ - ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ದದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ (116891) <b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 116450</b>	70.00
72	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ (ಮಾನವಿ)	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.750 ರಲ್ಲಿ (116851) <b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ.ಇಂ. 116450</b>	90.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
	ರಾಯಚೂರು		ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ - ಚಿಕ್ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.050 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (118334) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವ.ಇಂ. 116450	230.00
73	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನವಿ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕವಿತಾಳ-ತೋರಣದಿನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ. 5.20ರಲ್ಲಿ (ಗೂಗಿಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/765/ ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24-11-2020ರನ್ವಯ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 136572	600.00
74	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುರವಿಹಾಳ-ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 20-07-2022ರನ್ವಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ) ವ.ಇಂ. 155749	280.00
75	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 2 ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. 5265	50.00
76	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನವಿ	ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊತರಬಂಡಿ - ಉಟಕನೂರು ವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 18445	900.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
77	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು	ಬಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 2 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 19305	50.00
78	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು	ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಪೂರು ದಿಂದ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (17965)	500.00
79	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಮದಿಹಾಳದಿಂದ ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ	50.00
80	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾ.ಹೆ.-20 ದಿಂದ ಕೆ.ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ 20556	25.00
81	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾ.ಹೆ.-29 ದಿಂದ ಕುಮಾರಖೇಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ 20554	50.00
82	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಂಕಲಿ ಮಠದಿಂದ ಮೆದಕಿನಾಳ ವಯಾ ನಾಗಲಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ 20553	50.00
83	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಗೊಂಡಸಾಗರದಿಂದ ಕಾಚಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	50.00
84	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಮನಾಳ-ಮುದಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್ಯಾಬೊಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ 20559	25.00
85	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದುರೆಹಳ್ಳಿ ನಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 152180)	100.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
86	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	CONSTRUCTION OF BRIDGE IN BETWEEN THE K BASAPURA AND DURGA CAMP ACROSS THE STREAM IN SINDHANUR TALUK RAICHUR DIST. WI-167476 (Work Continued vide Govt., ltr No. PW 1053 IFA 2023 E-office Dated: 11-09-2023)	300.00
87	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 156.10 ಮತ್ತು 156.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2021-22) (143404)	95.00
88	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 158.00 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕನೂರು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2022-23) (160938)	495.00
89	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾ.ಹೆ-63) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 121.00 ರಿಂದ ಕಿಮಿ. 139.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:194 :ಐಎಫ್‌ಎ:2024(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 02-02-2024) (9928)	495.00
90	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ / ಗಂಗಾವತಿ	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (9265)/2ನೇ ಕರೆ (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:1053 :ಐಎಫ್‌ಎ:2023(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 11-09-2023)	150.00
91	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ/ ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಳ್ಳಿ-ಮೈನಳ್ಳಿ-ಹಂದ್ರಾಳ-ವದಗನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98109) (2018-19)	250.00

Sl.No	Division	Sub-division	Name of Work	Estimat Cost
1	2	3	4	5
92	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.40 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 12.70 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160939)	500.00
93	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.60 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 4.30 (ಕರಮುಡಿ & ಬಂಡಿಹಾಳ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (160940)	500.00
94	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ / ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (2023-24) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:194 :ಐಎಫ್‌ಎ:2024(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 02-02-2024) (9929)	305.00
95	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ / ಕನಕಗಿರಿ	ಕನಕಗಿರಿ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.80 ರಲ್ಲಿ ರಾಮದುರ್ಗಾ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (19703)ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ:1036:ಐಎಫ್‌ಎ:2024:(ಇ-ಕಛೇರಿ)ದಿನಾಂಕ: 15-10-2024.	150.00
96	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ / ಕುಷ್ಟಗಿ	ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 28.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಕಲ್ಟರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ದೋಟಹಾಳ ಹತ್ತಿರ ಮುದೇನೂರು ರಸ್ತೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ದವಾಖಾನೆ) (18316)(2024-25) (ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:642 : ಐಎಫ್‌ಎ:2024(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 18-12-2024)	100.00

ಅನುಬಂಧ-2

Central

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ಸೇತುವೆಯ ವಿವರ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ.	ಪರಾ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ			
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	-	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಣಗಿರಿ- ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠ ದಿಂದ ಬಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ 5.80 ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	-	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದಪುರ-ಆಡೂರು ಮಾದರಸನಕೊಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬೆಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	-	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾಪುರ ಬನ್ನೂರು ಮುಡುಬಸಿದ್ವಾಪುರ ಅಣ್ಣಾಪುರ ಡ್ಯಾಂಹೊಸೂರು ಮುಖಾಂತರ ಪಿ.ಸಿ-01 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಣ ಹತ್ತಿರ ಕಿಮೀ 12.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಣ ಹತ್ತಿರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	-	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ - ಚೌಡಿಹಳ್ಳದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್.206 ಸೇರುವ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ 4.30 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗ		ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ		
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ				
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	Construction of Deck slab at Vijapura - Ujjani MDR Road Halethimmappanahally village Ch 1.00 Km in Chitradurga Taluk	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	-
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	Construction of Deck slab at NH-4 to Hulluru via Gowrammanahally - Chikkalagatta - Siddavvanahally - Hunasekatte - Hureguntanuru MDR Road Kurubarahally village Ch 12.30 Km in Chitradurga Taluk	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	-
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	Construction of Bridge at Yalavarthi to Turuvanuru via Chikkagondanahalli gollarahatti -Chikkagondanahally - Bangarakkanahally Ch 5.40 Km in Chitradurga Taluk	ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	-
4	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	Construction of Bridge at Seebara (Old NH-48) to Kadleguddu via Guttinadu - Chikkapura - Kyasapura - Kodagavalli - Hunasekatte Ch 4.10 Km in Chitradurga Taluk	ರೂ. 1500.00 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	-

	ದಾವಣಗೆರೆ			
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಟಿ -ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ .ಮೀ 216.07ರಲ್ಲಿ (ಬಿಳಿಚೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ : ಲೋಇ 839 ಐಎಫ್‌ಎ 2025 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ : 31.12.2025ರಂದು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-80-190-0-01-132 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು			
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂತರಗಟ್ಟಿ-ಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. MDR	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 4792-1/2025-26 ದಿನಾಂಕ:29.11.2025 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಳಸ ತಾ   ಹಿರೇಬೈಲು- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ 13.30 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) MDR		
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-57) ಸರಪಳಿ 363.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ SH-57		
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡುಗೋಡು ನಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27 ರಲ್ಲಿ) ಬಾಳೆಮನೆ, ಎತ್ತಟ್ಟಿ, ಕೆಳಕೊಪ್ಪ, ಮೇಗರಬೈಲು ಮೂಲಕ ಕಿಕ್ರೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27 ರಲ್ಲಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.80 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. MDR17 167		

5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಣಬಾಲು ನಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 107 ರಲ್ಲಿ) ಮೂಲಕ ಕೋಗಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರಲ್ಲಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-252 ಕಿ.ಮೀ. 85.06ರ ಜಕ್ಕಣಕಿ ಬಳಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. SH-252	<p>ದಿನಾಂಕ : 26.11.2025 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ E mail ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>		
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರನಾಡು ನಿಂದ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ169 ರಲ್ಲಿ) ಬಲಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.30 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. MDR17 104			
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗುರುಕೊಡಿಗೆ ಯಿಂದ ಸೋಮನಕೊಡಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಬಸ್ತಿ, ಸಾತುಕೊಡಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಮೂಲಕ ಬಿಳಾಲುಕೊಪ್ಪ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.65 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. MDR17 106			
ಮಂಗಳೂರು					
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ					
ಮಂಜೂರಾದ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು, ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಳೂರು-ಅತ್ತಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.67ರ ಕಿ.ಮೀ.23.26ರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಕರಿಯ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳು			

2	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು, ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟಪಾಡಿ - ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ (ಉಳ್ಳಾಲ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-300 ರ ಕಿ.ಮೀ. 42.11 ರಲ್ಲಿ ಕಡಂದಲೆ ಸೇತುವೆಯ ವೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 107.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು, ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟಪಾಡಿ - ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ (ಉಳ್ಳಾಲ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-300 ರ ಕಿ.ಮೀ. 63.86 ರಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚಮೊಗರು ಸೇತುವೆಯ ವೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಬೇರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು
4	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ. 276 ಪೈಚಾರು - ದಿಡುಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 82.90 ಕುಕ್ಕಾವು ಹೊಳೆ ಸೇತುವೆಯ ಪಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು
5	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ- ಉಡುಪಿ (ರಾ.ಹೆ.37) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 80.50 ರಲ್ಲಿ ಅಳದಂಗಡಿ ಸೇತುವೆ ಕಲ್ಲಿನ ಪಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು
6	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ವರ (ರಾ.ಹೆ-100) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಲ್ಲಿ ಏನೆಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಪಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 35.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.


7	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಳ್ಳು ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಳು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-85) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 310.91ರಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಳಲಂಬೆ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳು		
8	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಳ್ಳು ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಳು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-85) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 300.60 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು		
ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
9	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು-ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.67ರ ಕಿ.ಮೀ.0.16ರಲ್ಲಿ ಮರವೂರು ಸೇತುವೆ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
10	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು-ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.67ರ ಕಿ.ಮೀ.3.20ರಲ್ಲಿ (ಕರಂಬಾರ್)	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
11	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ರ ಕಿ. ಮೀ 39.52 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
12	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ರ ಕಿ.ಮೀ 43.32 ರಲ್ಲಿ ಕೈಪಂಗಳ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
13	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ರ ಕಿ.ಮೀ 46.32 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೆ ಹೊಳೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
14	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ರ ಕಿ.ಮೀ 47.92 ರಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾಳ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
15	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ರ ಕಿ.ಮೀ 48.12 ರಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾಳ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
16	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ರ ಕಿ.ಮೀ 58.50 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	

17	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ಯ ಕಿ.ಮೀ 27.52 ರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಶ್ವಾರ್ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
18	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ಯ ಕಿ.ಮೀ 29.12 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಯೂರು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
19	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.100) ಯ ಕಿ.ಮೀ 35.52 ರಲ್ಲಿ ಸವಣೂರು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
20	ಮಂಗಳೂರು	ಬಿಸ್ಕೆಫಾಟ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಎಚ್.113) ಯ ಕಿ.ಮೀ 10.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಡಾಜೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
21	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು-ಚಾಲ್ವೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -85 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.337.71 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
22	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-100) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 27.60 ರಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆಕೇರಿ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ				
ಮಂಜೂರಾದ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈತಡ್ಡ-ಮಂಡಕೋಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.40 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಂತಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳು		

2	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಳ್ಯ- ಆಲೆಟ್ಟಿ-ಬಡ್ಡಡ್ಡ-ಕೂರ್ನಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 0.80 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಬೇರಿಂಗ್, Expansion Joint, ಬದಲಾಯಿಸಿ Quadrants ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಅಂಕಣಗಳ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಮಂಗಳೂರು	ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀರಂತಡ್ಡ- ಮುರಚಡವು-ಏನಾಜೆ ಬೈಲು-ಬಲ್ಯ-ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.15 ರ ಸೇತುವೆಯ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಲಪಡಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು
4	ಮಂಗಳೂರು	ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀರಂತಡ್ಡ- ಮುರಚಡವು-ಏನಾಜೆ ಬೈಲು-ಬಲ್ಯ-ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.31 ರ ಸೇತುವೆಯ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಲಪಡಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು
5	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ-ಕೊಯಿಲ-ರಾಮಕುಂಜ- ಅಲಂತಾಯ-ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 20.320 ರ ಸೇತುವೆಯ ತಳಪಾಯವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು  
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ  
ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.


6	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 29.500 ರ ಸೇತುವೆಯ ಹ್ಯೂಮ್ ಪೈಪ್ ಸೇತುವೆಯ ಆಪ್ರಾನ್ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
7	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾರ್ವಾಕ-ದೋಳ್ವಾಡಿ ಎಡಮಂಗಲ-ಹೊಸಮಠ-ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಉದನೆ-ಶಿಬಾಜೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 29.20 ರ ಸೇತುವೆಯ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ, ವೇರಿಂಗ್‌ಕೋಟ್ ಹಾಗೂ ಹಿಡಿಕಂಬಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು		
8	ಮಂಗಳೂರು	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು, ಮುಳ್ಳಿ - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು-ಪಾಲಡ್ಕ-ಮಿತ್ತಬೈಲು-ಕಾಂತಾವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು		
9	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ಮುಳ್ಳಿ - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಳಿಂಜೆ-ಉಳಿಪಾಡಿ-ಬಳ್ಳುಂಜೆ-ಪಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.41ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳು		

10	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ಮುಲ್ಕಿ - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಜಪೆ-ಭಟ್ಟಕೆರೆ ಕತ್ತಲ್‌ಸಾರ್-ನೆಲ್ಲಿತೀರ್ಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
11	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು, ಮುಲ್ಕಿ - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರೂರು-ಶಾಂತಿಪಲ್ಲೆ-ದಾಮಸ್‌ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳು		
12	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು, ಮುಲ್ಕಿ - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರೂರು-ಶಾಂತಿಪಲ್ಲೆ-ದಾಮಸ್‌ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು		
13	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ಮುಲ್ಕಿ - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಟ್ಟಕೆರೆ-ಕತ್ತಲ್‌ಸಾರ್-ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ-ನೀರ್‌ಕೆರೆ-ತೋಡಾರ್, ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳು		
14	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪನಂಗಡಿ-ಅಜಿಲಮೊಗರು ನಾವೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳು		
ಮಂಜೂರಾದ ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				

15	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ- ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 21.05ರ ಅಗಲ ಕಿರಿದಾದ ಮುಳುಗು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸರ್ವಳುತು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು , ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
16	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ- ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 29.30 ರ ಅಗಲ ಕಿರಿದಾದ ಮುಳುಗು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸರ್ವಳುತು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.110.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು , ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
17	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್- ಬೊಟ್ಟಡ್ಡ-ಕೆಂಜಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್-ಕೊಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗುಣಿ-ಮಣಿಬಾಂಡ-ಗುಂಡ್ಯ-ಕುಲ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.90 ರ ಅಗಲ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು , ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
18	ಮಂಗಳೂರು	ದಾಮಾಸ್‌ಕಟ್ಟೆ-ಬಳ್ಳುಂಜೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.9.20ರಲ್ಲಿ ಫಲಿಮಾರು ಸೇತುವೆ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
19	ಮಂಗಳೂರು	ಮುಳ್ಳಿ-ಮಾನಂಪಾಡಿ-ಎಳಿಂಜೆ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
20	ಮಂಗಳೂರು	ನಾಟೇಕಲ್-ಮಂಜನಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	

21	ಮಂಗಳೂರು	ವಗ್ಗ - ಉಳಿ ರಸ್ತೆ - 'ಕಟ್ಟದಪಡ್ಡು ಸೇತುವೆ ಕಿ.ಮೀ 8.40 ರಲ್ಲಿ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಮಂಗಳೂರು	ವಗ್ಗ - ಉಳಿ ರಸ್ತೆ - 'ಕಕ್ಕೆಪದವು ಸೇತುವೆ ಕಿ.ಮೀ 13.80 ರಲ್ಲಿ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
23	ಮಂಗಳೂರು	ಸಾರಡ್ಡ - ಪೆರಿಯಲ್ತಡ್ಡ ರಸ್ತೆ - 'ತೋರಣಕಟ್ಟೆ ಸೇತುವೆ ಕಿ.ಮೀ 6.60 ರಲ್ಲಿ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಮಂಗಳೂರು	ಸವಣೂರು-ಮಾಡಾವು-ಸಿದ್ದಮೂಲೆ-ಪಾಂಬಾರು-ಮಜ್ಜಿನಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 15.66 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
25	ಮಂಗಳೂರು	ಬಿಳಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್-ಬೊಟ್ಟಡ್ಡ-ಕೆಂಜಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್-ಕೊಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗುಣಿ-ಮಣಿಬಾಂಡ-ಗುಂಡ್ಯ-ಕುಲ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.45 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
26	ಮಂಗಳೂರು	ಬಿಳಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್-ಬೊಟ್ಟಡ್ಡ-ಕೆಂಜಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್-ಕೊಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗುಣಿ-ಮಣಿಬಾಂಡ-ಗುಂಡ್ಯ-ಕುಲ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.70 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
27	ಮಂಗಳೂರು	ಬಿಳಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್-ಬೊಟ್ಟಡ್ಡ-ಕೆಂಜಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್-ಕೊಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗುಣಿ-ಮಣಿಬಾಂಡ-ಗುಂಡ್ಯ-ಕುಲ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
28	ಮಂಗಳೂರು	ಬೀರಂತ್ತಡ್ಡ-ಮುರಚಡವು-ವಿನಾಜೆಬೈಲು-ಬಲ್ಕು-ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
29	ಮಂಗಳೂರು	ಬೀರಂತ್ತಡ್ಡ-ಮುರಚಡವು-ವಿನಾಜೆಬೈಲು-ಬಲ್ಕು-ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.15 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

30	ಮಂಗಳೂರು	ಬೀರಂತ್ತಡ್ಡ-ಮುರಚಡವು-ಏನಾಜಿಬೈಲು-ಬಲ್ಯ-ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.31 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
31	ಮಂಗಳೂರು	ಬೀರಂತ್ತಡ್ಡ-ಮುರಚಡವು-ಏನಾಜಿಬೈಲು-ಬಲ್ಯ-ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
32	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.83 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
33	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.85 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
34	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.06 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
35	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 21.05 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
36	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 25.55 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
37	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 27.70 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
38	ಮಂಗಳೂರು	ಕೋಡಿಂಬಾಳ-ಐತೂರು-ಕೊಣಾಜೆ-ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲ-ಬಲ್ಯ-ದೇರಾಜೆ-ಇಚ್ಚಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 29.50 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	

39	ಮಂಗಳೂರು	ದೋಲ್ವಾಡಿ-ಎಡಮಂಗಲ-ಉಳಿಪ್ಪು-ಹೊಸ್ಮಠ-ಕಾರ್ಕಳ- ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ-ಉದನೆ-ಶಿಬಾಜೆ-ಶಿಶಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.03 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
40	ಮಂಗಳೂರು	ದೋಲ್ವಾಡಿ-ಎಡಮಂಗಲ-ಉಳಿಪ್ಪು-ಹೊಸ್ಮಠ-ಕಾರ್ಕಳ- ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ-ಉದನೆ-ಶಿಬಾಜೆ-ಶಿಶಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.92 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
41	ಮಂಗಳೂರು	ದೋಲ್ವಾಡಿ-ಎಡಮಂಗಲ-ಉಳಿಪ್ಪು-ಹೊಸ್ಮಠ-ಕಾರ್ಕಳ- ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ-ಉದನೆ-ಶಿಬಾಜೆ-ಶಿಶಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 22.05 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
42	ಮಂಗಳೂರು	ದೋಲ್ವಾಡಿ-ಎಡಮಂಗಲ-ಉಳಿಪ್ಪು-ಹೊಸ್ಮಠ-ಕಾರ್ಕಳ- ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ-ಉದನೆ-ಶಿಬಾಜೆ-ಶಿಶಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 27.64 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
43	ಮಂಗಳೂರು	ದೋಲ್ವಾಡಿ-ಎಡಮಂಗಲ-ಉಳಿಪ್ಪು-ಹೊಸ್ಮಠ-ಕಾರ್ಕಳ- ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ-ಉದನೆ-ಶಿಬಾಜೆ-ಶಿಶಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 37.75 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
44	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಳ್ಯ-ಕಾಂತಮಂಗಲ-ಅಜ್ಜಾವರ-ಮಂಡಕೋಲು- ಕನ್ಯಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.5 ರಲ್ಲಿ ತೋಟಂಪಾಡಿ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
45	ಮಂಗಳೂರು	ಸೇವಾಜೆ-ಮಡಪ್ಪಾಡಿ-ಕಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿ-ಗುತ್ತಿಗಾರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.7 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿನಡ್ಡ ಸೇತುವೆ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	

	ಉಡುಪಿ			
1	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಪೆರ್ಡೂರು-ಸೂರಾಲು ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.34 ರಲ್ಲಿರುವ (ಸೂರಾಲು/ಕರ್ಜೆ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ.	-	ದುರಸ್ತಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟಪಾಡಿ - ಮಣಿಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ.	-	ದುರಸ್ತಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಆರೂರು-ಮುಡ್ಡಿನಜೆಡ್ಡು-ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ-ನಾಲ್ಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.16ರಲ್ಲಿರುವ (ಮೊಗವೀರ ಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ	-	ದುರಸ್ತಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 78.50 (ಕಂಡೂರು ಸೇತುವೆ) ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	

5	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52 ಕಿ.ಮೀ. 55.60 (ಕೆರೆಕಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಡ್ಡಲ್-ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಅಮಾಸೆಬೈಲು-ಮಡಾಮಕ್ಕಿ-ಹೆಬ್ಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-296 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00, 4.55 ಸೇಳೂಡು ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
7	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಡ್ಡಲ್-ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಅಮಾಸೆಬೈಲು-ಮಡಾಮಕ್ಕಿ-ಹೆಬ್ಬಿ ಕಿ.ಮೀ. 22.25 (ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ ಸೇತುವೆ) ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
8	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಂಡೆ - ಆಲೂರು - ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.80ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಲೋ.ಇ:839:ಐಎಫ್‌ಎ:2025(ಇ- ಕಛೇರಿ)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:13-12-2025 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
9	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಕಳ-ನಕ್ಕೆ-ರಂಗನಫಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 1.80ರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
10	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಕಳ-ನಕ್ಕೆ-ರಂಗನಫಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 8.50ರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	

11	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಅಜೆಕಾರು-ಹೆರ್ಮುಂಡೆ-ಜಾರ್ಕಳ-ಕೆರವಾಶೆ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 5.95ರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಮುಳುಗು ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
12	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ದುರ್ಗಾ - ಮುಂಡ್ಲಿ - ಶಿರ್ಲಾಲು ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 4.60ರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
13	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ರೆಂಜಾಳ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 0.60ರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	

**ಅನುಬಂಧ-3**  
**2023-24 & 2024-25**

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
		<b>2023-24</b>		
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ			
1 ✓	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ ತಾ: ತೊಗರೆ-ಇಟ್ಟಕ್ಕಿ-ಜಗ್ಗಿನಗಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ:156362)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	1
	ವಿಶೇಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗ			
1	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಸಾಸ್ತೆಹಳ್ಳಿ (ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಡಿ) ವಯಾ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಸಿದ್ದಿಪುರ, ಸನ್ಯಾಸಿಕೊಡಮಗ್ಗ, ನಾಗಸಮುದ್ರ, ಮಂಗೋಟಿ, ಆನವೇರಿ, ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಮತ್ತು ಸೈದರ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 7.95 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.8422)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ			
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕುಮಟ-ಕೊಡುಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-48) ಕಿ.ಮೀ.331.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕುಮಟ-ಕೊಡುಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-48) ಕಿ.ಮೀ.332.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	
	ದಾವಣಗೆರೆ	<b>2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.</b>		
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು			
1 ✓	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು (ರಾ.ಹೆ-27) ಕಿ.ಮೀ 175.20ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	

2 ✓	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮರಗೋಡು-ಗಾಡಿಚೌಕ- ಹೊಸಪುರದಿಂದ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಮೂಡಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 8861	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
3 ✓	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಂಗಡಿಯಿಂದ ಸತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 6730	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
ಮಂಗಳೂರು				
2023-24				
1	ಮಂಗಳೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ 100ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 59.80ರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೇತುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-100ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು				
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪಿಗೆ ಅಶ್ವಥಪುರ ನೀರ್ ಕೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.95ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಮಂಗಳೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಲ್ವಡ್ಡೆ ಮುಳುಗು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸುತು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು , ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
ಉಡುಪಿ				
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
2024-25				
ಶಿವಮೊಗ್ಗ				
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
ವಿಶೇಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗ				

1	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಿಂದ ತುಮಕೂರು- ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-68 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಹಸೂಡಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಡಸ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 23.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.-(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.19744)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಗ-ಬೇಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಮನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 52ರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.19744)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ		
	ದಾವಣಗೆರೆ			
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -65 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 259.80ರಲ್ಲಿ ಬೇತೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ- ರೂ. 1400.00 ಲಕ್ಷ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	
2	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತೂರು - ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.15 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬೂದಿಹಾಳ್ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (19767)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು-ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ಅರಶಿನಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.(19036)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ)	

4	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಹೆ-25 ರಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ-ಕೋಣನತಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಹೊನ್ನೂರು, ಒಡ್ಡವಟ್ಟಿ ತಾಂಡ) ರಸ್ತೆಯ 5.80 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ (ರಾ.ಹೆ-66) ಸರಪಳಿ 64.10 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 17166	Dirt wall under Progress.	
2 ✓	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	Reconstruction of Bridge in (SH-76) Highway connecting BirurSammalagi at ch.14.00km (Near First grade college) in Ajjampura Taluk.	Work Completed	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ ತಾ. ಗಂಗಾಮೂಲ- ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ 64.10 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ <b>Change of Work:ಮೂಡಿಗರೆ ತಾ. ಗಂಗಾಮೂಲ- ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ 58.10 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 24867</b>	Financial Bid at GOVT (Issue rate)	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರವಾಸೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 19.70 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	Alsphat work to be done	

5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್-173 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಮಾರಗಿರಿ ಹೊವೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾದದಮನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್-57 ರಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-173 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಮಾರಗಿರಿ ಹೊವೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾದದಮನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಸಂ:ಲೋಇ/55/ಐಎಫ್ಎ/2025(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ-23.01.2025)	LOA Issued on 02.12.2025	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.90 ಹೂಗೇಬೈಲು ಬಳಿ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(19380)	Work to be taken up	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್ಚೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊನ್ನೆಕೊಡಿಗೆ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ) (20799)	BM work is in Progress.	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರವಾಸೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರವೇಣಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 18.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	LDR 27.01.2025	
<b>ಮಂಗಳೂರು</b>				
1	ಮಂಗಳೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪರಾರಿ-ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು-ಮಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.95ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸೇತುವೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಮಂಗಳೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸುರತ್ಕಲ್-ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 101ರ ಸರಪಳಿ 24.54ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು-ಮೊಳಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ.	8 ಪಿಯರ್‌ಗಳ ತಳಪಾಯ ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಣಗಳಿದ್ದು, 7 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, Grouting ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಅಂಕಣಗಳ blasting grouting ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

3	ಮಂಗಳೂರು	ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ-ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.3.00ರ ಬಳಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.	
4	ಮಂಗಳೂರು	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಟ್ಟ ಮುಡ್ನೋರ್ ನೂಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
5	ಮಂಗಳೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಾಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂದಲ್ಕಾನ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರು ಅಂಗೀಕೃತ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	
6	ಮಂಗಳೂರು	ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಜೂರು, ಮುಂಡಡ್ಡ, ಓಟಕಜಿಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಣ, ಬಿಳಿನೆಲೆ, ಕಡಬಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಮಂಗಳೂರು	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಯ-ಮಲಯಾಳ-ಹರಿಹರ-ಕಲ್ಮಕಾರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.10 ರ ಕೊಲ್ಲಮೊಗ್ಗು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಮುಳುಗು ಸೇತುವೆ ಮರು ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ಸೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
8	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಿರೆ-ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.10ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬಡಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
9	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಯ-ಪೈಚಾರು-ಬೆಳ್ಳಾರೆ-ಸವಣೂರು-ಕುದ್ದಾರು-ಅಲಂಕಾರು-ಸುರುಳಿ-ಮಾದೇರಿ-ಪಟ್ಟಮೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ-ಮುಂಡಾಜೆ-ದಿಡುಬೆ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 276ರ ಕಲ್ಮಜ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.65.00, ಕಿ.ಮೀ.66.10 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 67.70 ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
ಉಡುಪಿ				
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ				

1	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ- ಮುಡಾರು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-249ರ ಕಿಮೀ. 56.88 ರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು (ರಾಮೇರುಗುತ್ತು) ಮರುನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	
<b>ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು</b>				
2	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಬೆಳುವಾಯಿ-ಕಾಂತಾವರ- ಮಂಜರಫಲ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 11.70ರಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫೋಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಅನುಬಂಧ-2

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 180 (203)

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2023-24 ಹಾಗೂ 2024-25) ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ತಾಳಿಕೋಟೆ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮನಗೊಳಿ-ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 61ರ ಸರಪಳಿ 58.00 ಮತ್ತು 58.10 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿದುರುಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪ್ಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.